



DETAL SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO -
RYSUNEK POGLĄDOWY


ZBROJENIE NAROŻNIKÓW
1. Zbrojenie naroża siatką z włókna szklanego



2. Zbrojenie naroża profilem aluminiowym
oraz siatką z włókna szklanego



Zbrojenie naroża profilem aluminiowym lub profilem PCV
oraz siatką z włókna szklanego.



UWAGA:

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych na elewacji należy starannie przygotować podłoże. Powinno być stabilne, suche, równe i oczyszczone:
- oczyścić wodą pod ciśnieniem jej powierzchnię z kurzu, pyłu oraz luźnych i nienośnych fragmentów a następnie uzupełnić ubytki.
- oczyścić wodą pod ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem środków czyszczących jej powierzchnię z brudu, sadzy i tłuszczu oraz spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.
Ominięcie wyżej wymienionych czynności może doprowadzić do powstania szkód i w konsekwencji do powtórzenia prac budowlanych.

UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja z Inwestorem i autorem projektu
2.Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego, należy rozpatrywać go łącznie z opisem tech. i projektami branż.

Jednostka projektowa: <div>CANEA</div> <div>CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl</div>		
Inwestor: <div>WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH 25-736 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45</div>		
Temat: <div>Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o Centru Urazowe, w ramach zadania "Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego o Centrum Urazowe" na działkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obręb 0015, ul Grunwaldzka w Kielcach, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym literami ABCDEFG-A.</div>		
Adres obiektu:	Kielce działki nr ew. 389/6, 390/13, obręb 0015	
Rewizja:	A	Branża: ARCHITEKTURA
Nr proj.:	16-12-01	Etap: PROJEKT WYKONAWCZY
Data:	02.2017	
FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. arch. Angelika Chyb upr. nr 212/SWOKK/2015	
Opracował:	Wojciech Rzepka	

Sprawdził:	mgr inż. arch. Andrzej Wojarski upr. nr KL-32/89	
Tytuł: DETAL SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO - RYSUNEK POGLĄDOWY		Skala: 1:10
		Rys.: PW-CU-ARCH-D-12