


DETAL ŚCIANY KLATKI FARADAYA

- posadzka wg rzutów
- wylewka cementowa gr. 5 cm, zbrojona siatką o oczkach 15 x 15cm, śr 4,5 mm
- 1xfolia PE gr. 0,3 mm
- styropian gr. 12 cm
- izolacja przeciwwodna Multi-Baudicht 2K gr. 4 mm np. wg systemu REMERS
- gruntowanie Kiesol rozcieńczony z wodą 1:1 np. wg systemu REMERS
- beton podkładowy gr. 15cm
- podsypka piaskowa zagęszczona min. gr. 47 cm



- posadzka wg rzutów
- płyta osb gr. 2 cm
- fibrobeton z włókien polipropylenowych gr. 15 cm
- 1xfolia PE gr. 0,3 mm
- izolacja przeciwwodna Multi-Baudicht 2K gr. 4 mm np. wg systemu REMERS
- gruntowanie Kiesol rozcieńczony z wodą 1:1 np. wg systemu REMERS
- beton podkładowy gr. 15 cm
- podsypka piaskowa zagęszczona min. gr. 47 cm

UWAGI:

1. Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja z Inwestorem i autorem projektu
2. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
3. Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego, należy rozpatrywać go łącznie z opisem tech. i projektami branż.

Jednostka projektowa:



CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4

tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
25-736 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

Temat:

Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o Centrum Urazowe,
w ramach zadania
"Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego o Centrum Urazowe"
na działkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obręb 0015, ul Grunwaldzka w Kielcach,
w granicach oznaczonych na załączniku graficznym literami ABCDEFG-A.

Adres obiektu:	Kielce działki nr ew. 389/6, 390/13, obręb 0015	
Rewizja:	A	Branża: ARCHITEKTURA
Nr proj.:	16-12-01	Etap: PROJEKT WYKONAWCZY
Data:	02.2017	
FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. arch. Angelika Chyb upr. nr 212/SWOKK/2015	
Opracował:	Wojciech Rzepka	

Sprawił:	mgr inż. arch. Andrzej Wojarski upr. nr KL-32/89	
Tytuł:	DETAL ŚCIANY KLATKI FARADAYA	
		Skala: 1:10
		Rys.: PW-CU-ARCH-D-04