
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana stolarki okiennej, malowanie pomieszczeń, wymiana opraw oświetleniowych i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach pawilon G Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Kielcach ul. Ariańskiego 3A

DATA OPRACOWANIA: 07-12-2023r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
07-12-2023r.

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1	NNRNKB 202 1025-04	P.analogie . Przyjęto 30% robocizny . Demontaż okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształowników z wysokoudarowego PCW. 1.77x 1.75 x 15 szt + 1.82X2.65 = 51,28	m2		
		51,28	m2	51,280	
				RAZEM	51,280
2	NNRNKB 202 0541-02	P.analogie . Przyjęto 50 % robocizny. Demontaż obróbek blacharskich z blachy o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 1.77 x0.3x 16 szt = 8,44 m2	m2		
		8,44	m2	8,440	
				RAZEM	8,440
3	KNR-W 4-01 0109-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi okien szt 16	szt		
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
4	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami okien na każdy następny 1 km Krotność = 18	szt		
		37	szt	37,000	
		37		RAZEM	37,000
5	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształowników z wysokoudarowego PCW 1.77x 1.75 x 15 szt = 46,46m2 , szkło bezpieczne od strony wewn., szklenie trzyszybowe , szkło 331/18/4/16/4	m2		
		46,46	m2	46,460	
				RAZEM	46,460
6	NNRNKB 202 1025-05	(z.IV) Drzwi balkonowe z kształowników z wysokoudarowego PCW	m2		
		4,82	m2	4,820	
				RAZEM	4,820
7	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe w wykonaniu dymoszczelnym 2760x2500	m2		
		6,9	m2	6,900	
				RAZEM	6,900
8	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe w wykonaniu EIS60 2920x2500	m2		
		7,3	m2	7,300	
				RAZEM	7,300
9	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		86,17	m	86,170	
				RAZEM	86,170
10	KNR 2-05 0904-03	Parapet zewnętrzny stalowy malowany	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
11	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		410	m2	410,000	
				RAZEM	410,000
12	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie doborowe farbą lateksowa akrylowo-kompozytowa tynków ścian	m2		
		950	m2	950,000	
				RAZEM	950,000
13	KNR-W 2-02 1507-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą lateksowa akrylowo-kompozytowa tynków sufitów	m2		
		410	m2	410,000	
				RAZEM	410,000
14	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		410	m2	410,000	
				RAZEM	410,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	wycena indywidualna	Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego typu split o mocy 2,5 - 3,0kW chłodu + opcja grzania w wykonaniu higienicznym (na komplet składa się jedna jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot wraz z wykonaniem instalacji skroplin oraz okablowaniem połączeniem i rozruchem)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
16	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED 600x600	kpl.		
		97	kpl.	97,000	
				RAZEM	97,000
17	KNNR 5 0502-01	Demontaż istniejących lamp oświetleniowych	kpl.		
		97	kpl.	97,000	
				RAZEM	97,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Obmiar		3
Spis treści		5