
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu Oddziału Nefrologii w istniejących pomieszczeniach I-go piętra budynku Szpitala Wojewódzkiego
ADRES INWESTYCJI : Kielce, ul. Grunwaldzka 45
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Zespolony
ADRES INWESTORA : Kielce ul. Grunwaldzka 45
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 30.11.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty rozbiórkowe				
1		Wyniesienie i ponowne wniesienie po wykonanym re-montcie istniejących mebli i łóżek szpitalnych	kpl	1.000		
d.1	kalk. własna					
2	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²	586.000		
d.1						
3	KNNR 3 0303-02	Przebiecia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m ³	11.470		
d.1						
4	KNR 4-01 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji- rozkuwanych otworów	m ²	2.520		
d.1						
5	KNR 4-01 0901-06	Demontaż odbojnic M,S=0	m	129.000		
d.1	analogia					
6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	30.000		
d.1						
7	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie pochwyty	m	48.300		
d.1	analogia					
8	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru drzwi płytowych- demontaż	m ²	70.860		
d.1	analogia					
9	KNNR 3 0701-06	Demontaż ścianek aluminiowych	m ²	66.950		
d.1	analogia					
10	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko-parapety przy oknach poszerzanych	m	6.200		
d.1						
11	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	168.080		
d.1						
12	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	908.000		
d.1						
13	KNR 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	580.000		
d.1						
14	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	580.000		
d.1						
15	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	580.000		
d.1						
16	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	169.980		
d.1						
17	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-bieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na od-ległość do 1 km	m ³	169.980		
d.1						
18	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-bieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 20	m ³	169.980		
d.1						
19	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³	169.980		
d.1						
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
2		Roboty budowlane				
20	KNNR 7 0206-03	Konstrukcje podparć, zawieszni i osłon o masie do 50 kg- podpory stropów z kształtowników stalowych	t	4.420		
d.2						
21		Dostarczenie konstrukcji	t	4.420		
d.2						
22	KNNR 2-02 1106-07	Okręcenie konstrukcji stalowej siatką tkaną stalową- pod-łożenie tynków	m ²	33.570		
d.2	analogia					
23	KNR-W 2-02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł kratówek grubości 1/2 ceg.	m ²	506.540		
d.2						
24	KNR-W 2-02 0126-01	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/4 ceg.	m ²	27.820		
d.2						
25	KNR 2-02 0118-13	Słupy i filarki międzyokienne prostokątne na zaprawie cementowej 2x2 1/2 ceg.	m	5.000		
d.2						
26	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -łożenie nadproży pre-fabrykowanych	m	64.200		
d.2						
27	KNR 2-02 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z ce-gieł pojed.,błoczków i pustaków	szt	26.000		
d.2						
28	KNR 2-02 1118-01	Okładziny ścienne - przygotowanie podłoża	m ²	596.200		
d.2	analogia					
29	ZKNNR C-1 0309-05	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej CL 51 na powierzchni pionowej	m ²	596.200		
d.2						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
30 d.2	ZKNR C-1 0309-07	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej CL 50 i CL 51 - wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni pionowej	m	691.592		
31 d.2	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami gładzowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²	596.200		
32 d.2	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m	98.200		
33 d.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²	580.000		
34 d.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3	m ²	580.000		
35 d.2	ZKNR C-1 0309-04	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej CL 51 na powierzchni poziomej	m ²	58.470		
36 d.2	ZKNR C-1 0309-06	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej CL 50 i CL 51 - wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej	m	67.825		
37 d.2	KNR 2-02 1118-01 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	580.000		
38 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	580.000		
39 d.2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	580.000		
40 d.2	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną- gres szklwiony antypoślizgowy	m ²	580.000		
41 d.2	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m	274.950		
42 d.2	KNR-W 2-02 0806-01	Tynki wewn. zwykłe kat.IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach z katownikami aluminiowymi podtynkowymi	m ²	1632.290		
43 d.2	KNR-W 2-02 0806-02	Tynki wewn. zwykłe kat.IV wykonywane ręcznie na stropach płaskich	m ²	580.000		
44 d.2	KNR 2-02 1215-01	Montaż krtek wentylacyjnych	szt.	30.000		
45 d.2	KNR-W 2-02 0834-02	Sztablatura wewnętrzna ścian gładkich z podziałem architekt.	m ²	1632.290		
46 d.2	KNR-W 2-02 0835-02	Sztablatura wewnętrzna stropów złożonych	m ²	580.000		
47 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	1632.290		
48 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	363.700		
49 d.2	KNR-W 2-02 1507-06	Dwukrotne malowanie farbą lateksową tynków ścian	m ²	1419.380		
50 d.2	KNR-W 2-02 1507-05	Dwukrotne malowanie farbą lateksową tynków sufitów	m ²	363.700		
51 d.2	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²	216.300		
52 d.2	KNR-W 2-02 2004-09	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01	m ²	86.400		
53 d.2	KNR-W 2-02 1120-02 analogia	Okładziny parapetów płytkami gresowymi	m ²	25.520		
54 d.2	KNR 2-02 2103-03	Podokienniki z konglomeratu szer. 40 cm	m	8.000		
55 d.2	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształowników z wysokoudarowego PCW	m ²	14.400		
56 d.2	KNNR 7 0505-02	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennej powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 10 m2-Przegrody EI 60	m ²	17.860		
57 d.2	KNNR 7 0505-02	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennej powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 10 m2-ścianka aluminiowa z dzwiami dwuskrzydłowymi	m ²	23.700		
58 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż samozamykaczy do drzwi	szt	5.000		
59 d.2	kalkulacja własna	Narożniki o boku 3,8cm, wys. 122cm	m	16.900		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
60 d.2	kalkulacja własna	Listwy odbojowe RB "200"	m	129.000		
61 d.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zmywalne 31 szt	m	161.500		
62 d.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi do sal chorych typu szpitalnego z paskiem blachy szerokości 40 cm- zabezpieczającym przed obijaniem się	m ²	19.200		
63 d.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi do pomieszczeń sanitarnych z kratką lub otworami- drzw kompletne z ościeżnicą	m ²	20.600		
64 d.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi do pozostałych pomieszczeń socjalnych i pokoi- drzwi kompletne z ościeżnicą	m ²	21.600		
65 d.2	KNR 2-02 1215-01 analogia	Montaż podpór dla niepełnosprawnych przy umywalce , wannie i wc (stal nierdzewna)	szt.	5.000		
Razem dział: Roboty budowlane						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: