
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE ODDZIAŁU NEFROLOGII W ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZENIACH I-GO PIĘTRA BUDYNKU SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
ADRES INWESTYCJI : 25-736 KIELCE UL. GRUNWALDZKA 45
INWESTOR : WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
ADRES INWESTORA : 25-736 KIELCE UL. GRUNWALDZKA 45
BRANŻA : SANITARNA - INSTALACJA WENTYLACJI
DATA OPRACOWANIA : 30.11.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Pomieszczenia lekarskie						
1	KNR 7-24 0130-07	Centrala nawiewno - wywiewna VTS + automatyką	szt	1		
2	Kalk. własna	Dostawa ,montaż i uruchomienie automatyki wraz z okablowaniem do central	kpl	1		
3	KNR 2-17 0154-05	Tłumiki 500x1000x1500	szt.	4		
4	KNR 2-17 0134-01	Przepustnice wielopłaszczyznowe 1028x440	szt.	4		
5	KNR-W 2-17 0110-06	Przewody wentylac.z blachy stal.,prostokątne,typ A/I o obw.do 4400 mm łącz.profilami kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 35 %	m ²	152.8		
6	KNR-W 2-17 0110-05	Przewody wentylac.z blachy stal.,prostokątne,typ A/I o obw.do 1800 mm łącz.profilami kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 35 %	m ²	170.13		
7	KNR-W 2-17 0110-03	Przewody wentylac.z blachy stal.,prostokątne,typ A/I o obw.do 1000 mm łącz.profilami kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 35 %	m ²	160		
8	KNR-W 2-17 0123-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi do 315 mm	m ²	4		
9	KNR 2-17 0138-02	Kratki wentylacyjne z przepustnicą 300x200 mm	szt.	40		
10	KNR 2-17 0134-02	Przepustnica prostokątna 300x200 mm	szt.	10		
11	KNR 2-17 0134-01	Przepustnice wielopłaszczyznowe 630x250	szt.	4		
12	KNR 2-17 0208-01	Wentylatory Dak- 200+1400 obr/min+3x400V+0.04 kW+ SKh63-63A	szt.	1		
13	KNR 2-17 0155-03	Tłumik hałasu dachowy śr. 200 mm	szt.	1		
14	KNR 2-17 0149-02	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 200 mm,w układach kanałowych tłumiąca	szt.	1		
15	KNR 2-17 0201-01	Wentylatory łazienkowy EDM 200	szt.	9		
16	KNR 2-17 0134-05	Klapy p.poż 1028x440 mm	szt.	2		
17	KNR 2-17 0134-05	Klapy p.poż dn 200 mm	szt.	1		
18	KNR 2-16 0305-04	Izolacja o grub.50 mm płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową powierzchni płaskich	m ²	54		
19	KNR 2-16 0305-04	Izolacja o grub.20 mm płytami z wełny mineralnej folią aluminiową powierzchni płaskich	m ²	528.4		
20	KNR 2-16 0601-10	Płaszczki ochronne z blachy ocynkowanej o grub.0.75 mm na izolacji powierzchni płaskich	m ²	54		
21	KNR 7-24 0153-03	Agregat chłodniczy INVERTER, pompa ciepła	szt.	1		
22	KNNR 4 0403-04	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m	25.6		
23	KNNR 4 0524-05	Zawory rozprężny	szt.	1		
24	kalk. własna	Skrzynka sterująca	szt	1		
25	KNNR 4 0403-03	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m	26.2		
26	KNR 0-34 0101-19	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)	m	52		
27	KNR 2-16 0601-10	Płaszczki ochronne z blachy ocynkowanej o grub.0.75 mm na izolacji powierzchni płaskich	m ²	22		
28		Podłączenie agregatu do centrali	szt	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: