

Załącznik nr 6 do SIWZ**MEBLE MEDYCZNE WBUDOWANE - WYMAGANIA OGÓLNE**

Producent, podać pełną nazwę i adres	
Rok produkcji 2010	

Lp.	Parametry/warunek	Konieczność spełnienia warunku	Potwierdzenie spełnienia warunku - opisać
1.	Meble wykonane ze stali lakierowanej lakierem proszkowym na dowolnie wybrany kolor	TAK	
2.	Budowa elementów konstrukcyjnych (ściany, podłoga, sufit, front szafki) trójwarstwowa zamknięta (podwójna blacha stalowa ze specjalnym wypełnieniem usztywniającym i wygłuszającym	TAK	
3.	Drzwi i fronty szuflad zaopatrzone w specjalne uszczelki od wewnętrznej strony. Uszczelki muszą być pewnie osadzone (wbudowane) w konstrukcji elementów w sposób uniemożliwiający ich wypadanie	TAK	
4.	Drzwi zaopatrzone w zawiasy z funkcją samodomykania	TAK	
5.	Uchwyty w kształcie litery U wykonane ze stali nierdzewnej	TAK	
6.	Szafki i szafy stojące wyposażone w zintegrowane cokoły z systemem regulacji poziomu	TAK	
7.	Szafy i szafki muszą być zmontowane wg Załączonego projektu. Zestawy muszą być trwale zintegrowane z pomieszczeniem, uszczelnione do ścian i podłogi. Puste przestrzenie zamaskowane specjalnymi panelami i uszczelnione w sposób uniemożliwiający gromadzenie jakichkolwiek zanieczyszczeń. Dobór paneli maskujących na podstawie pomiaru z natury dokonanego przez wybranego w postępowaniu Wykonawcę przed przystąpieniem do realizacji.	TAK	
8.	Blaty na szafkach stojących oraz konsole pielęgnarskie wykonane z Corianu lub Kerrocku lub Staronu .Umywalki i zlewy wbudowane w blat i wykonane z tego samego materiału.	TAK	
9.	Szafy i szafki wyposażone w półki i kosze wg zał. projektu	TAK	
10.	Półki ze szkła bezpiecznego lub pokryte tworzywem sztucznym. Możliwość szybkiej regulacji półek bez użycia narzędzi min co 25mm	TAK	

11.	Kosze wykonane z tworzywa sztucznego o bardzo wysokiej wytrzymałości	TAK	
12.	Lodówki medyczne wbudowane w meble wg zał. projektu.	TAK	
13.	Wymiary mebli medycznych wg załączonego projektu z dopuszczalną tolerancją +/-5mm	TAK	

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenia produkowane zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu urządzeń, i w określonym w SIWZ terminie będą dostarczone kompletne, fabrycznie nowe, i po zainstalowaniu oraz uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.