

Przedmiar robót

2011-04-26

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1	KNR 4-01 0701/05		Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	332,580
2	KNR 4-01w 0353/13		Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	35,000
3	KNR 4-01 0354/07		Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2	szt	24,000
4	KNR 4-01 0349/02		Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	7,980
5	KNR 4-01 0819/15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	113,260
6	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	511,920
7	KNR 4-01w 0212/02		Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm, mechanicznie	m3	51,200
8	KNR 4-01 0329/03		Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3	3,530
9	KNR 4-01 0108/11		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m3	81,880
10	KNR 4-01 0108/12		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3	81,880
11			Składowanie i utylizacja gruzu i śmieci	m3	81,880
			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKI		
12	AT 9 0201/04		Folia PE 0,2 mm	m2	512,000
13	KNR 2-02w 0608/03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurewych, gr.2-5 cm	m2	512,000
14	AT 9 0201/04		Folia PE 0,2 mm	m2	512,000
15	KNR 2-02 1102/02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm -zbrojona siatką	m2	512,000
16	KNR 2-02 1102/03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m2	512,000
17	NNRNKB 202 1134/01		Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	512,000
18	NNRNKB 202 1130/02		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	512,000
19	KNR 2-02 1112/05		Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych z wiwinięciem cokolika 12 cm R=1,2- TARKETT OPTIMA	m2	524,310
20			Profile wyoblające pod PCV	m	424,650
21	KNR 2-02 1112/09		Zgrzewanie wykładzin rulonowych PCV	m2	524,310
22	NNRNKB 202 2808/05		Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"	m2	52,710
23	NNRNKB 202 2809/01		Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10 m2, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"	m	104,320
			ROBOTY MUROWE , NADPROŻA		

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 2-02w 0126/02		Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2 cegły, z cegieł budowlanych pełnych	m2	83,650
25	KNR 2-02w 0132/02		Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota	otwór	11,000
26	KNR 2-02w 0132/05		Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	26,400
27	KNNRW 3 0306/02		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, przesklepienie z wykuciem bruzd dla belek	m3	1,020
28	KNR 13-12 0406/01		Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą cementową	m3	0,075
29	KNNRW 3 0306/04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych do I NP.120 mm	m	25,500
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - TYNKI I OKŁADZINY					
30	KNR 2-02w 0803/03		Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2	356,200
31	KNR 2-02w 0818/01		Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ścianach	m2	416,230
32	KNR 4-01 0708/02		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25 cm	m	111,300
33	KNR 4-01 0325/01		Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/4 x 1/4 cegły	m	316,000
34	KNR 4-01 0705/01		Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15 cm	m	316,000
35	KNNR 5 1208/02		Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm	m	1.270,000
36	KNR 4-01 0323/03		Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły	szt	23,000
37	KNR 4-01 0323/04		Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły	szt	16,000
38	KNR 4-01 0323/05		Zamurowanie przebić, stropy ceramiczne	szt	8,000
39	KNNR 5 1208/05		Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej	m3	3,180
40	KNR 2-17 0137/01		Kratki wentylacyjne	szt	32,000
41	KNR 2-17 0137/01		Kratki wentylacyjne - Analogia drzwiczki rewizyjne	szt	21,000
42	NNRNKB 202 1134/01		Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	512,000
43	NNRNKB 202 1134/02		Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	1.022,920
44	KNR 2-02w 0830/03		Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2	1.022,920
45	KNR 2-02w 0830/05		Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2	512,100
46	KNR 2-02 2004/05		Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciągi, 1-warstwowa, 55-01	m2	116,370

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
47	KNR 0-12 0829/01		Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	416,230
48	KNR 0-12 0829/07		Licowanie ścian płytkami 20x25 na klej	m2	416,230
49	NNRNKB 202 0842/01		Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8 m2	m	235,400
50	KNR 2-02w 1510/03		Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - Farba zmywalna	m2	1.230,230
51	KNR 2-02w 1510/04		Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie - Farba zmywalna	m2	1.230,230
52	KNR 2-02 1514/01		Tapetowanie ścian, tapetą szklaną VITRULAN - ciągi komunikacyjne	m2	207,900
53	KNR 2-02w 1035/02		Balustrady schodowe -Odbojnice ściennie systemowe demontaż	m	61,500
54	KNR 2-02w 1035/02		Balustrady schodowe -Odbojnice ściennie systemowe ponowny montaż	m	61,500
55	KNNR 2 1902/11		Analogia - wzmocnienie naroży zewn. listwą PCV np.SM 20	szt	86,000
56			Profile odbojowe w zagłówkach pokoi łóżkowych np.BL 100	m	57,000
STOLARKA DRZWIOWA					
57	KNR 2-02 1016/01		Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + emalia ftalowa	szt	37,000
58	KNR 2-02 1017/02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6 m2	m2	44,900
59	KNR 2-02 1017/03		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne szklone, do 1.6 m2, szyba do 0.2 m2	m2	11,480
60	KNR 2-02 1017/05		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne szklone, ponad 1.6 m2	m2	17,220