

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach - Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków		
1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5`m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	729,00
1.2	KNRW 401/353/13	Wykucie z muru, krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	56,00
1.3	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic , powierzchnia do 2`m2	szt	67,00
1.4	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	39,94
1.5	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	442,00
1.6	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	1 010,77
1.7	KNRW 401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15`cm, mechanicznie- Posadzki	m3	101,08
1.8	KNR 401/329/3	Wykucie i poszerzenie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3	12,70
1.9	TZKNBK 1/504/1	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym poziomie na odległość do 10m	m3	57,33
1.10	TZKNBK 1/726/1	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30m w poziomie	m3	147,41
1.11	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1`km	m3	201,77
1.12	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1`km	m3	201,77
1.13		Składowanie i utylizacja gruzu i śmieci	m3	201,77
2	Element	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKI		
2.1	AT 9/201/4	Folia PE 0,2 mm	m2	1 010,78
2.2	KNRW 202/608/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurewych, gr.2-5 cm	m2	1 010,78
2.3	AT 9/201/4	Folia PE 0,2 mm	m2	1 010,78
2.4	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20`mm -zbrojona siatką	m2	1 010,78
2.5	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10`mm	m2	1 010,78
2.6	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	1 010,78
2.7	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5`mm, powierzchnia ponad 8`m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	1 010,78
2.8	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych z wiwinięciem cokolika 12 cm R=1,2- TARKETT(lub o identycznych parametrach) R= 1,200 M= 1,000 S= 1,000	m2	944,53
2.9	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych z wiwinięciem cokolika 12 cm R=1,2- TARKETT ANTYSTATYCZNA (lub o identycznych parametrach) R= 1,200 M= 1,000 S= 1,000	m2	253,15
2.10	Kalkulacja indywidualna	Profile wyoblające pod PCV	m	903,80
2.11	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych PCV	m2	1 197,68
2.12	NNRNKB 202/2808/5 (2)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10`m2, warstwa kleju grubości 5`mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"	m2	98,61
2.13	NNRNKB 202/2809/1 (2)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10`m2, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"	m	158,92
3	Element	ROBOTY MUROWE , NADPROŻA		
3.1	KNRW 202/126/2 (1)	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2`cegły, z cegieł budowlanych pełnych	m2	214,40
3.2	KNRW 202/132/2	Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota	otwór	25,00
3.3	KNRW 202/132/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	60,00
3.4	KNNRW 3/306/2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, przesklepienie z wykuciem bruzd dla belek	m3	2,24
3.5	KNR 1312/406/1 (1)	Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą cementową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m3	0,165

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.6	KNNRW 3/306/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych do I NP.120`mm	m	56,10
4	Element	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - TYNKI I OKŁADZINY		
4.1	KNRW 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2	692,70
4.2	KNRW 202/818/1	Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ścianach	m2	1 141,64
4.3	KNR 401/708/3 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40`cm	m	244,20
4.4	KNR 401/325/1 (1)	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/4 x 1/4 cegły	m	461,00
4.5	KNR 401/705/1 (2)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15`cm	m	461,00
4.6	KNNR 5/1208/2	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50`mm	m	1 991,00
4.7	KNR 401/323/3 (1)	Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły	szt	60,00
4.8	KNR 401/323/4 (1)	Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły	szt	35,00
4.9	KNR 401/323/5 (1)	Zamurowanie przebić, stropy ceramiczne	szt	96,00
4.10	KNNR 5/1208/5	Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej	m3	4,98
4.11	KNR 217/137/1	Kratki wentylacyjne R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	66,00
4.12	KNR 217/137/1	Kratki wentylacyjne - Analogia drzwiczki rewizyjne R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	30,00
4.13	KNNRW 3/1002/6	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity R= 1,200 M= 1,000 S= 1,000	m2	1 010,78
4.14	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	1 010,78
4.15	KNNRW 3/1002/6	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sciany	m2	1 824,07
4.16	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	1 824,07
4.17	KNRW 202/830/4	Gładzie gipsowe, na ścianach	m2	1 824,07
4.18	KNRW 202/830/6	Gładzie gipsowe, na sufitach	m2	1 010,78
4.19	KNR 202/2004/5	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciagi, 1-warstwowa, 55-01	m2	98,40
4.20	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	1 100,04
4.21	KNR 12/829/7	Licowanie ścian płytkami 20x25 na klej	m2	1 100,04
4.22	NNRNKB 202/842/1	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8`m2	m	402,40
4.23	KNRW 202/1510/3	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - Farba zmywalna	m2	2 681,64
4.24	KNRW 202/1510/4	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie - Farba zmywalna	m2	2 681,64
4.25	Kalkulacja własna	Odbojnice ściennie - demontaż	m	275,10
4.26	KNRW 202/1035/2	Balustrady schodowe -Odbojoporęcze ściennie systemowe na korytarzu np CS HRB lub odpowiednik	m	150,60
4.27	Kalkulacja indywidualna	Profile odbojowe na korytarzu	m	150,60
4.28	KNNR 2/1902/11	Analogia - wzmocnienie naroży zewn. listwą PCV np.SM 20 lub podobne	szt	88,00
4.29	Kalkulacja indywidualna	Profile odbojowe w zagłówkach pokoi łóżkowych np.BL 100 lub podobne	m	129,00
5	Element	STOLARKA		
5.1	KNR 202/1016/1 (2)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane , drzwi wewnętrzlokalowych - systemowe(np PORTA) "80"- "120"	szt	74,00
5.2	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6`m2	m2	146,37

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.3	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6m ² - sala operacyjna "120"	kpl	2,00
5.4	KNR 401/329/3	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły - drzwi p.poż	m3	0,688
5.5	KNR 19/931/6 (1)	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, - P.poż EI 30	m2	4,30
5.6	KNR 19/931/1 (1)	Montaż okna aluminiowego o powierzchni do 1,0m ² , osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi - w ścianie dyżurki o wym. 1,30*0,7m	m2	2,73
5.7	KNR 19/931/8 (1)	Wymiana stolarki aluminiowej, ścianka aluminiowa z drzwiami aluminiowymi, dwuskrzydłowymi, osadzanie na kotwach o wym. 2,4*2,9	m2	7,11
5.8	KNR 19/1024/1 (1)	Analogia - Montaż naświetla nad drzwiami o wym. 2,40*0,45	m2	1,08
5.9	KNR 19/1024/7 (1)	Ścianki aluminiowe z drzwiami aluminiowymi, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi - śluza do sali wcześniaków o wym. 2,8*3,0 m z drzwiami szer. 1.10m szt 2	m2	16,80
6	Element	SUFITY PODWIESZANE		
6.1	NNRNKB 202/2702/2	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120cm - korytarz	m2	210,46
6.2	KNRW 202/2006/2	Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża - łazienki	m2	98,62
7	Element	ROBOTY INNE		
7.1	KNR 19/931/6 (1)	Analogia -Demontaż i ponowny montaż ścianki aluminiowej z drzwiami	m2	6,49
7.2	KNR 19/1024/1 (1)	Analogia - Montaż naświetla nad drzwiami o wym. 2,40*0,45	m2	1,08
7.3	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły - Pokój wydawania Noworodków	m3	1,505
7.4	KNRW 202/126/2 (1)	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2 cegły, z cegieł budowlanych pełnych- Pokój wydawania Noworodków	m2	10,35
7.5	KNR 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2	20,70
7.6	NNRNKB 202/2702/2	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120cm - Holl	m2	23,84
7.7	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - Holl	m2	23,84
7.8	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża - Holl	m2	23,84
7.9	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30cm, metoda kombinowana	m2	23,84
7.10	KNR 202/1016/1 (2)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane, drzwi wewnątrzlokalowych - systemowe(np PORTA) - Pokój wydawania Noworodków	szt	2,00
7.11	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6m ² - Pokój wydawania Noworodków	m2	4,31
7.12	KNR 401/306/2 (1)	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 1/2 cegły - wnęk podokiennych pod grzejniki	m2	21,00
7.13	KNR 401/711/1 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1m ² (w 1 miejscu)	m2	21,00
7.14	KNRW 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych	m2	273,50
7.15	KNRW 401/1215/7	Mycie po robotach malarskich, podłóg	m2	1 197,68
7.16	KNRW 401/819/4 analogia	Zapastowanie i froterowanie posadzek - Analogia Akrylowanie	m2	1 197,68
7.17	Kalkulacja własna	Montaż kotar systemowych na prowadnicach w sali porodowej	kpl	4,00
7.18	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły -sala porodowa i sala chorych	m3	3,01
7.19	KNR 401/304/2 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	m3	2,27
7.20	KNR 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2	10,08
7.21	KNR 401/306/2 (1)	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 1/2 cegły - wnęk podokiennych pod grzejniki	m2	18,98
7.22	KNR 401/711/1 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1m ² (w 1 miejscu)	m2	18,98