NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	PODSADZKA	POW. m2
1	KLATKA SCHODOWA	PŁYTKI CERAMICZNE	16,82 m²
2	POKÓJ POBYTU DZIENNEGO	PCV RULON	27,95 m²
3	ŁAZIENKA	PŁYTKI CERAMICZNE	6,82 m²
4	ŁAZIENKA PERSONLU	PŁYTKI CERAMICZNE	2,99 m²
5	PRZEDSIONEK ŁAZIENKI	PŁYTKI CERAMICZNE	1,63 m²
6	POKÓJ ZABIEGOWY IZB. PRZ.	PŁYTKI CERAMICZNE	17,21 m²
7	AMBULATORIUM IZB. PRZYJ.	PŁYTKI CERAMICZNE	15,37 m²
8	POKÓJ BADAN IZB. PRZYJ.	PŁYTKI CERAMICZNE	19,22 m²
9	PRZYCHODNIA - REJESTR.	PŁYTKI CERAMICZNE	26,36 m²
10	PRZYCHODNIA - POK.ZAB.	PŁYTKI CERAMICZNE	17,64 m²
11	PRZYCHODNIA - GABI.LEK.	PCV RULON	12,98 m²
12	WC PERSONELU	PŁYTKI CERAMICZNE	1,80 m²
13	PRZEDSIONEK WC	PŁYTKI CERAMICZNE	2,10 m²
14	MAGAZYN	PŁYTKI CERAMICZNE	12,26 m²
15	KORYTARZ	PŁYTKI CERAMICZNE	28,94 m²
16	KORYTARZ	PŁYTKI CERAMICZNE	40,75 m²
17	KLATKA SCHODOWA	PŁYTKI CERAMICZNE	20,32 m²
18	HALL WINDOWY	PCV RULON	44,57 m²
19	DŹWIG SZPITALNY PROJEKT.		
20	DŹWIG SZPITALNY ISTNIEJ.		
21	KIOSK	PŁYTKI CERAMICZNE	11,42 m²
22	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	PŁYTKI CERAMICZNE	5,33 m²
23	PUNKT INF. I SZATNIA ODW.	PŁYTKI CERAMICZNE	12,74 m²
24	PRZEDSIONEK	PŁYTKI CERAMICZNE	8,69 m²
25	PRZEDSIONEK	PŁYTKI CERAMICZNE	12,14 m²
26	POKÓJ ADMINISTRACYJNY	PŁYTKI CERAMICZNE	16,37 m²
27	SEKRETARIAT	PŁYTKI CERAMICZNE	14,20 m²
28	POKÓJ LEK. ODDZ. DZIENN.	PŁYTKI CERAMICZNE	16,58 m²
29	POKÓJ PSYCHOLOGA	PŁYTKI CERAMICZNE	15,00 m²
30	POKÓJ MGR PEDAG. SOCJAL.	PŁYTKI CERAMICZNE	13,45 m²
31	PRZEDSIONEK WC	PŁYTKI CERAMICZNE	2,19 m²
32	WC PERSONLU	PŁYTKI CERAMICZNE	1,81 m²
32a	KORYTARZ	PŁYTKI CERAMICZNE	22,75 m²
33	PRZEDSIONEK	PŁYTKI CERAMICZNE	6,98 m²
34	KORYTARZ	PŁYTKI CERAMICZNE	56,13 m²
35	PRZEDSIONEK	PŁYTKI CERAMICZNE	3,84 m²
36	PRZEDSIONEK WC	PŁYTKI CERAMICZNE	1,74 m²
37	WC PERSONELU	PŁYTKI CERAMICZNE	1,65 m²
38	ŁAZIENKA PACJENTÓW	PŁYTKI CERAMICZNE	4,81 m²
39	ŁAZIENKA PACJENTÓW	PŁYTKI CERAMICZNE	2,98 m²
40	PRZEDSIONEK	PŁYTKI CERAMICZNE	6,04 m²
41	SZATNIA PACJENTÓW	PŁYTKI CERAMICZNE	12,02 m²
42	PRZEDSIONEK WC	PŁYTKI CERAMICZNE	1,76 m²
43	WC PERSONELU	PŁYTKI CERAMICZNE	1,65 m²
44	ŁAZIENKA PACJENTÓW	PŁYTKI CERAMICZNE	5,00 m²
45	ŁAZIENKA PACJENTÓW	PŁYTKI CERAMICZNE	2,96 m²
46	PRZEDSIONEK	PŁYTKI CERAMICZNE	6,06 m²
47	SZATNIA PACJENTÓW	PŁYTKI CERAMICZNE	12,04 m²
48	STANOWISKA WANIEN	PŁYTKI CERAMICZNE	22,47 m²
49	PLANOWANIE ZABIEGÓW	KOSTKA BETONOWA	11,72 m²
50	MAGAZYNEK	KOSTKA BETONOWA	2,77 m²
51	ZABIEGI WODNE	KOSTKA BETONOWA	33,31 m²
52	POKÓJ PERSONELU	KOSTKA BETONOWA	13,21 m²
53	ŁAZIENKA PERSONELU	KOSTKA BETONOWA	3,64 m²
54	PRZEDSIONEK	KOSTKA BETONOWA	2,91 m²
55	KLATKA SCHODOWA	KOSTKA BETONOWA	18,58 m²
56	SALA MASAŻU WIBRACYJN.	KOSTKA BETONOWA	20,11 m²
57	POM.PORZĄDKOWE	KOSTKA BETONOWA	6,86 m²
58	KUCHNIA PARAFINOWA	KOSTKA BETONOWA	7,55 m²
59	SALA STANOWISK PARAFIN.	KOSTKA BETONOWA	38,85 m²
	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTERU		776,21m²

SZPITALNY SYSTEM PRZYWOŁAWCZY

- mpr Centralka systemu przywoławczego MEDIPI firmy ELSO733100
- LS Lampka sygnalizacyjna pokojowa potrójna biała 733120
- mPA Przycisk przywoławczo-odwoławczy z wyświetlaczem LCD 733410
- PCSP Stanowisko obsługi systemów przywoławczych
- ZS Zasilacz systemowy 4x150 730290

SYGNALIZACJA POŻARU

- CP Centrala sygnalizacji pożaru EMZ INTEGRAL
- Czujka dymu DS82000
- Czujka temperatury DMS2000
- Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP545-1
- Sygnalizator akustyczny 104
- Czujka dymu DS82000 nad stropem podwieszonym
- Wskaźnik zadziałania czujki mezdystropowej
- Moduł liniowy BA-033
- Centralka systemu oddymiania RZN4402K
- Słownik systemu oddymiania
- Przycisk alarmowy oddymiania RT42ST

	AB PROJEKT F.P.H.U. ANDRZEJ BRĄGIEL 30-001 KRAKÓW, UL. KAMIENNA 19A/2
INWESTOR:	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 25-736 KIELCE UL. GRUNWALDZKA 45
TEMAT:	REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI DLA POTRZEB ODDZIAŁU REHABILITACJI Z PRZYCHODNIĄ KIELCE UL. T. KOŚCIUSZKI 3
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PARTERU - INSTALACJE ALARMOWE
BRANŻA:	ELEKTRYKA
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY
GŁÓWNY PROJEKTANT:	mgr inż. Tadeusz Zawiła upr. proj. nr 341/90
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marek Barczuk
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Mieczysław Kłusak upr. proj. nr 160/65
RYS. NR	6
SKALA:	1:100
PODPIS:	
DATA:	CZERWIEC 2007
PODPIS:	
PROJEKT NR	
	ArchiCAD 7.0 CERTYFIKAT NR 335/2002