

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja sygnalizacji ppoż
ADRES INWESTYCJI : Kielce, ul. Grunwaldzka 45
INWESTOR : WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
ADRES INWESTORA : Kielce, ul. Grunwaldzka 45

DATA OPRACOWANIA : 07. 2007 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07. 2007 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-08 0404-08	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża- centrala RZN 4402K 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża-centrala sygnalizacji INTE-GRAL 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- siłownik 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- przycisk oddymiania 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- moduł liniowy 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNR 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- czujka dymu OSD 2000 188	szt. szt.	 188.000	
				RAZEM	188.000
7	KNR 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- czujka dymu nastropowa 32	szt. szt.	 32.000	
				RAZEM	32.000
8	KNR 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- czujka temperatury DMD 2000 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- ROP MCP 545 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
10	KNR 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- Wskaźnik zadziałania czujki 32	szt. szt.	 32.000	
				RAZEM	32.000
11	KNR 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)-sygnalizator akustyczny 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-beton.-HLGs 2x1 400	m m	 400.000	
				RAZEM	400.000
13	KNR 5-08 0212-01	Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania-YnTKSY ekw 1300	m m	 1300.000	
				RAZEM	1300.000
14	KNR 4-03 1001-03	Mechaniczne wykucie brzd dla przewodów wtynkowych w betonie 320	m m	 320.000	
				RAZEM	320.000
15	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie brzd o szer. do 25 mm 320	m m	 320.000	
				RAZEM	320.000
16	KNR 4-03 1003-12	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm 100	otw. otw.	 100.000	
				RAZEM	100.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Opis
1	ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996