

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych obmiar = 68.5 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.03*3=0.09r-g/m	r-g	6.1650	0.000	0.00		
2*		-- M -- tlen techniczny gat. I 99,5-98 % 0.03*3=0.09m ³ /m	m ³	6.1650	0.000		0.00	
3*		acetylen techniczny rozpuszczony 0.01*3=0.03kg/m	kg	2.0550	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
2	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do półek śrubami lub spawane obmiar = 68.5 m	m					
1*		-- R -- robocizna 1.83r-g/m	r-g	125.3550	0.000	0.00		
2*		-- M -- balustrady i pochwyt stalowe 1m/m	m	68.5000	0.000		0.00	
3*		farba olejna nawierzchniowa 0.04dm ³ /m	dm ³	2.7400	0.000		0.00	
4*		elektrody 2szt./m	szt.	137.0000	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m	m-g	0.6850	0.000			0.00
7*		spawarka elektryczna wirująca 0.45m-g/m	m-g	30.8250	0.000			0.00
8*		środek transportowy 0.01m-g/m	m-g	0.6850	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				
VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł