

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIĘDZY BUDYNKIEM GŁÓWNYM WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH A ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM PEDIATRII I ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM NEUROLOGII

ADRES INWESTYCJI : Kielce, ul. Grunwaldzka 45

INWESTOR : Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ADRES INWESTORA : Kielce, ul. Grunwaldzka 45

DATA OPRACOWANIA : 29.09.2016

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Niniejszy kosztorys jest wyceną wstępną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Zastosowano ceny średnie krajowe, uzupełnione o wartości z rynku lokalnego.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.09.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-21 0105-01	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNKRB 6 0808-04 analogia	Rozebranie fragmentu ogrodzenia z siatki 1.65	m m	1.650	
				RAZEM	1.650
3	KNR 2-33 0704-04 analogia	Demontaż i przeniesienie słupka ogrodzeniowego 1	słup. słup.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-02 1914-06 analogia	Ręczne podkucie istniejącego murka ogrodzeniowego do poziomu spodu projektowanych warstw pochylni 0.26*5.44	m ² m ²	1.414	
				RAZEM	1.414
5	KNR 2-01 0125-01 0125-05	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm bez darni z przerzutem 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
6	KNR-W 2-01 0301-03	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładawczymi na odległość do 1 km 68.35*1.4*0.20	m ³ m ³	19.138	
				RAZEM	19.138
7	KNR 4-01 0108-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km grunt.kat. 50*0.2	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton gr. 10 cm 68.35*0.1*0.3	m ³ m ³	2.051	
				RAZEM	2.051
9	KNR 2-13 0701-01	Deskowanie murów oporowych o wysokości do 5 m o szerokości 18 cm 1.3*68.35	m ² m ²	88.855	
				RAZEM	88.855
10	NNRNKB 202 0291-04	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi średnicy 12 mm stal BST500S 304.7+396.5+465.6+66.4	kg kg	1233.200	
				RAZEM	1233.200
11	KNR 2-13 0703-05	Betonowanie murów oporowych zbrojonych o wysokości do 5 m - beton B30 (C25/30) 2+3.2+3.8+0.6	m ³ m ³	9.600	
				RAZEM	9.600
12	KNR 2-13 0703-05	Betonowanie murów oporowych zbrojonych o wysokości do 5 m - beton B10 (C8/10) 0.2+0.2+0.3+0.05	m ³ m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
13	KNR 13-12 0701-01	Zagruntowanie powierzchni betonowej abizolem z dwóch stron Krotność = 2 2*68.36	m ² m ²	136.720	
				RAZEM	136.720
14	KNKRB 1 0221-01	Zagęszczenie gruntu kat. I-II walcami ciągnionymi 47.03	m ² m ²	47.030	
				RAZEM	47.030
15	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego frakcja 31,5-61,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 47.03*1	m ² m ²	47.030	
				RAZEM	47.030
16	KNKRB 1 0221-01	Zagęszczenie gruntu kat. I-II walcami ciągnionymi 47.03	m ² m ²	47.030	
				RAZEM	47.030
17	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm 47.03	m ² m ²	47.030	
				RAZEM	47.030

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNKRB 1 0221-01	Zagęszczenie gruntu kat. I-II walcami ciągnionymi	m ²		
		47.03	m ²	47.030	
				RAZEM	47.030
19	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
20	KNR 2-31 0701-03	Barierka ochronna	m		
		2*30.78	m	61.560	
				RAZEM	61.560