

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych
tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszkielce.pl



Kielce 24.10.2018 r.

EZ/ZP/126/2018/EK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**zakup i dostawę różnego sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.**”

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1 dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści fotel zabiegowy z regulowaną automatyczną długością podnóżka w zakresie od 258 do 527 mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

dot. Pakiet nr 9, Zadanie nr 1 – Łóżko intensywne nadzoru – 1 szt.

Pytanie nr 2

Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści łóżko posiadające długość całkowitą bez przedłużenia leża 224 cm? Oferowana długość wynika m.in. z zastosowania nieruchomego szczytu górnego wymaganego przez Zamawiającego w pkt. 47.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści łóżko posiadające szerokość całkowitą przy całkowicie podniesionych lub opuszczonych barierkach 97 cm? Oferowana szerokość różni się nieznacznie od parametru wskazanego przez Zamawiającego, ponadto pozwoli na swobodne przemieszczanie łóżka przez drzwi o szerokości 1 metra.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający odstąpi od parametru opisanego w pkt. 6 ze względu na to, że parametr ten nie wnosi żadnej wartości użytkowej dla łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko bez ww. parametru.

Pytanie nr 5

Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści łóżko posiadające wysokość minimalną leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 42 cm (dla pojedynczych kółek 150 mm)? Oferowana wysokość różni się nieznacznie od parametru wskazanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 6

Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści łóżko posiadające wysokość maksymalną leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 84 cm (dla pojedynczych kółek 150 mm)? Oferowana wysokość jest lepsza, niż wskazana przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 7

Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże podzielone na 4 segmenty, z czego 3 ruchome, segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego HPL?



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszkielce.pl



CERTYFIKAT 2017/8



Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści łóżko posiadające konstrukcję zapewniającą prześwit pod łóżkiem 17 cm (dla pojedynczych kółek 150 mm)?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 9

Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści łóżko posiadające ograniczniki obejmujące materac (w narożnikach segmentu oparcia pleców oraz podudzia) zapobiegające przesuwaniu się materaca po płycie leża? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10

Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści łóżko posiadające zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża 0° – 70° ? Oferowany zakres jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 11

Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści łóżko posiadające zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża 0° – 40° ? Oferowany zakres jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 12

Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści łóżko posiadające zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża 0° – 12° , manualna regulacja segmentu podudzia? Oferowany zakres będzie w zupełności wystarczający podczas użytkowania łóżka.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13

Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści łóżko posiadające zakres regulacji pozycji Trendelenburga -13° i anty-Trendelenburga $+14^{\circ}$? Oferowane zakresy będą w zupełności wystarczające podczas użytkowania łóżka.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Czy (w pkt. 25) Zamawiający dopuści łóżko posiadające pozycję wyjściową uzyskiwaną za pomocą odpowiednich przycisków/piktogramów (służących do regulacji segmentów leża), regulowaną elektrycznie, możliwość wypoziomowania segmentu uda i podniesienia segmentu oparcia w celu ustawienia pozycji ułatwiającej pacjentowi wyjście z łóżka?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.


Pytanie nr 15

Czy (w pkt. 26) Zamawiający dopuści łóżko posiadające sterowanie funkcjami elektrycznymi ze sterowników wbudowanych w barierki boczne oraz z centralnego panelu sterowania (z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg pacjenta), wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 16

Czy (w pkt. 27) Zamawiający dopuści łóżko posiadające podświetlenie nocne (ułatwiające poruszanie się pacjenta w ciemnym pokoju i zwiększające jego bezpieczeństwo podczas schodzenia z łóżka) oraz



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszkielce.pl



CERTYFIKAT 2017/8



indykator diodowy osiągnięcia wysokości minimalnej (informujący personel o najniższym ustawieniu wysokości łóżka)? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 17

Czy (w pkt. 28) Zamawiający dopuści łóżko posiadające 4 pojedyncze, kółka o średnicy 150 mm, z który jedno jest kierunkowe i antystatyczne?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18

Czy (w pkt. 32) Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną funkcję CPR obsługiwaną za pomocą jednego przycisku oznaczonego czytelnym piktogramem, dostępnym na centralnym panelu sterowania (z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg pacjenta), łóżko wykonuje serię skoordynowanych ruchów w celu wypoziomowania leża i ustawienia się w najniższej pozycji)?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 19

Czy (w pkt. 33) Zamawiający dopuści łóżko posiadające barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 20

Czy (w pkt. 37) Zamawiający dopuści łóżko, które nie jest wyposażone we wskaźnik pozycji bioder? W oferowanym łóżku będą znajdować się wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców i kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej (stanowiące integralną część barierek), co jest wystarczającym rozwiązaniem pozwalającym na właściwe ułożenie pacjenta na powierzchni leża.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający odstąpi od parametru opisanego w pkt. 39 ze względu na to, że parametr ten nie wnosi żadnej wartości użytkowej dla łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko bez ww. parametru.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający odstąpi od parametru opisanego w pkt. 41 ze względu na to, że parametr ten nie wnosi żadnej wartości użytkowej dla łóżka?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23

Czy (w pkt. 45) Zamawiający dopuści łóżko posiadające maksymalną wagę pacjenta 185 kg?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24

Czy (w pkt. 51) Zamawiający dopuści łóżko, które posiada 4 uchwyty na pasy do unieruchomienia pacjenta, zlokalizowane w okolicach nadgarstków oraz kończyn dolnych?


Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: Pakiet nr 9, Zadanie nr 2 – Łóżko intensywnej nadzoru z wagą – 1 szt.

Pytanie nr 25

Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści łóżko posiadające długość całkowitą bez przedłużenia leża 224 cm? Oferowana długość wynika m.in. z zastosowania nieruchomego szczytu górnego wymaganego przez Zamawiającego w pkt. 47.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych
tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszkielce.pl



CERTYFIKAT 2017/6



Pytanie nr 26

Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści łóżko posiadające szerokość całkowitą przy całkowicie podniesionych lub opuszczonych barierkach 97 cm? Oferowana szerokość różni się nieznacznie od parametru wskazanego przez Zamawiającego, ponadto pozwoli na swobodne przemieszczanie łóżka przez drzwi o szerokości 1 metra.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający odstąpi od parametru opisanego w pkt. 6 ze względu na to, że parametr ten nie wnosi żadnej wartości użytkowej dla łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko bez ww. parametru.

Pytanie nr 28

Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści łóżko posiadające wysokość minimalną leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 42 cm (dla pojedynczych kółek 150 mm)? Oferowana wysokość różni się nieznacznie od parametru wskazanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 29

Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści łóżko posiadające wysokość maksymalną leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 82 cm (dla pojedynczych kółek 150 mm)? Oferowana wysokość jest lepsza, niż wskazana przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 30

Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja wykonana jest ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, oparta na dwóch stabilnych kolumnach?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31

Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże podzielone na 4 segmenty, z czego 3 ruchome, segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego HPL?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32

Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści łóżko posiadające konstrukcję zapewniającą prześwit pod łóżkiem 16 cm, za wyjątkiem miejsc mocowania kolumn (dla pojedynczych kółek 150 mm)?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 33


Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści łóżko posiadające ograniczniki obejmujące materac (w narożnikach segmentu oparcia pleców oraz podudzia) zapobiegające przesuwaniu się materaca po płycie leża? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34

Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści łóżko posiadające zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża 0° – 70°? Oferowany zakres jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych
tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszkielce.pl



CERTYFIKAT 2017/8



Pytanie nr 35

Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści łóżko posiadające zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża 0° – 40° ? Oferowany zakres jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 36

Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści łóżko posiadające zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża 0° – 12° , manualna regulacja segmentu podudzia? Oferowany zakres będzie w zupełności wystarczający podczas użytkowania łóżka.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 37

Czy (w pkt. 25) Zamawiający dopuści łóżko posiadające pozycję wyjściową uzyskiwaną za pomocą odpowiednich przycisków/piktogramów (służących do regulacji segmentów leża), regulowaną elektrycznie, możliwość wypoziomowania segmentu uda i podniesienia segmentu oparcia w celu ustawienia pozycji ułatwiającej pacjentowi wyjście z łóżka?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 38

Czy (w pkt. 26) Zamawiający dopuści łóżko posiadające sterowanie funkcjami elektrycznymi ze sterowników wbudowanych w barierki boczne oraz z centralnego panelu sterowania (z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg pacjenta), wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 39

Czy (w pkt. 27) Zamawiający dopuści łóżko posiadające podświetlenie nocne (ułatwiające poruszanie się pacjenta w ciemnym pokoju i zwiększające jego bezpieczeństwo podczas schodzenia z łóżka) oraz indykator diodowy osiągnięcia wysokości minimalnej (informujący personel o najniższym ustawieniu wysokości łóżka)? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 40

Czy (w pkt. 28) Zamawiający dopuści łóżko posiadające 4 pojedyncze, kółka o średnicy 150 mm, z którymi jedno jest kierunkowe i antystatyczne?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 41

Czy (w pkt. 32) Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną funkcję CPR obsługiwaną za pomocą jednego przycisku oznaczonego czytelnym piktogramem, dostępnym na centralnym panelu sterowania (z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg pacjenta), łóżko wykonuje serię skoordynowanych ruchów w celu wypoziomowania leża i ustawienia się w najniższej pozycji)?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 42

Czy (w pkt. 33) Zamawiający dopuści łóżko posiadające barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 43

Czy (w pkt. 37) Zamawiający dopuści łóżko, które nie jest wyposażone we wskaźnik pozycji bioder? W oferowanym łóżku będą znajdować się wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców i kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej (stanowiące integralną część barierki), co jest wystarczającym rozwiązaniem pozwalającym na właściwe ułożenie pacjenta na powierzchni leża.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszkielce.pl



Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44

Czy (w pkt. 38) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w graficzny interfejs/wyświetlacz użytkownika zlokalizowany po dwóch stronach łóżka na barierce bocznej służący do obsługi alarmów, wagi i zmiany ustawień łóżka?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 45

Czy Zamawiający odstąpi od parametru opisanego w pkt. 39 ze względu na to, że parametr ten nie wnosi żadnej wartości użytkowej dla łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko bez ww. parametru.

Pytanie nr 46

Czy Zamawiający odstąpi od parametru opisanego w pkt. 41 ze względu na to, że parametr ten nie wnosi żadnej wartości użytkowej dla łóżka?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 47

Czy (w pkt. 45) Zamawiający dopuści łóżko posiadające maksymalną wagę pacjenta 185 kg?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48

Czy (w pkt. 46) Zamawiający dopuści łóżko posiadające automatyczne wygaszanie po 20 sekundach wartości masy ciała pacjenta?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 49


Czy (w pkt. 51) Zamawiający dopuści łóżko, które posiada 4 uchwyty na pasy do unieruchomienia pacjenta, zlokalizowane w okolicach nadgarstków oraz kończyn dolnych?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 50

Dot. (Pakiet 10) Czy Zamawiający dopuści stół o poniższych parametrach:

| | |
|-----|--|
| 1. | 4- częściowy Stół przeznaczony do zabiegów w zakresie okulistyki. |
| 2. | Możliwość składania elektrycznego do pozycji siedzącej oraz niezależnego sterowania podnóżkiem, siedziskiem oraz oparciem. |
| 3. | Podglówek w kształcie „U” z miękkiego tworzywa dopasowującego się do kształtu głowy pacjenta. |
| 4. | Regulacja wzdłużna podglówka z możliwością regulacji jego kąta nachylenia pod kark pacjenta. |
| 5. | Regulacja elektryczna ruchu stołu góra / dół w zakresie min 580-880 mm |
| 6. | Możliwość niezależnego sterowania podnóżkiem, siedziskiem, oparciem oraz zagłówkiem. |
| 7. | Regulacji pilotem nożnym ruchu stołu góra/dół oraz ruchu zagłówka. |
| 8. | Możliwość regulacji ruchów siedziska, zagłówka, części podpierającej plecy i nogi przy pomocy pilota ręcznego. |
| 9. | Możliwość zapamiętania 4 pozycji stołu. |
| 10. | Regulowane podłokietniki z możliwością zmiany kąta nachylenia oraz ich całkowitego demontażu (opcja) |
| 11. | Stół na podstawie jezdnej z manualną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. |



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszkielce.pl



CERTYFIKAT 2017/8



| | |
|----|--|
| 12 | Szerokość całkowita stołu- 835 mm Szerokość leża- 610 mm Długość całkowita stołu- 1950 mm Rozmiar podstawy- 805 x 605 mm |
| 13 | Bezszwowe, wodoodporne, antybakteryjne obicie stołu operacyjnego, możliwość wyboru koloru tapicerki |
| 14 | Zakres regulacji podpory pleców- 85° Zakres regulacji zagłówka- 50° Zakres regulacji podpory nóg- 77° Zakres regulacji siedziska- 40° |
| 15 | Podstawa chromowo-niklowa. |
| 16 | Zasilanie bateryjne z awaryjnym wyłącznikiem prądu. Świetlna i dźwiękowa informacja o rozładowaniu baterii. |
| 18 | Nośność- 250 kg |
| 19 | Waga- 135 kg |

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pakiet nr. 5 Defibrylator

Pytanie nr 51 do pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator posiadający metronom zaprogramowany zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 52 do pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator o dostępnych 23 stopniach energii defibrylacji ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 53 do pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator o czasie ładowania do energii 200 J wynoszącym 6s ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytania nr 54 do pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z możliwością wzmocnienia sygnału EKG w zakresie x0.5, x1, x1.5, x2, x3 cm/mV ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 55 do pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez możliwości transmisji danych przez Wi-Fi, z możliwością przeniesienia danych za pomocą karty SD ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 56 Dotyczy Załącznik nr 2g do SIWZ Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Lp1 zasilanie elektryczne 230V/50Hz/ ok.6A ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 57 Dotyczy Załącznik nr 2g do SIWZ Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Lp2 zasilanie wodne minimum 1,5 – 6,0 barów ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszckielce.pl, edyta.kwasniewska@wszckielce.pl



CERTYFIKAT 2017/8



Pytanie nr 58 Dotyczy Załącznik nr 2g do SIWZ Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Lp9 niezależne od pozostałych parametrów profilowanie sodu, ultrafiltracji, heparyny; ustawianie temperatury od 34°C-39°C; ustawianie wodorowęglanu w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta jest skorelowane z profilowaniem sodu ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 59 Dotyczy Załącznik nr 2g do SIWZ Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Lp11 regulowany przepływ płynu dializacyjnego 100-1000ml/min (max co 100ml/min) ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 60 Dotyczy Załącznik nr 2g do SIWZ Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Lp13 Ecoflow- przepływ dializatu zredukowany podczas przygotowania i reinfuzji ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 61 Dotyczy Załącznik nr 2g do SIWZ Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Lp15 dezynfekcję i czyszczenie przy pomocy oryginalnych środków dezynfekcyjnych w okresie gwarancji, tzn. oryginalnych środków od producenta aparatów ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 62 Dotyczy Załącznik nr 2g do SIWZ Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Lp 16 archiwizację ostatniej, wykonanej dezynfekcji wraz z błędami i odczyt z poziomu programu użytkowego, odczyt błędów z kartą serwisową; w celu bezpieczeństwa pacjentów aparaty wyposażone są w funkcję blokującą wykonanie następnego zabiegu w przypadku zaistnienia nieprawidłowej dezynfekcji, funkcja blokująca dezaktywuje się po wykonaniu prawidłowej dezynfekcji pozwalając na następny zabieg ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 63 Dotyczy Załącznik nr 2g do SIWZ Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Lp18 czas pojedynczego procesu dezynfekcji (dekalcyfikacji) minimum 42minuty ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 64 Dotyczy Załącznik nr 2g do SIWZ Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Lp23 wagę aparatu ok. 114 kg ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 65 do pakietu nr 7.

Wykonawca prosi Zamawiającego o dopuszczenie terapii równoważnej z racji wielu różnic w parametrach technicznych i eksploatacyjnych oferowanego rozwiązania, co umożliwiło by wybranie Zamawiającemu najkorzystniejszej oferty. Dlatego zgodnie z wymogiem Zamawiającego zaoferowania w pakiecie 7 Aparat do hemodializy z opcją wykonywania zabiegów hemodiafiltracji – 5 szt

Opisy parametru :

Sposoby leczenia

- HD DN oraz SN na dwie pompy
- ISO HF

Terapie ULTRA

- Kontrolowana ciśnieniowo HDF on-line postdylucja
- Kontrolowana objętościowo HDF/HF predylucja oraz HDF postdylucja
- Jednorazowy, sterylny filtr służący do przygotowania płynu substytucyjnego

Terapie Bio kontrolowane



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszkielce.pl



CERTYFIKAT 2017/8



- HemoControl™: HD z trybem automatycznego fizjologicznego profilowania szybkości ultrafiltracji oraz stężenia [Na⁺], aby zabieg był odpowiednio skuteczny przy utrzymaniu stabilnej objętości krwi i uniknięciu hipowolemii.
 - UltraControl: Regularne i automatyczne dostosowywanie TMP w celu osiągnięcia optymalnej objętości infuzji dla każdego zabiegu HDF on-line
 - AFB K™(opcjonalnie): Acetate-Free-Biofiltration z profilowaniem potasu
- Możliwości systemu Artis
- Ultra czysty płyn dializacyjny
 - System BiCart Select™ Prosty i wygodny sposób personalizowania składu elektrolitu płynu dializacyjnego
 - Programowalna pompa heparyny (strzykawka 30ml)
 - Programowalne karty pacjenta (zapis preskrypcji)
 - BPM Automatyczny pomiar ciśnienia
 - Diascan™ Narzędzie Disascan dokonuje pomiaru efektywnego klirensu jonów (K) oraz dawki dializy (Kt/V) i wykrywa wszelkie odchylenia od przepisanych wartości
 - Hemoscan™ Pomiar zmian objętości krwi w czasie rzeczywistym
 - Smartscan™ Ocena ustawień leczenia w czasie rzeczywistym
 - Raport leczenia w czasie rzeczywistym
 - Kompatybilność z systemem zarządzania danymi klinicznymi Diamant
 - ArtiSet™ bioochronny moduł krwi - system linii krwi z opcją automatycznego ładowania
 - Evaclean automatyczne wypełnianie i opróżnianie
 - NavPad™ interfejs użytkownika – 5 przycisków do sterowania systemem
 - Ultra Prime funkcja do wypełniania online, bolusa i wypłukiwania w HD
 - Programowalne wypełnianie, wypłukiwanie o dezynfekcja
 - Zintegrowany moduł serwisowy
 - System BlackBox umożliwiający monitorowanie przebiegu zabiegów i generowanie raportów pracy urządzenia
 - Mediartis: zdalny dostęp internetowy do stron serwisowych

Specyfikacja techniczna

Przepływ krwi

Rzeczywisty przepływ krwi 10 do 500 ml/min

Kontrola ciśnienia obwodu krwi

Ciśnienie tętnicze: -400 to +150 mmHg

Ciśnienie żyłne: -100 to +450 mmHg

Pojedyncza igła kontrolowane ciśnieniem (SNDP): +40 to +400 mmHg

Dwie igły na dwie pompy (DNDP): -100 to +800 mmHg

Względna objętość krwi -40% to +10%

Poziom krwi w komorach rozprężenia przed i za dializatorem jest automatycznie kontrolowany przez system dializacyjny w trakcie procesu wypełniania

Wykrywanie powietrza: czujnik ultradźwiękowy za „jeziorkiem żylnym”

Zarządzanie heparyną 1.5 do 10 ml/h lub 0.5 do 4.0 ml/h

Tryb liniowy lub krokowy szybkości infuzji z dodatkowym bolusem

Wykrywanie przecieku krwi metodą światła podczerwonego

Monitorowanie ciśnienia krwi

+60 do +255 mmHg (skurczowe); +30 do +195 mmHg (rozkurczowe); 30 do 200 bpm (tętno)

Przygotowanie płynu do dializ

Zakres Temperatury +34.0 do +39.5°C

Przepływ płynu 300 do 800 ml/min, w krokach co 50 ml/min (± 2%)

Zakres stężeń wodorowęglanu

[Na⁺] 130 do 160 mmol/L (± 2.5%)

[HCO₃⁻] 24 do 38 mmol/L (± 5%)

Płyn substytucyjny (on-line HDF) 1.2 do 27 L/h (maximum 150 L)

Kontrola Ultrafiltracji w sposób elektromagnetyczny



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszkielce.pl



Objętość UF: 0 do 24 L, w krokach co $0.05L \pm 2.5\%$ lub ± 50 ml/h wartości ustawionej w zależności od tego która wartość jest większa

Szybkość UF: 0 do 3 L/h

Dezynfekcja I czyszczenie

Automatyczny process dezynfekcji z systemami uzdatniania wody GAMBRO

Dezynfekcja termiczna i chemiczna

Dezynfekcja termiczna z Cleancart™ (odwapnianie, dekalcyfikacja)

Programowalne automatyczne uruchamianie dezynfekcji w cyklu tygodniowym

Historia dezynfekcji oraz zarządzanie Ultrafiltrem

Łączność zewnętrzna

Port Ethernet RJ-45

Łączność z protokołem HL7

Port serwisowy USB

Możliwość pracy w sieci

Możliwość drukowania podsumowania zabiegu poprzez drukarkę sieciową

Inne funkcje

Miernik pH (OPCJA)

Podłączenie do systemu centralnej dystrybucji koncentratu (OPCJA)

Tylnia taca na kanistry ze środkiem dezynfekcyjnym (OPCJA)

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 66

Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z minimalnym poborem wody i koncentratu w trybie oczekiwania na pacjenta?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 67

Czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o wadze około 120 kg?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 68. Dotyczy : Pakiet nr 6 Respirator transportowy

Czy Zamawiający dopuści urządzenie renomowanego europejskiego producenta firmy Weinmann model Medumat Standard 2, będący na wyposażeniu wielu ambulansów i szpitali w Polsce, charakteryzujący się następującymi parametrami:

- Zasilanie pneumatycznie – bateryjne
- Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt od 5 kg masy ciała w trakcie transportu ambulansem i w trakcie transportu wewnątrzszpitalnego
- Odporny na wstrząsy
- Waga samego respiratora ok. 2,5 kg
- Zasilanie w tlen o ciśnieniu od 2,7 do 6,0 bar
- Zużycie gazu napędowego ok. 250 ml/min przy PEEP równym 0 mbar i ciśnieniu wdechowym 20 mbar – wentylacja osoby dorosłej zgodnie z ERC zużycie gazu ok. 25 ml na cykl oddechowy (przy 10 odd/min)
- Maksymalny przepływ wyjściowy 80 l/min
- Zasilanie 12V/230V w zestawie zasilacz 230V
- Układ pacjenta z zaworem umożliwiającą wentylację bierną 100% jednorurowy
- Ładowanie od 0 do 95 % 3,5 h
- Zasilanie z baterii 10 h w warunkach pracy ambulansu
- Wentylacja 100% tlenem i Air Mix (stężenie O₂ uzależnione od parametrów wentylacji i zawiera się w przedziale ok. 55% do 75%)
- Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych
- System testowy, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517

fax 041 366-00-14

zamowienia@wszkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszkielce.pl



- Tryb CPR – oddech automatyczny (pacjent zaintubowany) lub oddech podawany ręcznie (cykl 30:2 lub 15:2), pauza na czas analizy rytmu, metronom sygnalizujący uciski (możliwość wyłączenia)
- Możliwość wykonania oddechu spontanicznego na każdym etapie wentylacji – tryby IPPV i SIMV; bez blokowania automatycznie cyklu wentylacji
- Tryby wentylacji IPPV (CMV), SIMV, CPAP (PEEP), RSI, CPR, Demand
- Tryb Demand uruchamiany ręcznie
- Tryb CPAP – regulacja PEEP i ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa, przepływ automatyczny
- Tryb ratunkowy – natychmiastowe rozpoczęcie wentylacji dorośli/dzieci/niemowlęta z prekonfigurowanymi ustawieniami dla każdej grupy wiekowej
- Wentylacja nieinwazyjna w trybach CPAP, Demand, CPR, RSI
- Prekonfigurowane ustawienia dla trybu ratunkowego dorośli 600 ml/12 oddechów, dzieci 200 ml/20 oddechów, niemowlęta 100 ml/30 oddechów zgodne z ERC, z możliwością ustawienia własnych startowych parametrów
- Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie 5-50 oddechów/min
- Objętość oddechowa regulowana w zakresie 50 – 2000 ml
- Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie od 0 do 30 cmH₂O – integralna funkcja respiratora
- Ciśnienie w drogach oddechowych regulowane w zakresie 10-65 mbar
- Czułość triggera: -1,3 mbar przy PEEP > 0 i -0,8 mbar przy PEEP = 0
- Trigger stały uzależniony od parametrów oddechowych
- Bezdech 4-60 s
- Zakres manometru od -5 do +70 cm H₂O
- Stosunek I:E 1:1,7 wymuszony, w innych wypadkach zależny od wyzwalacza (±10%), 1:1 w RKO 30:2, 15:2 oraz RSI ręczny
- Czas wdechu od 0,45 s do 4,5 s
- Zintegrowany kolorowy wyświetlacz TFT 5 cali do prezentacji parametrów nastawnych oraz manometru
- Zakres temperatur pracy -18 – + 50° C
- Przechowywanie -40 – +70° C
- IP 54
- Zgodny z normą RTCA DO 160 G
- Zgodny z normami EN 60601-1, EN 1789, EN 794-3, ISO 10651-3
- Obrazowanie następujących parametrów: ciśnienie PEEP, ciśnienie maksymalne wdechowe, objętość oddechowa, objętość minutowa, częstość oddechowa
- Alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim.
- Alarmy: bezdechu, nieszczelności układu, wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych, rozładowanego akumulatora/braku zasilania
- Zapis danych na karcie pamięci: testy systemu, rejestr zdarzeń, eksport danych
- Możliwość rozbudowy o opcję Bluetooth – eksport danych
- Możliwość rozbudowy o tryby ciśnieniowe: kontrolowane i wspomagane: PCV, BiLevel, PRVC, z opcją ASB (wspomaganie oddechu spontanicznego)
- Możliwość rozbudowy o kapnometrię
- Tolerancja elektromagnetyczna zgodna z normami EN 60601-1-2, EN 61000-4 (części 2 - 6, 8 i 11), eliminacja zakłóceń PN EN 55011, odporność na zakłócenia RTCA DO 160 G
- Wymiary: 206 mm x 137 mm x 130 mm
- Zestaw w obudowie z butlą, reduktorem, respiratorem

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych
tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszkielce.pl



CERTYFIKAT 2017/8



Dotyczy: Pakiet nr 2 – Wózek medyczny reanimacyjny (1 szt.)

Pytanie nr 69

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu montażu i uruchomienia przedmiotowych wózków opatunkowych. Zamawiający otrzymuje oferowane wózki w postaci nadającej się do użytku, żadne czynności montażowe czy uruchamiające nie są zatem konieczne. W przypadku tego sprzętu wymóg ten jest bezzasadny, a konieczność jego realizacji przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedź: Tak Zamawiający rezygnuje z ww. wymogu w zakresie dostawy wózka medycznego reanimacyjnego. Stosowna korekta umowy zostanie naniesiona w momencie zawarcia przedmiotowego kontraktu.

Pytanie nr 70

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu dokonania szkolenia pracowników w zakresie kompleksowej eksploatacji oferowanego sprzętu w siedzibie Zamawiającego. Oferowany sprzęt jest bardzo prosty w obsłudze, a wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z obsługą wózków w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi /w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą/, zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne do korzystania z niego. Ponadto ze sprzętu jakim są oferowane wózki nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdyż nie jest to aparatura medyczna. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanego sprzętu przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedź: Tak Zamawiający rezygnuje z ww. wymogu w zakresie dostawy wózka medycznego reanimacyjnego. Stosowna korekta umowy zostanie naniesiona w momencie zawarcia przedmiotowego kontraktu.

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ- Wzór umowy

Pytanie nr 71

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia zawartego w § 7 ust. 2 umowy poprzez wydłużenie terminu usunięcia wady sprzętu z 7 do 14 lub 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnej reklamacji w przypadku konieczności ściągnięcia sprzętu bądź jego części z zagranicy? Konieczność ściągnięcia sprzętu bądź jego części w ramach gwarancji wiąże się z wydłużeniem czasu realizacji usługi gwarancyjnej, na co Wykonawca nie ma wpływu.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 72

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z zapisu zawartego w § 7 ust. 5 umowy w zakresie wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego co do pakietu nr 2? Pakiet nr 2 dotyczy sprzętu specjalistycznego i Wykonawcy co do zasady nie dysponują sprzętem zastępczym.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 73

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia zawartego w § 8 ust. 1 pkt 2) lit. a) umowy poprzez zmniejszenie przewidzianej tam kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z 20% do 10%? Przewidziana kara umowna jest rażąco wygórowana i prowadzi do nierównego traktowania stron umowy, albowiem Zamawiający przewidział w § 8 ust. 1 pkt. 1 karę umowną, którą zobowiązany jest zapłacić Zamawiający na rzecz Wykonawcy na dużo niższym poziomie, tj. 10%.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 74

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień zawartych w § 8 ust. 1 pkt. 2) lit. a i b poprzez zmniejszenie kar umownych z 500 zł za każdy dzień opóźnienia do 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia? Sposób zastrzeżenia kary umownej jest sprzeczny z powszechną praktyką ich



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
fax 041 366-00-14

zamowienia@wszzkielce.pl, edyta.kwasniewska@wszzkielce.pl



konstruowania w zamówieniach publicznych, gdzie bardzo często wartość kary umownej jest określana w ten sposób, iż stanowi wartość procentową wartości przedmiotu zamówienia. Zastrzeżenie kary umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia sprawia, iż jest ona rażąco wygórowana.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Załącznik nr 2i Pakiet 9 Zadanie nr 1 Łóżko intensywnego nadzoru– 1 szt

Pytanie 75 dot. pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko do intensywnego nadzoru z manualną regulacją segmentu podudzia -3 do -22°? Jest to zakres szerszy od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 76 dot. pkt. 45

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko do intensywnego nadzoru z maksymalną wagą pacjenta 215kg?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Załącznik nr 2i Pakiet 9 Zadanie nr 2 Łóżko intensywnego nadzoru z wagą – 1 szt

Pytanie 77 dot.pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko do intensywnego nadzoru z manualną regulacją segmentu podudzia -3 do -22°? Jest to zakres szerszy od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 2 dot. pkt. 45

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko do intensywnego nadzoru z maksymalną wagą pacjenta 215kg?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Ponadto, w celu wypełnienia dyspozycji zawartej w art. 12a ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1579), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

Termin składania ofert: 31.10.2018r. g. 10:00

Termin otwarcia ofert: 31.10.2018 r. g 10:30

Prosimy o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma mailem na adres edyta.kwasniewska@wszzkielce.pl lub faksem pod nr (41) 366-00-14

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Andrzej Domański

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

SPECJALISTA
mgr Edyta Kwasniewska

