

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	NNRNKB 202 1025- 04	P.analogie . Przyjeto 30% robocizny . Demontaż okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW. 1.76x 1.73 x 37 szt = 112.48	m ²		
		112.48	m ²	112.480	
				RAZEM	112.480
2	NNRNKB 202 0541- 02	P.analogie . Przyjeto 50 % robocizny. Demontaz obróbek blacharskich z blachy o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 1.76 x0.3x 37 szt = 19.24 m2	m ²		
		19.24	m ²	19.240	
				RAZEM	19.240
3	KNR-W 4- 01 0109-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi okien szt 37	szt		
		37	szt	37.000	
				RAZEM	37.000
4	KNR-W 4- 01 0109-20	Wywiezienie samochodami okien na każdy następny 1 km Krotność = 18	szt		
		37	szt	37.000	
				RAZEM	37.000
5	NNRNKB 202 1025- 04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 1.76x1.73 x 20 szt = 60.80 m2 , szkło bezpieczne od strony wewn., szklenie trzyszybowe , szkło 331/18/4/16/4	m ²		
		60.80	m ²	60.800	
				RAZEM	60.800
6	NNRNKB 202 1025- 04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW szt 17 , wymiary 1.76x 1.73, szkło 4/18/4/18/4 kolor biały trzyszybowe	m ²		
		51.68	m ²	51.680	
				RAZEM	51.680
7	KNR 4-01 0708-02	Naprawa tynków zwykłych wewnętrznych gładów kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 1.31 m2 x 37 szt = 48.47 m2	m		
		48.47	m	48.470	
				RAZEM	48.470
8	KNR-W 4- 01 0323-01	Obsadzenie podokienników stalowych do 1.8 m w ścianach z cegieł	szt.		
		37	szt.	37.000	
				RAZEM	37.000
9	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych gładów	m ²		
		48.47	m ²	48.470	
				RAZEM	48.470