

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie drugiego stanowiska do resuscytacji noworodka w Klinice Neonatologii.					
1 4500000-7 Instalacja gazów medycznych					
1	KNR 2-15	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 6 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - montaż w brzdach	m		
d.1	0601-01 z.sz. 3.1. 9910-01		m	20,000	
		20			
				RAZEM	20,000
2	KNR 2-15	Rurociągi mosiężne na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 8 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - montaż w brzdach	m		
d.1	0602-01 z.sz. 3.1. 9910-01		m	20,000	
		20			
				RAZEM	20,000
3	KNR 2-15	Rurociągi mosiężne na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 10 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - montaż w brzdach	m		
d.1	0602-01 z.sz. 3.1. 9910-01		m	20,000	
		20			
				RAZEM	20,000
4	KNR 2-15	Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 6 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.		
d.1	0604-01		szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-15	Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 8 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.		
d.1	0604-02		szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
6	KNR 2-15	Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 10 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.		
d.1	0604-02		szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-15	Punkty poboru gazów medycznych podtynkowe w tym 2 sprężonego powietrza, tle- nu 1 kpl i próżni 1 kpl. Typ AGA	kpl.		
d.1	0613-01		kpl.	4,000	
		4			
				RAZEM	4,000
8	KNR 2-15	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m	odc. 30m		
d.1	0633-02		odc. 30m	4,000	
		4			
				RAZEM	4,000
9	KNR 2-15	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 6 mm	szt.		
d.1	0634-01		szt.	9,000	
		9			
				RAZEM	9,000
10	KNR 2-15	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 8 mm	szt.		
d.1	0634-02		szt.	9,000	
		9			
				RAZEM	9,000
11	KNR 2-15	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 10 mm	szt.		
d.1	0634-03		szt.	9,000	
		9			
				RAZEM	9,000
12	KNR 2-15	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przedmuchiwanie	pkt. pob. pkt. pob.		
d.1	0633-01			4,000	
		4			
				RAZEM	4,000
13	KNR 2-15	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - napełnienie	pkt. pob. pkt. pob.		
d.1	0633-06			4,000	
		4			
				RAZEM	4,000
14	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 50 cm - śr. rury do 25 mm Krotność = 6	otw.		
d.1	1002-01		otw.	18,000	
		18			
				RAZEM	18,000
15	KNR 4-01	Wykucie brzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
d.1	0335-02		m	5,000	
		5			
				RAZEM	5,000
16	KNR 4-01	Wykucie brzd pionowych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
d.1	0338-02		m	6,000	
		6			
				RAZEM	6,000
17	KNR 4-01	Zamurowanie brzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
d.1	0326-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
18	KNR 4-01 d.1 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
19	d.1 wycena indywidualna	Wyłączenie i ponowne włączenie instalacji gazowej czynnej celem włączenia nowych odcinków.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	45330000-9	Roboty sanitarne			
20	KNR 4-02 d.2 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR 4-02 d.2 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR 2-15 d.2 0115-01 z.sz. 3.4. 9903-02	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nom. 15 mm - budynki służby zdrowia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR 2-15 d.2 0221-02 z.sz. 3.3. 9905-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
25	KNR 2-15 d.2 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
26	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR 4-01 d.2 0344-03	Przebicie otworów w ścianach z kamienia miękkiego o grubości 55 cm	otw.		
		3	otw.	3,000	
				RAZEM	3,000
28	KNR 4-01 d.2 0328-03	Zamurowanie przebić w ścianach z kamieni o grubości do 55 cm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
29	d.2 wycena indywidualna	Zamknięcie wody ciepłej i zimnej celem wykonania włączenia i likwidacji istn. podejścia, wykonanie próby szczelności (dwie umywalki jako 1 kpl.)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	45310000-3	Roboty elektryczne			
30	KNR 4-03 d.3 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
31	KNR 4-03 d.3 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
32	KNR 5-08 d.3 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
33	KNR 5-08 d.3 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
34	KNR 4-03 d.3 0901-01	Podłączenie przewodów pojedynczych do 2.5 mm ² w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podłącz		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	podłącz	12,000	
				RAZEM	12,000
35	KNR 5-08 d.3 0209-03	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku 20	m m	20,000	
				RAZEM	20,000
36	KNR 4-03 d.3 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 6	pomiar. pomiar.	6,000	
				RAZEM	6,000
4	45216000-4	Roboty budowlane			
37	KNNR-W 3 d.4 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej- płytek ściennych 20	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
38	KNR 4-01 d.4 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 23 km - zaprawy i płytek 1,30	m ³ m ³	1,300	
				RAZEM	1,300
39	KNNR 2 d.4 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej 20	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
40	KNNR 2 d.4 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów 20	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
41	KNNR-W 3 d.4 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią i w korytarzu przy włączeniu do instalacji czynnej 70	m ² m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
42	KNR-W 2-02 d.4 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 15,25	m ² m ²	15,250	
				RAZEM	15,250
43	KNR-W 2-02 d.4 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ścianki tymczasowej w sali porodowej. 15,25	m ² m ²	15,250	
				RAZEM	15,250
44	KNR-W 2-02 d.4 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 70,10	m ² m ²	70,100	
				RAZEM	70,100
45	NNRNKB d.4 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 - Zabudowa rur w pomieszczeniu sali porodowej. 0,50	m ² m ²	0,500	
				RAZEM	0,500