

## Przedmiar robót

Po szczegółowym przeanalizowaniu projektu osłon stałych dla Sali zabiegowej nr 2C/54 Kliniki Chirurgii Naczyniowej z aparatem RTG typu Eurocolumbus Alien Cardio zlokalizowanej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach , ul. Grunwaldzka 45 , stwierdzono , iż należy bezwzględnie wykonać następujący zakres robót ;

a/ wymienić drzwi na nowe AL , osłonność tych drzwi nie może być mniejsza niż 1.3 mm Pb , szt 2

b/ sufit pod pomieszczeniami Chirurgii Pb= 1,5 mm,  
powierzchnia 41,6 m<sup>2</sup> :

c/ podłoga nad Kliniką Ginekologii i Położnictwa  
Pb = 1.5 mm , powierzchnia 41.6 m<sup>2</sup> x

d/ ściana przy gabinecie lekarskim Pb= 0.5 mm ,  
powierzchnia 14,73 m<sup>2</sup>

e/zdjęcie wykładziny i ponowne ułożenie wykładziny na posadzce  
41,60 m<sup>2</sup> x :

f/ malowanie sufitu 50 m<sup>2</sup> .

**Uwaga: Podstawą wyceny jest załączony projekt osłon radiologicznych . Rozpatrywać łącznie**