

Przedmiar robót na wykonanie wiatrołapu do wejścia głównego Ś.C.P.
w Kielcach.

1. Obudowa fabrycznie wykończonej powierzchni z wypełnieniem poliwęglanu o grubości 2cm – m² = 38,67m²
2. Słupki z profili zimnogiętych 75x75x4mm - mb = 54,40mb
3. Drzwi wejściowe aluminiowe o wymiarach 170x210cm – m² = 7,14m²
4. Ramki stalowe na obwodzie obudowy z profili 75x75x4 – mb = 22,76mb
5. Ramka aluminiowa na obwodzie płyt 40x30x40x30 – mb = 50mb
6. Blachy 100 x100x10mm - szt 16
7. Śruby M12 - szt 64

OPRACOWAŁ:

MGR INŻ. ST. GRUDZIEN