

Przedmiar robót
na wykonanie robót związanych z realizacją osłony drogi do izolatek na
parterze w Ś.C.P w Kielcach

L.p	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm	Poszcz	Razem
Roboty ziemne					
1	KNNR-W-3 1003	Wykonanie dołów o pow. dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m, grunt kat. III, obmiar 19 sztuk	Szt	19	19
2		Rozebranie istn. nawierzchni z kostki betonowej	m2	19,0	19,0
3	KNR-W2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o głębokości do 0,5m3 ręcznie ubijanie betonu	m3	1,71	1,71
4	KNR-W2-02 1217-2	Słupki z profili zimnogiętych 75x75mm o grubości ścianki 4,mm	m	79,8	79,8
5	KNR-W 2-02 1217-01	Ramka 75x75x4mm , ramka aluminiowa 40x30x40x3	m m	114,6 114,6	114,6 114,6
6	KNR- W 2-02 1015-04 ANALOGIA	Obudowa fabrycznie wykończona o pow. ponad 1m2 wypełnienie polowęgłanem o grubości 2mm	M2	87,57	87,57
7		Drzwi aluminiowe 1,0x2,0m Lewe- szt 2 Prawe- szt 2	szt	4	4
8		Ułożenie kostki betonowej uprzednio zdemontowanej	m2	18,0	18,0