

PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE OBUDOWY
POMIESZCZENIA RECEPCJI W KLINICE
KARDIOLOGII W SZPITALU W KIELCACH.

PRZEDMIOTOWA OBUDOWA WYMAGA WYKONANIA
NASTĘPUJĄCEGO ZAKRESU PRAC:

1. WYKONANIE ŚCIANKI Z GIPSEKARTONU
O GRUBOŚCI 12 CM - 14,53 M²
2. WYKONANIE ŚCIANKI ALUMINIOWEJ NMB
ISTNIEJĄCA LATAJ - 3,30 M²
/ SZKŁONA SZKŁEM BEZPIECZNYM /
3. WYKONANIE ŚCIANKI ALUMINIOWEJ POWŁICZANEJ
SZKŁONĄ SZKŁEM BEZPIECZNYM - 7,81 M²
/ Z DRZWIAMI / 1,02 x 2,05 M.
4. ŚCIANKA ALUMINIOWA POWŁICZANA SZKŁONĄ
SZKŁEM BEZPIECZNYM - 2,57 M²
5. MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH POWŁICZANYCH
SZKŁONYCH SZKŁEM BEZPIECZNYM
O WYMIARACH 1,02 x 2,05 = 2,09 M²
6. WYKONANIE OTWORÓW MOCUJĄCYCH
W ISTNIEJĄCYCH STROPACH ŻELBETOWYCH
WYŁOŻONYCH - SZT. 15
7. UZUPRAZNIA STROPÓW PO WYKONANIU
OTWORÓW - 6,15 M²
8. MONTAŻ ŚCIAN Z GIPSEKARTONU - 22,0 M²
9. MONTAŻ STROPU RECEPCJI I FRAGMENTU
KORYTARZA / FALBY NIEKRYTE ZHYALNE / - 50 M²
10. ZBIÓRZE POSADZEK DLA WYKONANIA
MOCOWAN ŚCIANEK - 3,0 M²
11. UZUPRAZNIA POSADZEK - 3,0 M²

INSPEKTOR NADZORU

Stanisław Grudziń
ing./inż. budownictwa lądowego