

**PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH
NA PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZENIA ISTNIEJĄCEGO
MAGAZYNKU DLA POTRZEB MYJNI ENDOSKOPÓW**

INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45

Opracował

inż. Wiesław Grychowski

upr. KL-351/94



Luty 2021 r.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedmiar robót budowlanych związanych ze zmianą przeznaczenia istniejącego magazynu na potrzeby myjni endoskopów. W przedmiarze zawiera się:

- roboty wyburzeniowe w pomieszczeniach,
- roboty budowlane związane z projektowaną funkcją docelową.

Przedmiary dotyczące robót instalacji sanitarnych i elektrycznych stanowią odrębne opracowania.

PRZEDMIAR ROBÓT NA PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO MAGAZYNU DLA

POTRZEB MYJNI ENDOSKOPÓW

1. Roboty demontażowe i wyburzeniowe:

- demontaż drzwi 90 x 200 cm szt. 2
- wyburzenie ścianek:
 - w magazynie – 5,9 m² v = 1,07 m³
 - w przedsionku od strony sali operacyjnej – 4,8 m² v = 0,86 m³

2. Skucie glazury na ścianach:

- w przedsionku – 4,8 m²
- w sali operacyjnej – 6,6 m²

3. Wyburzenie warstw posadzki:

- magazyn – 8,8 m²
- przedsionek – 5,10 m²
- w sali operacyjnej – 5,00 m²

4. Roboty budowlane:

Murowanie ścianek działowych z cegły dziurawki kl. 10 na zaprawie cem.-

wap. Marki „5” /grubość 12 cm/

- w myjni – 6,0 m²
- w przedsionku – 8,6 m²
- w sali operacyjnej – 2,7 m²

5. Wyrównanie tynkiem ściany w sali po skuciu glazury – 6,6 m²

- w myjni przyjęto – 12,0 m²

6. Ułożenie tynków cem.-wap. Kat. III

- w myjni – 6,0 m²
- w przedsionku – 17,2 m²
- w sali operacyjnej – 5,4 m²

7. Ułożenie glazury:

- na ścianach myjni – 33,2 m²
- ściana z drzwiami – 5,6 m²

- ściana śluzy – 8,4 m²
- ściana śluzy – 4,0 m²
- ściana od strony sali operacyjnej – 12,0 m²

8. Posadzki – 7,67 + 2,8 + 3,2 + 4,2 = 17,87

- warstwy izolacyjne – 5 cm,
- warstwy dociskowe – 4 cm,
- płytki terakota

9. Cokoły – 15 cm L= 18,7 mb

10. Malowanie - sufity

- sala operacyjna – 33,4 m²
- myjnia – 7,6 m²
- śluza – 2,8 m²
- przedsionek – 3,2 m²

Farby akrylowe Razem – 47,0 m²

Ściany przedsionka – 15,0 m²

11. Montaż drzwi 90 x 210 cm szt. 3

Opracował:

inż. Wiesław Grychowski

upr. bud. KL-351/94

Przedmiar na wykonanie robót budowlanych wynikających z zaproponowanego magazynku podawczego.

1. Wyburzenie istniejącej ścianki 19 cm
Korytarzowej – 2,73 m²
2. Wyrównanie krawędzi otworu – 6,5 mb
3. Wymurowanie ścianki 19 cm od strony korytarza po otworze drzwiowym z
cegły dziurawki – 3,0m²
4. Ułożenie nadproża I 120 L=1,8 m
5. Wymurowanie fragmentu ściany pełnej 25 cm – 1,2 m²
6. Wymurowanie ścianki magazynu 2,8 x 3,10 – 1,8 = 8,4 – 1,8 = 6,6 m²
7. Montaż drzwi od strony korytarza – 1 szt.
8. Montaż drzwi przesuwnych w magazynku – 1szt.
9. Wykonanie tynków cementowo – wapiennych Kat. III – 1 szt.
10. Malowanie farbami akrylowymi
 - sufity – 18,0m²
 - ściany – 72,0 m²
11. Uzupełnienie posadzki z kompozytu – 4,0 m²

Opracował

inż. Wiesław Grychowski

