

PROJEKT BUDOWLANY

NA WYKONANIE REMONTU I ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH
POMIESZCZEŃ KLINIKI ORTOPEDII

WSzZ w Kielcach

/w części niezbędnej dla potrzeb COVID-19/


INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45

Opracował

inż. Wiesław Grychowski

upr. KL-351/94



mgr inż. Stanisław Grudzień

upr. 228/KL/72



Maj 2021

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA
I REALIZACJI BUD. OGÓLNEGO
"BUD&M"
25-711 Kielce, ul. Ciepła 2/ 29
tel. 041-34-538-17
REGON 291002230, NIP 659-12-01-441

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na wykonanie robót budowlanych na fragmencie powierzchni Kliniki Ortopedii WSZ w Kielcach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- inwentaryzacja budowlana stanu istniejącego,
- ustalenia dotyczące zakresu opracowania pomiędzy dyrekcją Szpitala a kierownikiem Kliniki.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje niezbędne roboty remontowe i adaptacyjne w n.w. pomieszczeniach Kliniki:

- sale chorych,
- korytarz,
- łazienka dla osób niepełnosprawnych,
- magazyn podręczny.

4. PRZEWIDYWANY DO WYKONANIA ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

A/ SALE CHORYCH

- ułożenie posadzki wraz z cokołami tarket,
- uzupełnienie ewentualnych ubytków w ścianach i stropach,
- malowanie pomieszczeń farbami akrylowymi,
- wymiana istniejących drzwi,
- naprawa istniejących parapetów,
- wymiana wyłączników i gniazd instalacji elektrycznej.

B/ KORYTARZ

- ułożenie posadzki z tarketu wraz z cokołami,
- uzupełnienie ubytków i pomalowanie ścian i sufitów,

- naprawa parapetów,
- wymiana drzwi.

C/ ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projektuje się wykonać wg następujących rozwiązań materiałowych:

- ściany łazienki o grubości 12,5 cm /wełna mineralna 10 cm + obustronna płyta G-K wodoodporna o grubości 1,25 cm,
- posadzki płytki terakota,
- glazura do wysokości,
- pozostałe powierzchnie malowane farbami akrylowymi,
- wykonanie niezbędnych podłączeń do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie kompleksowej instalacji elektrycznej /oświetlenie + gniazdka/,
- dostawa i montaż drzwi do łazienki,
- kompleksowe wyposażenie łazienki w elementy niezbędne dla osób niepełnosprawnych.

D/ POMIESZCZENIE GIPSOWNI

W związku z przewidywaną zmianą przeznaczenia istniejącego pomieszczenia gipsowni na salę chorych należy:

- skuć istniejącą glazurę na ścianach sali /wysokość 2,0 m/,
- wyrównać tynk na ścianach po skuciu glazury,
- zdemontować istniejący zlewozmywak,
- wykonać nową posadzkę w pomieszczeniu,
- poprawić /uzupełnić parapety,
- pomalować pomieszczenie farbami akrylowymi.

E/ MAGAZYN PODRĘCZNY

Zgodnie z życzeniem użytkownika zaprojektowano rozbudowę istniejącego magazynu /przedłużenie ściany magazynu do ściany osłonowej budynku, wyburzenie ściany poprzecznej istniejącej/. Ścianę podłużną magazynu wykonać wg rozwiązań jak w Klinice.

Posadzka magazynu – terakota.


Niezbędnym jest wykonanie nowej instalacji oświetlenia w pomieszczeniu.

- Drzwi do poszczególnych w/w pomieszczeń drewniane, typowe,
- Malowanie ścian, sufitów pomieszczeń farbami akrylowymi.

Opracował:

inż. Wiesław Grychowski

upr. bud. KL-351/94



mgr inż. Stanisław Grudzień

upr. 228/KL/72

