

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	1	1			
1	KNR 4-01 d.1 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - montaż nadproży 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR-W 2- d.1 02 0132-05 analogia	Ułożenie nadproży stalowych z osiatkowaniem i obetonowaniem - analogia 5*3.0	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR 4-01 d.1 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.5*2*2.5	m ³ m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
4	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.88*3.02	m ² m ²	5.678	
				RAZEM	5.678
5	KNR 4-01 d.1 0321-02 analogia	Obsadzenie nakładek z pcv na parapety - naprawa 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 21.5+19.8+9.4+30	m ² m ²	80.700	
				RAZEM	80.700
7	KNR-W 4- d.1 01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej [6+3.9]*2*2.0	m ² m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
8	KNR 4-04 d.1 0504-03 analogia	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - skucie cokolików [(4.5+6)*2+[1.58+6]*2+[12+2.5]*2+[5+6]*2]*0.15	m ²	13.074	
				RAZEM	13.074
9	KNR 4-04 d.1 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - część warstwy wyrównanie 80.7	m ² m ²	80.700	
				RAZEM	80.700
10	NNRNKB d.1 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 80.7	m ² m ²	80.700	
				RAZEM	80.700
11	NNRNKB d.1 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 80.7	m ² m ²	80.700	
				RAZEM	80.700
12	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii poletylen.szerokiej poziome podposadzkowe 80.7	m ² m ²	80.700	
				RAZEM	80.700
13	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 80.7	m ² m ²	80.700	
				RAZEM	80.700
14	KNR 2-02 d.1 0808-03 analogia	Gładź dociskowa 80.7	m ² m ²	80.700	
				RAZEM	80.700
15	KNR 2-02 d.1 2003-04	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02 6*3.02 + 3.0*3.02	m ² m ²	27.180	
				RAZEM	27.180
16	KNR 2-02 d.1 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą [6+1.3]*2*2+1.5	m ² m ²	30.700	
				RAZEM	30.700
17	KNR 2-02 d.1 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),naklejanych 20x20mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.6	m ²	8.600	
				RAZEM	8.600
18	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 0.9*2.05*5	m ² m ²		
				9.225	
				RAZEM	9.225
19	KNR-W 2- d.1 02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0.9*2.05*6	m ² m ²		
				11.070	
				RAZEM	11.070
20	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.05*6	m ² m ²		
				11.070	
				RAZEM	11.070
21	KNR 2-02 d.1 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex 80.7-8.6	m ² m ²		
				72.100	
				RAZEM	72.100
22	NNRNKB d.1 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 8.6	m ² m ²		
				8.600	
				RAZEM	8.600
23	KNR 4-01 d.1 0716-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 39.60	m ² m ²		
				39.600	
				RAZEM	39.600
24	NNRNKB d.1 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 39.60	m ² m ²		
				39.600	
				RAZEM	39.600
25	KNR-W 4- d.1 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [(4.5+6)*2+[1.58+6]*2+[12+2.5]*2+[5+6]*2]*3.02+80.7-39.6	m ² m ²		
				304.323	
				RAZEM	304.323
26	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe [(4.5+6)*2+[1.58+6]*2+[12+2.5]*2+[5+6]*2]*3.02+80.7	m ² m ²		
				343.923	
				RAZEM	343.923
27	KNR 2-02 d.1 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 263.223+80.7	m ² m ²		
				343.923	
				RAZEM	343.923
28	KNR 4-04 d.1 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km [80.7+13.07+39.6]*0.07+2.5+5.678*0.2	m ³ m ³		
				12.972	
				RAZEM	12.972
29	KNR 4-04 d.1 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 18 12.972	m ³ m ³		
				12.972	
				RAZEM	12.972
30	d.1 kalk. własna	Utylizacja gruzu 12.972	m ³ m ³		
				12.972	
				RAZEM	12.972
2	ele				
31	KNNR 5 d.2 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 30	m m		
				30.000	
				RAZEM	30.000
32	KNNR 5 d.2 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 30	m m		
				30.000	
				RAZEM	30.000
33	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 20	m m		
				20.000	
				RAZEM	20.000
34	KNNR 5 d.2 0206-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na betonie 30	m m		
				30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNNR 5 d.2 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - LED do 3x40 W	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNNR 5 d.2 0503-02	Oprawy oświetleniowe kinkiet LED do 3x40 W	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNNR 5 d.2 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
38	KNNR 5 d.2 0306-01	Łączniki natynkowo-wtykowe w puszcze szczękowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
39	d.2 kalk. własna	Montaż wentylatora	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNNR 5 d.2 0308-05	Gniazda instalacyjne	szt.		
		34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
3		wod-kan			
41	KNNR 4 d.3 0109-02	Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
42	KNNR 4 d.3 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
43	d.3 kalk. własna	Przebiecia pod instal wod-kan	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNNR 4 d.3 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
45	KNNR 4 d.3 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
46	KNNR 4 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
47	KNNR 4 d.3 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNNR 4 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z półpostumentem	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNNR 4 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNNR 4 d.3 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNNR 4 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNNR 4 d.3 0235-01	Młynek do ustępów	szt.		
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNNR 4 d.3 0137-04	Baterie lekarskie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNNR 4 d.3 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	kalk. własna	pochwyty dla nieporozumianych	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000

