

|                          |  |
|--------------------------|--|
| JEDNOSTKA<br>PROJEKTOWA: | <br>CANEAM Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski<br>25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4<br>tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl |
| INWESTOR:                | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH, UL. GRUNWALDZKA 45,<br>25,736 KIELCE  |
| TEMAT:                   | INWENTARYZACJA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO<br>W KIELCACH   |
| ZADANIE:                 | INWENTARYZACJA BUDUNKU NR 11 BUDYNKU GŁÓWNEGO  |
| ADRES<br>INWESTYCJI:     | Grunwaldzka  |
| STADIUM:                 | <b>INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA</b>   |
| BRANŻA<br>/OPRACOWANIE:  | <b>ARCHITEKTURA</b>  |

|          |          |            |                 |             |          |
|----------|----------|------------|-----------------|-------------|----------|
| DATA:    | TOM:     | ZESZYT:    | NR<br>PROJEKTU: | EGZEMPLARZ  | REWIZJA: |
| MAJ 2015 | <b>I</b> | <b>1/1</b> | <b>14_07_03</b> | <b>NR 1</b> | <b>A</b> |

**ZESPÓŁ AUTORSKI:**

|            |                           |                  |        |
|------------|---------------------------|------------------|--------|
| Funkcja:   | Tytuł, imię i nazwisko    | Nr uprawnień     | Podpis |
| Opracował: | mgr inż. Artur Polakowski | SWK/0083/POOK/05 |        |



## **SPIS ZAWARTOŚCI**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>A. część opisowa .....</b>                 | <b>4</b>  |
| 1. Inwestor.....                              | 4         |
| 2. Podstawa opracowania.....                  | 4         |
| 3. Przedmiot i cel opracowania .....          | 4         |
| 4. Podstawowe dane obiektu.....               | 4         |
| 5. Ogólny opis budynku.....                   | 4         |
| 6. Opis elementów budynku:.....               | 4         |
| 6.1. Fundamenty i ściany podziemia .....      | 4         |
| 6.2. Ściany.....                              | 4         |
| 6.3. Ściany działowe.....                     | 4         |
| 6.4. Stropy .....                             | 4         |
| 6.5. Schody .....                             | 5         |
| 6.6. Izolacje termiczne.....                  | 5         |
| 6.7. Tynki, powłoki malarskie, okładziny..... | 5         |
| 6.8. Stolarka okienna i drzwiowa .....        | 5         |
| 6.9. Pokrycie dachowe, kominy .....           | 5         |
| 6.10. Instalacje wewnętrzne .....             | 5         |
| <b>B. widok ogólny budynku .....</b>          | <b>6</b>  |
| <b>C. część rysunkowa .....</b>               | <b>12</b> |

**Spis rysunków**

| Nr Rysunku | Nazwa rysunku  | Skala |
|------------|--|-------|
| INW-001    | Rzut piwnic  | 1:100 |
| INW-002    | Rzut parteru   | 1:100 |
| INW-003    | Rzut I piętra  | 1:100 |
| INW-004    | Rzut II piętra   | 1:100 |
| INW-005    | Rzut III piętra  | 1:100 |
| INW-006    | Rzut poddasza  | 1:100 |
| INW-007    | Rzut dachu   | 1:100 |
| INW-008    | Przekrój A-A   | 1:100 |
| INW-009    | Elewacja północna i zachodnia                              | 1:200 |
| INW-010    | Elewacja południowa i wschodnia                            | 1:200 |
| INW-011    | Elewacja północna od dziedzińca i południowa od dziedzińca | 1:200 |

## A. CZĘŚĆ OPISOWA

### 1. Inwestor

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

### 2. Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem,
- Aktualne przepisy prawa oraz normy,
- Wizja lokalna oraz pomiary na obiekcie,

### 3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego usytuowanego w Kielcach przy ulicy Grunwaldzkiej 45. Celem opracowania jest zinwentaryzowanie obiektu na potrzeby inwestora.

### 4. Podstawowe dane obiektu

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Liczba kondygnacji | - 4                     |
| Powierzchnia netto | - 18100,5m <sup>2</sup> |
| Kubatura           | - 58102,6m <sup>3</sup> |
| Wysokość max       | - 17,8m                 |
| Dach               | - płaski dwuspadowy     |

### 5. Ogólny opis budynku

Budynek główny szpitala w rzucie o kształcie litery „H”, który można podzielić na trzy segmenty. Jest budynkiem wolnostojącym czterokondygnacyjny podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym o sześciu wewnętrznych klatkach schodowych. Komunikację zapewniają także cztery windy. Budynek jest połączony za pomocą dwóch łączników. Pierwszy prowadzi na poziomie I piętra do budynku SORu. Drugi łącznik zapewnia komunikację pomiędzy budynkiem głównym a laboratorium diagnostycznym na poziomie piwnic, parteru oraz I piętra. Do środkowego segmentu przylega budynek kliniki neurochirurgii. Komunikacja pomiędzy tymi budynkami jest zapewniona na poziomie piwnic, parteru oraz ogólnodostępne połączenie na I piętrze.

Dach dwuspadowy z płyt żużlobetonowych.

### 6. Opis elementów budynku:

#### 6.1. Fundamenty i ściany podziemia

Fundamenty w postaci ław żelbetonowych.

#### 6.2. Ściany

Ściany murowane z cegły ceramiczne na zaprawie cementowo wapiennej.

#### 6.3. Ściany działowe

Ściany działowe murowane z cegły ceramicznej. Lokalnie ścianki wykonane na stelażu z płyt GK.

#### 6.4. Stropy

Stropy ceramiczne typu Akerman.

## **6.5. Schody**

Schody żelbetowe monolityczne.

## **6.6. Izolacje termiczne**

Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem grubości 5 cm.

## **6.7. Tynki, powłoki malarskie, okładziny**

Tynki wewnętrzne cementowo wapienne z gładzią gipsową. Płytki ceramiczne na ścianach w łazienkach i natryskach oraz „fartuchy” przy węzłach sanitarnych.

Wszystkie ściany i sufity w pomieszczeniach nie wykończone wykładzinami ceramicznymi – pomalowane farbą akrylową oraz miejscami farbami zmywalnymi.

## **6.8. Stolarka okienna i drzwiowa**

Stolarka okienna PCV.

Stolarka drzwiowa aluminiowa, PCV oraz drzwi płycinowe.

## **6.9. Pokrycie dachowe, kominy**

Stropodach z płyt prefabrykowanych żużłobetonowych opartych na belkach żelbetowych prefabrykowanych oraz monolitycznych pokryty papą termozgrzewalną.

Kominy murowane z cegły ceramicznej.

## **6.10. Instalacje wewnętrzne**

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- instalacja wod.-kan.,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
- instalacja elektryczna,
- instalacja p.poż., sygnalizacji pożaru i oddymiania
- instalacja teletechniczna,
- instalacja gazowa,
- instalacja gazów medycznych,
- instalacja odgromowa,
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- urządzenia dźwigowe,

Opracował:  
mgr inż. Artur Polakowski  
upr. SWK/0083/POOK/05

## B. WIDOK OGÓLNY BUDYNKU





















## **C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA**