
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: WYMIANA INSTALACJI WODY UZATNIONEJ NA ODDZIALE STACJI
DIALIZ KLINIKI NEFROLOGII
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH
ADRES INWESTYCJI: Wojewódzki Szpital Zespolony, Kielce, ul. Grunwaldzka 45
NAZWA INWESTORA: Wojewódzki Szpital Zespolony
ADRES INWESTORA: Kielce ul. Grunwaldzka 45

BRANŻE: Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Anna Dąbrowska

DATA OPRACOWANIA: 11 września 2022

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacja wody uzdatnionej.			
1 d.1	KNR-W 2-15 0110-02	Rurociągi z PVC-U o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		118	m	118,00	
				RAZEM	118,00
2 d.1	KNNR 4 0127-02	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		118	m	118,00	
				RAZEM	118,00
3 d.1	KNR-W 2-18 0708-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc. 200 m		
		118 / 200	odc. 200 m	0,59	
				RAZEM	0,59
4 d.1	KNR-W 2-18 0707-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc. 200 m		
		118 / 200	odc. 200 m	0,59	
				RAZEM	0,59
5 d.1	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 15 mm	szt.		
		24	szt.	24,00	
				RAZEM	24,00
6 d.1	KNR-W 2-15 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
7 d.1	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - punkty poboru	szt.		
		24	szt.	24,00	
				RAZEM	24,00
8 d.1	KNR-W 2-15 0132-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
9 d.1	kalkulacja indywidualna	Roboty budowlane towarzyszące -wykonanie i zaprawa przebić- nowoprojektowana instalacja wody uzdatnionej.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
10 d.1	KNNR 5 0111-07	Kanał instalacyjny z PCW - listwa montażowa	m		
		136	m	136,00	
				RAZEM	136,00
11 d.1	kalkulacja indywidualna	Wykonanie oraz zamurowanie otworów, szpachlowanie i malowanie oraz niezbędne roboty budowlane towarzyszące (przywrócenie istniejących ścian do stanu pierwotnego po demontażu i montażu instalacji wody uzdatnionej)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	kalkulacja indywidualna	Rury osłonowe	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
13 d.1	kalkulacja indywidualna	Uszczelnianie końców rur ochronnych	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Roboty demontażowe			
2.1		Roboty demontażowe.			
14 d.2.1	KNR-W 4-02 0121-01	Demontaż rurociągu z PVC, cPVC o śr. 15-32 mm o połączeniach klejonych	m		
		98	m	98,00	
				RAZEM	98,00
15 d.2.1	KNR-W 4-02 0142-02	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25-32 mm	szt.		
		23	szt.	23,00	
				RAZEM	23,00
16 d.2.1	KNNR 5 0111-07 analogia	Demontaż-istniejąca listwa przegrodowa	m		
		50	m	50,00	
				RAZEM	50,00
17 d.2.1	kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów na składowisko odpadów.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00