KLATKA SCHODOWA KL1

KLATKA SCHODOWA KL2

KLATKA SCHODOWA KL3

KLATKA SCHODOWA KL4

KLATKA SCHODOWA KL5

KLATKA SCHODOWA KL6

SKRZYDŁO A

SKRZYDŁO B

SKRZYDŁO C

RZUT PARTERU

SCHEMAT BUDYNKU

KL1 KL2 KL3 KL4 KL5 KL6 A B C

Miejsce prowadzenia pionowych tras kablowych E90 przez wszystkie kondygnacje. Linie DSO prowadzone w trasie: LK1a,LK1b (z piwnicy na 3 piętro);

Miejsce prowadzenia pionowych tras kablowych E90 przez wszystkie kondygnacje. Linie DSO prowadzone w trasie: LK2a,LK2b (z piwnicy na 3 piętro).

Miejsce prowadzenia pionowych tras kablowych E90 w korytach kablowych 50x50 gęsto wszystkie kondygnacje. Linie DSO prowadzone w trasie: LK3a (z piwnicy na poddaszu); LK3b (z piwnicy na 3 piętro); L9a, L9b, L9c, L9d (z piwnicy na 1 piętro); L12a, L12b, L12c, L12d (z piwnicy na 2 piętro); L15a, L15b, L15c, L15d (z piwnicy na 3 piętro); L18a, L18b (z piwnicy na poddaszu)

Miejsce prowadzenia pionowych tras kablowych E90 w korytach kablowych 50x100 przez wszystkie kondygnacje (od piętra 2, koryto 50x50). Linie DSO prowadzone w trasie: LK6a,LK6b (z piwnicy na 3 piętro); L4a, L4b, L4c, L4d (z piwnicy na parter); L7a, L7b, L7c, L7d, L8a, L8b (z piwnicy na 1 piętro); L10a, L10b, L10c, L10d, L11a, L11b (z piwnicy na 2 piętro); L13a, L13b, L13c, L13d, L14a, L14b (z piwnicy na 3 piętro); L16a, L16b, L17a, L17b (z piwnicy na poddaszu)

Miejsce prowadzenia pionowych tras kablowych E90 przez wszystkie kondygnacje. Linie DSO prowadzone w trasie: LK4a,LK4b (z piwnicy na poddaszu);

Miejsce prowadzenia pionowych tras kablowych E90 przez wszystkie kondygnacje. Linie DSO prowadzone w trasie: LK5a,LK5b (z piwnicy na 3 piętro);

Linie DSO: L6a, L6b

Linie DSO: L6c, L6d

Linie DSO: L6a, L6b, L6c, L6d

Pion tras kablowych E90 z piwnicy. Zasilanie i sterowanie z szafy DSO do mikrofonu strażaka. Koryto kablowe 50x50.

Pion tras kablowych E90 z piwnicy. Zasilanie centrali DSO. Zasilanie i sterowanie z szafy DSO do mikrofonu strażaka. Koryto kablowe 50x50. Przewody prowadzone z rozdzielni DSO.

Okablowanie mikrofonu strażaka: PRZEWÓD FOC-J-S/T-HFFR PH120/E30-E60 PRZEWÓD HDGs 2x2,5 mm2 PH90.

Szafa - Centrala DSO. Szafa RACK, 48U, 600x800mm

Szafa DSO zasilana z rozdzielni R1N(pom. ~1A/07) z przed wyłącznikiem głównego pożarowego. Kabel zasilający szafę DSO – HDGs 3x4mm2. Linka do uziemienia szafy DSO – Lgy 16mm2 z uziemienia OSU Rozdzielni R1N.

Moduły We/Wy do integracji systemu SAP i DSO. Moduł 24V 1/wy/1wy typ ISR FFCTXS-2szt oraz moduł 12wy typ EBK 12R firmy Esser. Do modułów doprowadzić pętlę techniczną z centrali SAP zlokalizowanej na 1 piętrze. 2x Kabel HTKSHkiw 2x0,8.

Mikrofon strefowy zasilany z C.DSO kablem z danymi - technologia PoE. Przewód F/UTP kat.5e 4x2x0,5mm.

Mikrofon strażaka

C.DSO

Legenda:

- POŻAROWY GŁOŚNIK NAŚCIENNY - ABT-W6
- POŻAROWY GŁOŚNIK TUBOWY - ABT-T1510
- MIKROFON STRAŻAKA ABT-DFMS
- MIKROFON STREFOWY ABT-DMS
- ROZSZERZENIE MIKROFONU ABT-EKB-20M
- C.DSO CENTRALA SYSTEMU DSO
- PRZEWODY LINII GŁOŚNIKOWYCH
- PRZEWÓD HTKSH 1x2x1,4mm PH90
- ZESTAW MODUŁÓW WE/WY DO POŁĄCZENIA SYSTEMU DSO Z SAP Moduł 24V 1/wy/1wy typ ISR FFCTXS-2szt oraz moduł 12wy typ EBK 12R firmy Esser
- KORYTO KABLOWE POŻAROWE, E90, WYMIARY PODANE NA RZUCIE. OSOBNO POZIOME W POSTACI KORYT BATKOWYCH, PIONY KORYT W POSTACI KORYT PEŁNYCH Z POKRYWĄ NP. BIAŁA.
- BS OZNACZENIE ISTNIEJĄCEGO SUFITU PODWIESZANEGO BS - BEZ SUFITU(SUFIT WŁAŚCIWY)
- SPK OZNACZENIE ISTNIEJĄCEGO SUFITU PODWIESZANEGO SPK - SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY

NR LINII GŁOŚNIKOWEJ — MOC GŁOŚNIKA

L4g/ 1,5W

L4g/ 1,5W

P-SYSTEM AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I BUDYNKOWA METALACJE ELEKTRYCZNE I MEDYCZNE	FIRMA PROJEKT SYSTEM Tomasz Chyb ul. Podhalańska 3, 25-397 Kielce tel. 604 974 321; e-mail: biuro@psystem.com.pl		Projektant DSO
Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce tel./fax. 41-368-04-14			Generalny wykonawca
Stadium: Projekt wykonawczy | Branża: Teletechnika			
Obiekt	Budynek Główny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Grunwaldzkiej 45, 25-736 w Kielcach.		DT NR
Treść Opracowania	Projekt dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO Rzut parteru		Data 12.2022
Projekt.	mgr Inż. Tomasz Chyb; upr. w SWK/0140/PWOE/04		Skala 1:100
Opracował	Marcin Segieta		
Kreślił	- - -		Nr rys. IT-02
Sprawdził	- - -		
Kier.pracowni	- - -		