



Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

„Zakup oraz wymiana 40 hydrantów 25 z węzami półsztywnymi z dodatkowym miejscem na gaśnicę w miejsce istniejących hydrantów 52 oraz hydrantów 25 z węzami płaskoskładanymi w budynku Głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.”

podstawa prawna:

W związku z §18 Rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06. 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

- W budynkach stosuje się następujące rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych - hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm i 33 mm, zwane dalej odpowiednio „hydrantem 25” i „hydrantem 33”

W związku z § 19 Rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06. 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

- hydranty 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

1. Wykonanie robót budowlanych w zakresie:
 - a) demontażu istniejących hydrantów, dostawy i montażu nowych hydrantów wewnętrznych DN25 z węzami półsztywnymi 25 mm o długości 20 m, z miejscem na gaśnicę w skrzynce hydrantowej. Hydranty należy zainstalować w miejscu istniejących hydrantów 52 oraz hydrantów 25 z węzami płaskoskładanymi. Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych muszą być umieszczone na wysokości 1,35 +/- 0,1m od poziomu podłogi. W ramach zadania należy przewidzieć konieczność prowadzenia prac remontowo budowlanych oraz



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



hydraulicznych. Zamawiający zastrzega konieczność wykonania hydrantów podtynkowych.

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- wykonanie zabezpieczenia istniejącego wyposażenia budynku w rejonie prowadzenia prac budowlanych,
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej budynku w rejonie prowadzenia prac budowlanych,
- demontaż instalacji hydrantowej,
- demontaż szafek hydrantowych,
- montaż nowej instalacji hydrantowej,
- montaż nowych szafek hydrantowych wraz z wyposażeniem,
- próby i odbiory,
- wykonanie zabudowy (zabudowa instalacji hydrantowej),
- obmurowanie szafek hydrantowych,
- uzupełnienie ubytków w tynkach w miejscu osadzenia szafek i instalacji hydrantowej,
- prace malarskie w miejscach wykonania prac montażowych,
- sprząatanie obszarów, w których wykonano prace montażowe,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej zadania.

Parametry hydrantu:

- Wykonanie szafka - blacha stalowa ocynkowana pokryta farbą proszkową białą,
- zwijadło - czerwone lub białe, z węzłem półsztywnym o długości min. 20 m,
- zamek; patentowy z systemem "zbij szybkę"
- prądownica: DN 25
- zawór grzybkowy mosiężny DN 25

Dodatkowe wyposażenie:

Znak bezpieczeństwa "Hydrant wewnętrzny" i "Gaśnica", instrukcja obsługi, instrukcja montażu, tabliczka znamionowa, deklaracja zgodności producenta, karta gwarancyjna.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Wszystkie podane wymiary są wymiarami szacunkowymi i należy je sprawdzić z natury. Miejsca prowadzonych prac należy zabezpieczyć poprzez wydzielenie miejsca wykonywania prac. Każdorazowo po zakończeniu dnia pracy, teren prac należy zabezpieczyć i posprzątać.

2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie materiałów nowych, dopuszczonych do obrotu w Polsce, zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami. W szczególności materiały te powinny spełniać wymogi wynikające z przepisów ustawy – Prawo Budowlane. Dla każdego z materiałów użytych przy realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty, zaświadczenia, oświadczenia o zgodności produktu z Polskimi Normami, karty gwarancyjne i inne dokumenty potwierdzające ich jakość. Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca ma obowiązek przedstawić próbki materiałów wraz ze stosownymi dokumentami do wglądu (atesty, certyfikaty itp.) do akceptacji Zamawiającego. Ww. dokumenty powinny być dołączone do dokumentów odbiorowych końcowych.

3. Inne wymagania:

- a) Roboty budowlane będą mogły być prowadzone wyłącznie w godz. 8.00-20.00.
- b) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia istniejących elementów i instalacji niewchodzących w określony zakres robót przed uszkodzeniami. W razie uszkodzenia Wykonawca przywróci wymienione elementy do stanu przed remontem lub wymieni na nowe na swój koszt.
- c) Wszelkie zmiany związane z realizacją robót muszą być uzgodnione z Zamawiającym.
- d) Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca przedstawia protokoły z prób i badań ciśnienia i wydajności wymienionych hydrantów oraz oznakowuje hydranty zgodnie z normą.