

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Demontaż Instalacji			
1 d.1	KNR 4-02 0130-03	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 25 mm	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
2 d.1	KNR 4-02 0130-08	Demontaż skrzynki hydrantowej wnąkowej	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
3 d.1	KNR 4-02 0130-09	Demontaż węża hydrantowego gumowego lub parcianego	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
4 d.1	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
5 d.1	KNR 4-01 0330-11	Wykucie wnek o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m2		
		65	m2	65,000	
				RAZEM	65,000
2		Roboty montażowe			
6 d.2	KNR 2-15 0105-02	Rurociągi o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m		
		44	m	44,000	
				RAZEM	44,000
7 d.2	KNR-W 2-15 0138-03	Redukcja do hydrantu o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnące.	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
8 d.2	KNR 2-15 0107-03 z.o.2.6. 9902 -03	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść doptywowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 25 mm - na kondygnacji ponad 5 do 8	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
9 d.2	KNR 2-15 0120-02 z.sz.3.4. 9903-02	Szafki hydrantowe wnąkowe - budynki służby zdrowia	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
10 d.2	KNR 2-15 0116-01 z.sz.3.4. 9903-02	Zawór hydrantowy o śr. nom. 50mm montowany na ścianie - budynki służby zdrowia	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
11 d.2	KNR-W 2-15- 0128-01 z.sz.3.4. 9903-02 analogia	Płukanie i próby instalacji wodociągowej - budynki służby zdrowia wraz z wykonaniem próby ciśnienia i wydajności hydrantu.	m		
		125	m	125,000	
				RAZEM	125,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Prace wykończeniowe			
12 d.3	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami. Obróbka styku skrzynki hydrantowej	m		
		160	m	160,000	
				RAZEM	160,000
13 d.3	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		160	m	160,000	
				RAZEM	160,000
14 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
15 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000