

Roboty rozbiórkowe, murowe, wykończeniowe

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Roboty rozbiórkowe, murowe, wykończeniowe</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-TYNKI I OKŁADZINY</b>			
1 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		1008	m2	1 008,000	
				RAZEM	1 008,000
2 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie doborowe farbą lateksowa akrylowo-kompozytowa tynków ścian	m2		
		2609	m2	2 609,000	
				RAZEM	2 609,000
3 d.1	KNR-W 2-02 1507-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą lateksowa akrylowo-kompozytowa tynków sufitów	m2		
		1008	m2	1 008,000	
				RAZEM	1 008,000
4 d.1	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		1008	m2	1 008,000	
				RAZEM	1 008,000
5 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych TYPU TARKET 139 SZT O POWIERZCHNI DO 1M2 W zakres wchodzi rozkucie istniejącego uszkodzenia, uzupełnienie brakującej wylewki, wylewką samopoziomującą szybkoschnącą, przyklejenie nowej warstwy wykładziny oraz wykończenie połączeń. Kolor należy dostosować do obowiązującej posadzki lub taki sam.	m2		
		112	m2	112,000	
				RAZEM	112,000
6 d.1	KNR 2-02 1112-09analogia	Odbojnice z wykładzin PCV w pokojach chorych na ścianach w pokojach chorych przy łózkach	m		
		450	m	450,000	
				RAZEM	450,000
7 d.1	KNKRB 2 1403-04	Malowanie dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem drzwi i szafek o pow.ponad 1 m2	m2		
		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
8 d.1	KNR-W 2-02 1027-01	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni do 1.5 m2	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>Roboty instalacyjne</b>			
9 d.2	KNR-W 4-02 0222-03	Wymiana brodzika natryskowego prostokątny 90x90	kpl.		
		19	kpl.	19,000	
				RAZEM	19,000
10 d.2	KNR-W 4-02 0222-03	Wymiana brodzika natryskowego narożnego 90x90	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
11 d.2	KNR-W 4-02 0132-03	Wymiana baterii natryskowej	szt.		
		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
12 d.2	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
13 d.2	KNR-W 4-02 0221-02 z.sz.3.3.1. 9904-1	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - spust umywalkowy - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	<b>20,000</b>
14 d.2	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy wymiana płyt	m2		
		54	m2	54,000	
				RAZEM	<b>54,000</b>
<b>3</b>		<b>obudowy grzejników</b>			
15 d.3	KNR 13-05 0402-05	Obudowa pozioma drewniana niepełna nadająca się do dezynfekcji i mycia, o wytrzymałości na 1kN na odcinku 1mb	m obud owy		
		150	m obud owy	150,000	
				RAZEM	<b>150,000</b>