

Roboty rozbiórkowe, mурowe, wykończeniowe

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Roboty rozbiórkowe, mурowe, wykończeniowe					
1		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-TYNKI I OKŁADZINY			
1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		1008	m2	1 008,000	
				RAZEM	1 008,000
2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie doborowe farbą lateksowa akrylowo-kompozytowa tynków ścian	m2		
		2609	m2	2 609,000	
				RAZEM	2 609,000
3	KNR-W 2-02 1507-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą lateksowa akrylowo-kompozytowa tynków sufitów	m2		
		1008	m2	1 008,000	
				RAZEM	1 008,000
4	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		1008	m2	1 008,000	
				RAZEM	1 008,000
5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych TYPU TARKET 139 SZT O POWIERZCHNI DO 1M2 W zakres wchodzi rozkucie istniejącego uszkodzenia, uzupełnienie brakującej wylewki, wylewką samopoziomującą szybkoschnącą, przyklejenie nowej warstwy wykładziny oraz wykończenie połączeń. Kolor należy dostosować do obowiązującej posadzki lub taki sam.	m2		
		112	m2	112,000	
				RAZEM	112,000
6	KNR 2-02 1112-09analogia	Odbojnice z wykładzin PCV w pokojach chorych na ścianach w pokojach chorych przy łózkach	m		
		450	m	450,000	
				RAZEM	450,000
7	KNKRB 2 1403-04	Malowanie dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem drzwi i szafek o pow.ponad 1 m2	m2		
		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
8	KNR-W 2-02 1027-01	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni do 1.5 m2	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty instalacyjne			
9	KNR-W 4-02 d.2 0222-03	Wymiana brodzika natryskowego prostokątny 90x90	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
10	KNR-W 4-02 d.2 0222-03	Wymiana brodzika natryskowego narożnego 90x90	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR-W 4-02 d.2 0132-03	Wymiana baterii natryskowej	szt.		
		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
12	KNR-W 4-02 d.2 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
13	KNR-W 4-02 d.2 0221-02 z.sz.3.3.1. 9904-1	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - spust umywalkowy - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		

Roboty rozbiórkowe, murowe, wykończeniowe

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
14 d.2	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy wymiana płyt	m2		
		54	m2	54,000	
				RAZEM	54,000