



Kielce, dnia 13.03.2025r.

Znak sprawy: EZ/26/2025/ESŁ

*Do wszystkich zainteresowanych*

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) pn. Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wraz z pracami przygotowawczymi, nadzorem inwestorskim i wyposażeniem”*

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### Pytanie 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

- przesłanie Operatu Przeciwożarowego dla zakresu aranżacji wraz z zaznaczeniem stref pożarowych w budynku,
- uzupełnienie projektu o zestawienie regulatorów VAV wraz z ich wydatkiem powietrza minimalnym i maksymalnym oraz wielkościami regulatorów,
- uzupełnienie wydatków powietrza na nawiewnikach i wywiewnikach,
- podanie wydatków powietrza oraz sprężu na wentylatorach,
- informację, czy na przejścia kanałów wentylacyjnych z poddasza na III piętro (podłączenie nawiewników szczelinowych) należy zamontować kłapy p.poż.?

#### Odpowiedź:

- ✓ prosimy o przesłanie Operatu Przeciwożarowego dla zakresu aranżacji wraz z zaznaczeniem stref pożarowych w budynku,
- w zakresie rozwiązań przeciwożarowych należy zachować dotychczasowe założenia z zakresu ochrony pożarowej tj.:
  - zachować obudowę klatek schodowych poprzez stosowanie drzwi, przejść instalacyjnych, kłap pożarowych itp. między oddziałem a klatkami schodowymi,
  - zachować (zdemontować i odtworzyć) istniejącą instalację Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO)
  - zachować istniejące hydranty i wyposażenie w gaśnice (zmiana lokalizacji hydrantu nie ma wpływu na zmianę
- ✓ prosimy o uzupełnienie projektu o zestawienie regulatorów VAV wraz z ich wydatkiem powietrza minimalnym i maksymalnym oraz wielkościami regulatorów,
- rysunek nr IS-12 zawiera zestawienie regulatorów VAV z opisanymi parametrami
- ✓ prosimy o uzupełnienie wydatków powietrza na nawiewnikach i wywiewnikach,
- rysunek IS -9 przedstawia wydatki elementów nawiewnych oraz wyciągowych



- ✓ prosimy o podanie wydatków powietrza oraz sprężu na wentylatorach,
- rysunek IS-10 zawiera dokładne opisy central m.in. wydatki, spręż, wytyczne elektryczne i moce elementów
  
- ✓ prosimy o informację, czy na przejścia kanałów wentylacyjnych z poddasza na III piętro (podłączenie nawiewników szczelinowych) należy zamontować klapy p.poz.?
- zgodnie z informacją z pracowni architektonicznej autora projektu - NIE.

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający potwierdza, że istniejące piony kanalizacji sanitarnej na poziomie II piętra posiadają wystarczające średnice umożliwiające podłączenie nowo projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej (w zakresie lokalizacji i średnic), czy należy wykonać nowe piony kanalizacji sanitarnej w ilości 23 sztuk od poziomu piwnic do poziomu III piętra?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż należy wykonać wszystkie nowe piony kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją projektową.**

#### **Pytanie 3**

**Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej, pkt. 3, 4, 5**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie obsługiwane bez użycia rąk - otwieranie i zamykanie pokrywy za pomocą przycisku nożnego, z autostartem, bez awaryjnych czujników podczerwieni?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 4**

**Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej, pkt. 9**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie przeprowadzające macerację przy użyciu 4 modułów tnąco rozrywających = 10 noży niewymagających ostrzenia (dożywotnia gwarancja)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 5**

**Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej, pkt. 10, 28**

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany macerator posiadał wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej (górnej) części komory z bezpośrednim dostępem do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia w przypadku maceracji nieodpowiednich materiałów (np. ścierki wielorazowe, lignina itp.)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 6**

**Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej, pkt. 11, 12, 13**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy silnika/mocy całkowitej 0,6kW, pompy 125kW? Macerator posiadający taki silnik gwarantuje mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji naczyń z pulpy celulozowej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 7**

**Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej, pkt. 19, 20**



Czy Zamawiający dopuści urządzenie bardziej kompaktowe o wymiarach: szer. 411 x gł. 524 x wys. 908mm (1218 otwarta pokrywa), posiadające konstrukcję ze stali nierdzewnej, przednią obudowę i górną pokrywę z tworzywa sztucznego z antybakteryjną ochroną?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 8**

##### **Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej, pkt. 22**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zbiornik na wodę o pojemności 11l dostosowany do cyklu i oferowanego systemu maceracji?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 9**

##### **Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej, pkt. 35**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wyświetlacz OLED oraz diodę LED?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 10**

##### **Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej, pkt. 37**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zamknięcie pokrywy w przypadku braku podjęcia czynności po 20-30 sekundach?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 11**

##### **Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej, pkt. 39**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „System automatycznego czyszczenia odpływu co 24 godziny co zapobiega powstawaniu zatorów oraz usuwa nadmiar zanieczyszczeń”?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 12**

##### **Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej, pkt. 42**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało zbiornik wodny fabrycznie zabudowany w urządzeniu (z każdej strony obudowany stalą nierdzewną) odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu i rozszczelnieniu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 13**

##### **Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało uszczelkę zamontowaną na pokrywie? Oferowane rozwiązanie zapewnia szczelności komory podczas pracy i przede wszystkim zapewnia jej czystość oraz wydłuża żywotność.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**



#### Pytanie 14

##### **Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej**

Czy Zamawiający wymaga, żeby urządzenie posiadało dodatkowe zabezpieczenie, które będzie informowało sygnałem świetlnym i dźwiękowym o próbie ręcznego zamknięcia pokrywy? Takie rozwiązanie zapobiega uszkodzeniu mechanizmu automatycznego podnoszenia pokrywy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 15

##### **Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej**

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało regulowane zużycie wody (17-23l), czas cyklu z panelu obsługi? Jest to parametr zwiększający ekonomiczność, umożliwiającą dostosowanie zużycia wody/czasu (max, zużycie wody 23l) do ilości macerowanych naczyń.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 16

##### **Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało silnik o mocy  $\leq 0,6\text{kW}$ ? Macerator posiadający taki silnik gwarantuje mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji naczyń z pulpy celulozowej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 17

##### **Macerator do niszczenia pieluch, pkt. 3, 4, 5**

Czy Zamawiający dopuści macerator obsługiwany zgodnie z zasadą „czystych rąk” - otwierany i zamykany za pomocą uchwyty łokciowego z autostartem po zamknięciu pokrywy? Takie rozwiązanie nie ogranicza w żaden sposób ruchów osoby obsługującej urządzenie, ponieważ otwarcie jak i zamknięcie komory odbywa się poprzez dotknięcie specjalnego uchwyty łokciem. Specjalny uchwyt tzw. łokciowy pełni jednocześnie funkcję zatrasku i gwarantuje idealną szczelność komory. Dodatkowo górna pokrywa wykonana jest z tworzywa z wbudowaną barierą antybakteryjną. Czujniki podczerwieni ulegają częstym awariom, co zwiększa koszty eksploatacji urządzenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 18

##### **Macerator do niszczenia pieluch, pkt. 11, 12, 13, 17**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające czas cyklu 125 sekund, moc całkowitą/silnika 1,3kW, pompę wody o mocy 125W? Większy pobór mocy nie jest wymagany do skutecznej maceracji, co jest aspektem ekonomicznym dla Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 19

##### **Macerator do niszczenia pieluch, pkt. 20, 21, 23, 24, 25**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach nieznaczące różniących się od wymaganych (szer.  $\times$  gł.  $\times$  wys.): 432  $\times$  607  $\times$  977 (1300 przy otwartej pokrywie), wadze 83 kg, posiadające zbiornik na wodę o pojemności dostosowanej do zużycia wody 30l i systemu maceracji, minimalnego wymaganego przepływu wody 5,5l/min, ciśnienia 0,5-10 bar?

**Odpowiedź:**





---

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 20**

**Macerator do niszczenia pieluch, pkt. 31, 38, 40, 41**

Czy Zamawiający odstąpi od pkt. 31, 38, 40, 41 wymaganych parametrów?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 21**

**Macerator do niszczenia pieluch, pkt. 42**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało zbiornik wodny fabrycznie zabudowany w urządzeniu (z każdej strony obudowany stalą nierdzewną) odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu i rozszczelnieniu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 22**

**Macerator do niszczenia pieluch**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało silnik o mocy  $\leq 1,3\text{kW}$ ? Macerator posiadający taki silnik gwarantuje mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 23**

**Macerator do niszczenia pieluch**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało górną pokrywę ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę, a także umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni? Oferowane urządzenia umożliwiają bezawaryjne, ręczne zamykanie pokrywy, bez użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 24**

**Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej, p. 41**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia bez komunikatów audio, z czytelnymi wskazaniem diodowymi i na ekranie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 25**

Prosimy o potwierdzenie, że oddział zostanie opróżniony z wyposażenia meblowego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że oddział zostanie opróżniony z wyposażenia meblowego przez Zamawiającego.**

**Pytanie 26**

Prosimy o potwierdzenie, że utylizacja istniejącego wyposażenia jest po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź:**



**Zamawiający potwierdza, że utylizacja istniejącego wyposażenia meblowego jest po stronie Zamawiającego. Natomiast wszelkie inne urządzenia wbudowane oraz inne elementy zainstalowane na trwałe są w zakresie utylizacji Wykonawcy**

**Pytanie 27**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje elektryczne należy wykonać podtynkowo, w tym przewody od istniejących głośników i czujek dymowych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż we wszystkich pomieszczeniach instalacje elektryczne należy wykonać podtynkowo natomiast w ciągach komunikacyjnych należy prowadzić instalacje elektryczne nad sufitem podwieszanym w korytach kablowych, uchwytach -zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami.**

**Pytanie 28**

Prosimy o potwierdzenie, że wyoblone naroża mają być pozostawione, tj. nie przewiduje się skucia i wyrównania naroży do kąta 90st.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie przewiduje likwidacji wyoblen w narożach.**

**Pytanie 29**

Prosimy o dopuszczenie wykonania nowych ścianek o następujących warstwach: szpachlowanie, warstwa zbrojona z siatki z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej, mur, warstwa zbrojona z siatki z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej, szpachlowanie. Zamiast wykonywania tynku, prosimy o dopuszczenie wykonania warstwy zbrojonej z siatki z włókna szklanego zatopionej w zaprawie klejowej. Zaproponowana warstwa spełni swoją funkcję, a z uwagi na mniejszą grubość w porównaniu do tynku cementowego pozwoli przyspieszyć prace budowlane.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie w/w rozwiązania.**

**Pytanie 30**

Prosimy o potwierdzenie, że przewody gazów medycznych należy wykonać w brzdach w ścianie i suficie, natomiast w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym przewody należy prowadzić w przestrzeni sufitowej (bez dodatkowych zabudów).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, że przewody gazów medycznych należy wykonać w brzdach w ścianie, natomiast w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym przewody należy prowadzić w przestrzeni sufitowej (bez dodatkowych zabudów). Należy unikać lokalizacji przewodów gazów medycznych na sufitach. Zamawiający nie wyraża zgody na brzdowanie sufitów.**

**Pytanie 31**

Zestawienie stolarki okiennej wskazuje na wymianę wyłącznie 1 sztuki okna O1. Prosimy o doprecyzowanie, ile okien O1 należy wycenić i wymienić.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż należy wymienić całą stolarkę okienną na oddziale.**

**Pytanie 32**

Prosimy o doprecyzowanie, ile maceratorów należy ująć w ofercie – 2 czy 3 sztuki?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż należy dostarczyć Macerator do niszczenia pieluch 1 szt. Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej 1 szt.**



**Pytanie 33**

Wg tabeli „wykaz wyposażenia” pochwyty z PVC na korytarzu ma być 7,65mb. Czy jest to faktyczna ilość pochwyty jaką należy wycenić?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska winno być 76,5mb**

**Pytanie 34**

Czy Zamawiający dopuszcza parapet wewnętrzny gr. 2cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 35**

W opisie technicznym w tabeli dotyczącej parametrów materiałów jest opis cegły pełnej ceramicznej. Czy zapis został zamieszczony omyłkowo? Czy ściany należy wykonać z bloczków z betonu komórkowego?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż należy ściany wykonać z betonu komórkowego o gęstości min 475 ± 25 kg/m<sup>3</sup>.**

**Pytanie 36**

Prosimy o doprecyzowanie czy łóżka mają być dostarczone razem z materacami?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dostawa łóżek medycznych nie jest objęta postępowaniem.**

**Pytanie 37**

Prosimy o doprecyzowanie jakie prace naprawcze na poziomie parteru, I i II piętra należy przewidzieć po wykonaniu nowych pionów instalacyjnych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że należy dokonać zabezpieczenia miejsca pracy, odwiert pod nowe piony, wykonanie nowych pionów, odbiór, wykonanie nowej zabudowy w systemie suchej zabudowy, szpachlowanie, malowanie, układanie glazury (w przypadku gdyż ściana posiada wykończenie z płytek glazurowanych) sprzątnięcie.**

**Pytanie 38**

Czy wystarczające będzie obudowanie nowych pionów płytami g-k? Czy należy wykonać jeszcze jakieś dodatkowe prace?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż należy wykonać wszelkie prace naprawcze w pomieszczeniach gdzie będą wykonywane piony tak aby ściana spełniała analogiczne wymagania jak ściana zabudowana.**

**Pytanie 39**

Prosimy o doprecyzowanie, ile siedzisk przysznicowych należy ująć w ofercie, wg rzutu 3 szt., wg tabelki 2 szt.

**Odpowiedź:**

**Należy dostarczyć 5 szt. siedzisk przysznicowych.**

**Pytanie 40**

Prosimy o doprecyzowanie jakie prace należy wykonać w obrębie klatek schodowych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający oczekuje naprawy uszkodzonych elementów ścian i sufitu wraz z pomalowaniem sufitu i ścian łącznie z wykonaniem narożników ochronnych na narożach o długości 150cm i szerokości 5 cm.**



#### Pytanie 41

Prosimy o potwierdzenie, że prace budowlane należy wykonać na klatkach schodowych wyłącznie w poziomie 3 piętra.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, że prace należy wykonać na poziomie 3 pietra.**

#### Pytanie 42

Prosimy o doprecyzowanie jakiej wysokości mają być górne szafki wiszące.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że dostawa szafek nie jest objęta postępowaniem, przewidywana wysokość szafek między 720-1000 mm.**

#### Pytanie 43

Prosimy o doprecyzowanie jaką wysokość mają mieć szafki o wymiarach 60x40cm w salach opatrunkowych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wyposażenie nie jest objęte postępowaniem.**

#### Pytanie 44

Prosimy o doprecyzowanie jaką wysokość mają mieć szafy z podziałem na półki 60x40cm o długości 300cm w pomieszczeniu lekarzy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wyposażenie nie jest objęte postępowaniem.**

#### Pytanie 45

Proszę o wyjaśnienie co oznacza zapis "Ościeżnica ze stali nierdzewnej do okucia"

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że należy wykonanie zabudowę ościeży ze stali malowanej proszkowo na wzór ościeżnicy obejmującej. Grubość blachy min. 2,0mm. Dla tak grubych drzwi nie znaleźliśmy standardowych wymiarów ościeżnicy obejmującej. Ze względu na charakter oddziału wykonanie ze zwykłej stali i malowanie nie wchodzi w grę.**

#### Pytanie 46

Ościeżnica ze stali nierdzewnej ma być stała wewnętrzna (montowana wewnątrz muru)? Czy obejmująca?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż ościeżnica ma być wykonana ze stali malowanej proszkowo typ. obejmująca.**

#### Pytanie 47

Prosimy o doprecyzowanie wymaganej grubości parapetów wewnętrznych – czy powinny mieć 2 cm czy 4 cm? Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że we wszystkich pomieszczeniach należy dokonać ich wymiany.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż parapety należy wymienić we wszystkich pomieszczeniach. grubość parapetu min. 3 cm.**

#### Pytanie 48

Z jakiego materiału należy wykonać ścianki wewnętrzne – bloczek z betonu komórkowego klasy 500 czy cegłę pełną ceramiczną? Prosimy o doprecyzowanie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż należy ściany wykonać z betonu komórkowego o gęstości min 475 ± 25 kg/m<sup>3</sup>.**



#### **Pytanie 49**

W pomieszczeniu nr 3.21 zaprojektowano ścianki o grubości 8cm. Z jakiego materiału należy je wykonać?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający, że ścianę należy wykonać z betonu komórkowego 7,5-8cm.**

#### **Pytanie 50**

Ile sztuk okien oznaczonych nr O1 należy wymienić? W przedmiarze wskazano 42 sztuki, natomiast z załączonego zestawienia stolarki okiennej wynika, że tylko 1 szt.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że w zestawieniu stolarki okiennej nastąpiła pomyłka, należy dostarczyć 42 szt. okna O1.**

#### **Pytanie 51**

Czy w pomieszczeniach sanitarnych (innych niż pomieszczenia łazienek) na posadzkach oraz ścianach przewidziana jest wymiana okładzin na płytki ceramiczne czy wykładzinę PCV? Jeśli mają to być płytki, prosimy o podanie ich parametrów oraz określenie wysokości, do której powinny zostać ułożone.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że w pomieszczeniach sanitarnych (brudownik, pom. socjalne) należy wykonać wykładzinę winylową na ścianach i posadzce zgodnie z parametrami wskazanymi w dokumentacji.**

#### **Pytanie 52**

Czy wykładzina PVC w łazienkach powinna być położona na pełną wysokość pomieszczenia (do sufitu/stropu), czy do wysokości 2 m, a powyżej malowanie? Prosimy o doprecyzowanie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że wykładzinę należy wykonać do wysokości sufitu.**

#### **Pytanie 53**

Czy wykładzina ścienna w salach chorych powinna mieć te same parametry co wykładzina stosowana w korytarzach? Dodatkowo, prosimy o doprecyzowanie, czy wykładzinę należy montować wyłącznie na ścianach za łózkami, czy na wszystkich ścianach w pomieszczeniu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że wykładzina na posadzce w salach chorych powinna mieć te same parametry co wykładzina stosowana w korytarzach. Na ścianach za łózkami należy zamontować odbojnice grubości 3 mm do wysokości 120 cm od poziomu posadzki. Odbojnica na całą szerokość ściany na której stoją łóżka.**

#### **Pytanie 54**

Czy wyposażenie wskazane na rysunku „Szpital\_rzuty - 2024-12-10-A-05 - rzut 3-go piętra” jest objęte zakresem inwestycji, czy dotyczy to jedynie paneli nadłóżkowych i maceratorów?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż postępowanie dotyczy dostawy i montażu wraz z instalacją: paneli nadłóżkowych, punktów poboru gazów medycznych, maceratorów, umywalek, kompletnego wyposażenia łazienek, umywalek, brodzików wpuszczanych w posadzkę.**

#### **Pytanie 55**

Jaka jest finalna ilość okien O1? Na rysunku A-12 „Zestawienie stolarki okiennej” jest wpisana ilość 1, a na Zestawieniu parametrów technicznych i w przedmiarze jest ich 42 szt.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że w zestawieniu stolarki okiennej nastąpiła pomyłka, należy dostarczyć 42 szt. okna O1.**





#### Pytanie 56

Czy podział okna O1 jest w proporcjach 1/3 FIX , 2/3 skrzydło uchylane? Czy w skrzydle okiennym jest słupek konstrukcyjny czy szpros naklejany? Czy skrzydło ma być tylko uchylne (tak jest narysowane w zestawieniu) czy ma być uchylno - rozwierne (tak jest w Zestawieniu parametrów technicznych) ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że okno ma być uchylno-rozwieralne. W proporcjach 1/3 FIX , 2/3 skrzydło uchylane.**

#### Pytanie 57

Czy poniższy opis odnosi się do "klasycznego" otwierania okna , czy chodzi o jakieś konkretne położenie klamki w skrzydle, czy też jakiś rodzaj otwieracza górnego naświetla? "okucia powinny umożliwiać łatwe otwieranie bądź uchylanie z poziomu podłogi oraz umożliwiać ustawienie skrzydeł otwieranych w wymaganym i pożądanym położeniu umożliwiającym uzyskanie regulowanej wymiany powietrza w pomieszczeniu"

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że dopuszcza otwieranie oknem przez pacjentów to klamki powinny być dostosowane do obsługi przez osoby niepełnosprawne - przez zastosowanie ciężna w okolicy dolnej ramy.**

#### Pytanie 58

Jaki rodzaj szyby bezpiecznej (P2,P4) ma być zastosowany od środka pakietu szybowego (O1, O2) i czy dotyczy to tylko stałego szklenia czy całego okna?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że O1 tylko dolna kwatera, w O2 całe szklenie.**

#### Pytanie 59

Czy pakiet szybowy ma być laminowany (szyba bezpieczna) czy hartowany (szyba ESG która po uderzeniu rozsypuje się na drobne kawałki) , w zestawieniu stolarki pisze że ma być szyba ESG a w opisie szklenie trzyszybowe ze szkłem bezpiecznym od wewnątrz?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że pakiet szyb ma być trzy szybowy ze szkłem bezpiecznym od wewnątrz.**

#### Pytanie 60

Czy należy przewidzieć dostawę wyposażenia wskazanego w wykazie wyposażenia w opisie technicznym projektu? Tj. Łóżka chorych, umywalki, lampy zabiegowe, meble itd. które nie są ujęte w przedmiarach a są ujęte w projekcie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że mają być dostarczone: umywalki, pochwyty dla niepełnosprawnych, cały biały montaż wraz z armaturą. Lampy zabiegowe istniejące należy zdemontować a następnie ponownie zamontować w wyznaczonych miejscach.**

#### Pytanie 61

Proszę o potwierdzenie ilości maceratorów. W Wykazie wyposażenia w opisie technicznym są wpisane 3 sztuki, a w przedmiarze oraz Zestawieniu parametrów 2 szt.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż należy dostarczyć Macerator do niszczenia pieluch 1 szt. Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej 1 szt.**

#### Pytanie 62

Czy Zamawiający dopuści zamienię okna O2 z pcv na okno aluminiowe?

**Odpowiedź:**



**Zamawiający dopuszcza zamianę okna O2 z PCV na aluminiowe.**

**Pytanie 63**

Proszę o dołączenie schematów blokowych do systemu sygnalizacji pożaru oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający posiada w wersji elektronicznej schematy systemu DSO, które załącza do postępowania przetargowego (IT-07 schemat ideowy systemu dso.pdf). Dokumentację systemu P.Poż, Zamawiający posiada w wersji papierowej i zostanie udostępniona do wglądu w siedzibie Zamawiającego.**

**Pytanie 64**

Prosimy o informację w jakich pomieszczeniach mają znajdować się panele medyczne 2 w ilości 3 szt.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informują, że panele medyczne nr 2 zlokalizowane są w pom. 3.33 i 3.32.**

**Pytanie 65**

Prosimy o informację w jakich pomieszczeniach mają znajdować się tablice poboru gazów medycznych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informują, że tablice poborów gazów medycznych zlokalizowane są w pom. 3.34 i 3.36.**

**Pytanie 66**

Prosimy o informację jakie gazy mają być doprowadzone to tablic poboru gazów medycznych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informują, że należy doprowadzić tlen medyczny i próżnię.**

**Pytanie 67**

Czy tablice poboru gazów medycznych mają być podtynkowe czy natynkowe?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informują że tablice gazów medycznych mają być podtynkowe.**

**Pytanie 68**

Prosimy o podanie dokładnej ilości paneli medycznych oraz tablic poboru gazów medycznych.

**Odpowiedź:**

**Ilość paneli medycznych 17 szt. 3 tablice poboru gazów medycznych.**

**Pytanie 69**

Prosimy o sprecyzowanie jakich wymiarów mają być brodziki w łazienkach, jakiej wysokości, czy gdzieś mają wystąpić odpływy liniowe?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informują, że brodziki w łazienkach przy pokojach chorych mają mieć wymiar minimum 90x90cm, mają być zamontowane równo z posadzką wraz z zasłonką.**

**Pytanie 70**

Prosimy o informację jakie mają być kabiny do brodzików? Czy będzie to szyba czy zasłonka?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informują, że brodziki w łazienkach przy pokojach chorych mają mieć wymiar minimum 90x90cm, mają być zamontowane równo z posadzką wraz z zasłonką.**

**Pytanie 71**

Zaprojektowano nowe pionory kanalizacyjne od piwnicy na dach. Prosimy o informację w jaki sposób mają być wykonywane przejścia poprzez kolejne kondygnacje przy pracujących oddziałach oraz kuchni? Czy



pomieszczenia będą przez Państwa przygotowane na tak brudne prace? Czy będzie można wykonywać przekucia w dni od poniedziałku do piątku? Czy powinniśmy przewidzieć prace w weekendy bądź w godzinach po 16 oraz godzinach wieczornych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż należy przewidzieć zabezpieczenie pomieszczenia przed uszkodzeniami, zakurzeniem itp. prace będzie można wykonywać tj. przekucia w dni od poniedziałku do piątku, prace w obrębie kuchni po 16.00. Jak również udostępnianie pomieszczeń na innych kondygnacjach będą wykonywane po uprzednim ustaleniu z kierownikami danych oddziałów i klinik.**

**Pytanie 72**

Jak daleko jest zlokalizowane miejsce wpięcia instalacji gazów medycznych od proponowanego miejsca nowej skrzynki kontrolno-zaworowej?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż miejsce wpięcia instalacji gazów medycznych od proponowanego miejsca nowej skrzynki kontrolno-zaworowej w poziomie to min. 30 mb.**

**Pytanie 73**

Jakiego typu należy zamontować punkty poboru AGA czy DIN?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż należy zamontować punkty poboru AGA.**

**Pytanie 74**

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, posiadał zgłoszenie wyrobu medycznego jakim jest instalacja gazów medycznych do URPLW MiPB?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 75.**

**Pytanie 75**

Czy Zamawiający wymaga, Aby Wykonawca, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, posiadał certyfikat CE uprawniający do wykonywania wyrobów medycznych jakim jest instalacja gazów medycznych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż podmiot (wykonawca/podwykonawca/dalszy podwykonawca) wykonujący instalacje gazów medycznych (system rurociągowy do gazów medycznych), które zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC oraz z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2024.1620 t.j.), są wyrobem medycznym klasy IIb, powinien:**

- posiadać wdrożony system ISO 13485, w zakresie projektowania, montażu oraz atestacji instalacji gazów medycznych,
- musi uzyskać aprobatę CE lub inaczej certyfikat CE dla sprzedawanego wyrobu medycznego,
- wyrób, który wprowadza do obrotu winien być określony przez posiadaną przez niego aprobatę CE, oraz zakres zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

**Pytanie 76**

Prosimy o potwierdzenie, że na całym obiekcie instalacja odciągu gazów poanestetycznych nie wchodzi w zakres postępowania.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż w zakres prac nie wchodzi instalacja odciągu gazów po- anestetycznych.**

**Pytanie 77**

Prosimy o udostępnienie technologii

**Odpowiedź:**



---

**Zamawiający informuje, iż technologia ujęta jest w projekcie architektury.**

**Pytanie 78**

Czy w którymś z pomieszczeń ma być zastosowana bateria bezdotykowa. Jeśli tak prosimy o podanie ilości takich baterii oraz ich lokalizację

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż należy przewidzieć montaż baterii bezdotykowej w pom. słuza izolatki 3.83 i gabinety 3.36 i 3.34 – łącznie 3 sztuki. Należy przewidzieć instalację elektryczną i sanitarną.**

**Pytanie 79**

Prosimy o sprecyzowanie posadowienia dwóch ciężkich agregatów na dachu. Czy mogą być posadowione na systemowej konstrukcji?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż należy posadowić urządzenia na systemowej konstrukcji stalowej ocynkowanej przeznaczonej dla dachów płaskich.**

**Pytanie 80**

Prosimy o informację czy Skrzynka kontrolno-zaworowa ma być na 2 gazy (O, V)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż skrzynka kontrolno-zaworowa ma być na 2 gazy (O, V).**

**Pytanie 81**

Prosimy o przesłanie rysunku z zaznaczonym miejscem wpięcia w istniejącą instalację.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż z uwagi na to, że w stanie obecnym większość instalacji jest zakrytych, trudno określić optymalne miejsce wpięcia. Należy się wpiąć w najbliższym dostępnym miejscu, którego stan na to pozwala.**

**Pytanie 82**

Prosimy o podanie średnic pionów instalacji gazów medycznych w miejscu planowanego wpięcia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż średnice znajdują się w dokumentacji projektowej.**

**Pytanie 83**

Czy w przypadku niewystarczającej średnicy pionów instalacji gazów medycznych należy przewidzieć ich wymianę?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż jest wykonany nowy pion instalacji gazów medycznych w obrębie komunikacji ogólnej pom. 3.18. Zamawiający nie przewiduje wymiany na nowy pion instalacji gazów medycznych.**

**Pytanie 84**

Prosimy o informację w jakich pomieszczeniach mają znajdować się panele medyczne 1 w ilości 14 szt.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż panele znajdują się we wszystkich salach chorych i izolatce.**

**Pytanie 85**

Czy przy podejściach wody należy zamontować zawory antyskażeniowe?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż należy przewidzieć zawory antyskażeniowe przy instalacjach maceratorów w ilości 3 szt.**



#### Pytanie 86

Na rysunku wrysowane są 3 sztuki maceratorów. Na zestawieniach parametrów technicznych do maceratorów mamy je po 1 sztuce (1 sztuka do pulpy i 1 sztuka do pieluch) Ten trzeci do czego ma być? Do pulpy czy do pieluch?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż należy dostarczyć macerator 1 sztuka do pulpy i 1 sztuka do pieluch. Macerator nr 3 Zamawiający posiada na wyposażeniu należy przewidzieć instalację oraz jego montaż.**

#### Pytanie 87

Czy nowe pionory kanalizacyjne mogą iść wszystkie po ścianach i zostać obudowane g-k?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pionory kanalizacyjne mają być puszczone po ścianach w obudowach G-K.**

#### Pytanie 88

W związku z przewidywaną już na tym etapie znaczną kwotą kontraktu oraz odroczony termin płatności prosimy o zmianę w tym zakresie, tak aby możliwe były płatności częściowe do 90% wartości kontraktu, rozliczane zgodnie z harmonogramem po zakończonych etapach prac.

**Odpowiedź:**

**Nie. Zgodnie z SWZ.**

#### Pytanie 89

Prosimy o informację jak traktowane będą pojazdy budowy na terenie szpitala, czy wjazd jest odpłatny?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż może udostępnić miejsca parkingowe dla pojazdów Wykonawcy odpłatnie zgodnie z Regulaminem wewnętrznym. Nieodpłatnie zostanie wydzielony plac na kontenery na odpady budowlane, komunalne itp. Transport materiałów na potrzeby budowy będzie odbywał się bezpłatnie.**

#### Pytanie 90

Jak wygląda kwestia wydzielenia miejsca na pojazdy budowy czy dostawców towaru, czy będzie wydzielone miejsce bezpośrednio przed budynkiem?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż może udostępnić miejsca parkingowe dla pojazdów Wykonawcy odpłatnie zgodnie z Regulaminem wewnętrznym. Nieodpłatnie zostanie wydzielony plac na kontenery na odpady budowlane, komunalne itp.**

#### Pytanie 91

Z uwagi na złożoność prowadzonych instalacji i konieczność ingerencji w pomieszczenia na niższych kondygnacjach, prosimy o informację czy prace prowadzone na innych oddziałach będą się mogły odbywać w standardowym czasie pracy, czy może zachodzi konieczność prowadzenia prac w godzinach wieczornych czy też w weekendy?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż należy przewidzieć zabezpieczenie pomieszczenia przed uszkodzeniami, zakurzeniem itp. prace będzie można wykonywać tj. przekucia w dni od poniedziałku do piątku, prace w obrębie kuchni po 16.00. Jak również udostępnianie pomieszczeń na innych kondygnacjach będą wykonywane po uprzednim ustaleniu z kierownikami danych oddziałów i klinik. W związku z pracą szpitala 7/24h, może zachodzić konieczność prowadzenia prac w godzinach wieczornych czy też w weekendy.**

#### Pytanie 92

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy?





- zgodnie z treścią § 2 pkt. 4 „Zapłata należności dokonana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Za datę doręczenia w przypadku faktury w formie elektronicznej uważa się datę wpływu faktury na adres e-mail

Zamawiającego [faktura@wszkielce.pl](mailto:faktura@wszkielce.pl) lub w przypadku ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na „Platformę”.”

**Proponowana zmiana:** „Zapłata wynagrodzenia o którym mowa ust. 1, następować będzie na podstawie protokołów częściowych sporządzanych na koniec każdego miesiąca realizacji zgodnie ze szczegółowym harmonogramem robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Płatności częściowe będą realizowane po dokonaniu odbiorów częściowych potwierdzonych protokołami odbiorów częściowych, na podstawie których Wykonawca wystawi faktury częściowe za wykonane i odebrane prace. Za datę doręczenia w przypadku faktury w formie elektronicznej uważa się datę wpływu faktury na adres e-mail Zamawiającego [faktura@wszkielce.pl](mailto:faktura@wszkielce.pl) lub w przypadku ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na „Platformę”.”

- zgodnie z treścią § 9 pkt. 7 „Strony zgodnie postanawiają iż maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić od siebie wynosi 30% brutto łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.” **Proponowana zmiana:** „Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 25% wartości łącznego wynagrodzenia brutto przewidzianego umową”.

**Odpowiedź:**

**Nie, zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 93**

Czy w pom. 3.34 i 3.36 należy zastosować wykładzinę prądoprzewodzącą?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż należy zastosować wykładzinę winylową antystatyczną.**

#### **Pytanie 94**

W dokumentacji projektowej występuje rozbieżność odnośnie grubości parapetów wewnętrznych z konglomeratu. Prosimy o jednoznaczne określenie grubości parapetów. Jednocześnie nadmieniamy, że standardowo parapety z konglomeratu występują w gr. 2cm i 3cm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż parapety należy wymienić we wszystkich pomieszczeniach. grubość parapetu min. 3cm**

#### **Pytanie 95**

Rodzaj wykładziny w pom. 3.31 na rys A-05 i w zestawieniu powierzchni pomieszczeń (opis arch-budowlany, rozdział IV pkt. B) nie są tożsame. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju wykładziny w w/w pomieszczeniu.

**Odpowiedź:**


**Zamawiający informuje, iż należy zastosować wykładzinę winylową zgodnie z parametrami wskazanymi w dokumentacji.**

#### **Pytanie 96**

Zgodnie z opisem arch.-budowlanym w izolatce (pom. 3.13) należy zastosować wykładzinę prądoprzewodzącą. W zestawieniu powierzchni pomieszczeń i na rys. A-05 określono wykładzinę jako winylową. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż należy zastosować wykładzinę winylową zgodnie z parametrami wskazanymi w dokumentacji.**



#### **Pytanie 97**

Zgodnie z opisem arch.-budowlanym i przedmiarem robót w pom. mokrych należy zastosować wykładzinę ścienną do wys. 2m. Wg aranżacji wnętrz (rys. A15) wykładzina jest na pełną wysokość. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż należy wykonać wykładzinę ścienną do pełnej wysokości pomieszczenia.**

#### **Pytanie 98**

Prosimy o wskazanie minimalnych parametrów technicznych dla wykładziny antypoślizgowej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż minimalne parametry techniczne dla wykładziny antypoślizgowej: Typ produktu wg ISO to homogeniczne wykładziny podłogowe z PCW, klasyfikacja obiektowa- 34 bardzo intensywne natężenie ruchu, klasyfikacja przemysłowa- 43 intensywne natężenie ruchu, grubość całkowita wykładziny- 2 mm, waga całkowita: 3000 g/m<sup>2</sup>.**

#### **Pytanie 99**

Prosimy o uszczegółowienie przedmiotu zamówienia w zakresie wyniesienia sprzętu i wyposażenia (ilość wyposażenia, miejsce magazynowania, jaka część wyposażenia podlega utylizacji a jaka ponownemu montażowi/wniesieniu po zakończeniu robót).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż demontażowi oraz utylizacji podlega wyłącznie wyposażenie wbudowane tj. armatura, brodziki itp. szafy wbudowane.**

#### **Pytanie 100**

Na rys. A-05 w odniesieniu do drzwi DZ widnieją rozbieżne zapisy odnośnie wymaganej klasy pożarowej. Prosimy o jednoznaczne określenie klasy pożarowej w/w drzwi.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż należy dostarczyć drzwi EIS30.**

#### **Pytanie 101**

Zgodnie z przedmiarem robót i opisem arch.-budowlanym, przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż rolet okiennych kasetkowych z prowadnicami bocznymi mocowanymi do skrzydła okiennego (w ilości 41szt). Okno dwukwaterowe w zestawie uchylne+stałe wymusza zastosowanie dwóch rolet na jedno okno. Prosimy o potwierdzenie ilości i udostępnienie szczegółu wykonania lub uzupełnienie przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż zestawienie uwzględnia ilość okien wymagających zasłonięcia. dokładna ilość rolet powinna uwzględniać podział okien na poszczególne kwatery.**

#### **Pytanie 102**

Prosimy o informacje, czy wymiary przejścia na strych są wystarczająca do wniesienia projektowanych urządzeń i konstrukcji.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż centrala powinna być dostarczona w częściach do złożenia na budowie.**

#### **Pytanie 103**

W zamieszczonym przedmiarze robót sanitarnych brak pozycji dotyczących robót budowlanych przy wykonywaniu instalacji wentylacji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w zakres prac.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż przedmiar jest wyłącznie pomocniczy Wykonawca winien uwzględnić pozycję dotyczącą robót budowlanych przy wykonywaniu instalacji wentylacji**



#### **Pytanie 104**

W zamieszczonym przedmiarze robót sanitarnych brak pozycji dotyczących wykonania izolacji przewodów wentylacyjnych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w zakres prac.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż przedmiar jest wyłącznie pomocniczy Wykonawca winien uwzględnić pozycję dotyczącą wykonania izolacji przewodów wentylacyjnych.**

#### **Pytanie 105**

Prosimy o podanie ile pionów kanalizacji sanitarnej należy wykonać od poziomu piwnicy.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż należy wykonać wszystkie nowe piony kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją projektową.**

#### **Pytanie 106**

Prosimy o podanie informacji czy istniejące piony do których należy się wpiąć nie podlegają wymianie.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż należy wykonać wszystkie nowe piony kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją projektową.**

#### **Pytanie 107**

Prosimy i podanie informacji czy wyposażenie łazienek tj. : dozowniki mydła, podajniki ręczników papierowych, podajniki papieru toaletowego, kosze na śmieci, szczotki wc są objęte prowadzonym postępowaniem.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wyposażenie łazienek tj. : dozowniki mydła, podajniki ręczników papierowych, podajniki papieru toaletowego, kosze na śmieci, szczotki wc nie są objęte prowadzonym postępowaniem.**

#### **Pytanie 108**

Proszę o umożliwienie odbicia wizji lokalnej na obiekcie w dniu 10.03.2025 r. o godz. 11.00 – dot. Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Kliniki Chirurgii Ortopedyczno Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wraz z pracami przygotowawczymi, nadzorem inwestorskim i wyposażeniem” - Znak sprawy: EZ/26/2025/ESŁ.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 14.03.2025 r.**

#### **Pytanie 109**

Prosimy o dopuszczenie łózka o rozmiarach 219x103.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dostawa łóżek nie jest objęta postępowaniem.**

#### **Pytanie 110**

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję uwzględniającą demontaż istniejących warstw posadzkowych (wykładziny, płytki).

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż przedmiar jest wyłącznie pomocniczy Wykonawca winien uwzględnić demontaż istniejących warstw posadzkowych (wykładziny, płytki).**

#### **Pytanie 111**

Prosimy o doprecyzowanie jaką ilość tynków należy wycenić w obrębie ścian istniejących.

#### **Odpowiedź:**



**Zamawiający informuje, że wymiana tynków obejmuje wszystkie ściany w obrębie oddziału ortopedii tam gdzie zachodzi konieczność oraz wykonanie tynków na nowo wybudowanych ścianach.**

#### Pytanie 112

Jakie prace budowlane należy wykonać na klatkach schodowych? Czy ściany i sufity mają być szpachlowane i malowane?

#### Odpowiedź:

**Zamawiający oczekuje naprawy uszkodzonych elementów ścian i sufitu wraz z pomalowaniem sufitu i ścian łącznie z wykonaniem narożników ochronnych na narożach o długości 150cm i szerokości 5cm.**

#### Pytanie 113

Prosimy o doprecyzowanie, gdzie ma być zamontowana listwa szerokości 15cm.

<b>taśma ochronna A TP150</b> - komunikacja, szczegóły według projektu architektury	- niskoprofilowa taśma - szerokość: 150 mm - zastosowana szerokość 300 mm - grubość 3 mm - tworzywo - Acrovyn - struktura - porowata
--	---

#### Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, iż należy wykonać zabezpieczenia skrzydeł drzwi aluminiowych i plyninowych nie posiadających odbojnic ze stali nierdzewnej oraz na całej długości komunikacji z każdej strony. Inne elementy nie możliwe do zabezpieczenia systemowymi narożnikami, odbojnicami.**

#### Pytanie 114

Prosimy o doprecyzowanie, gdzie na komunikacji ma być zamontowana listwa szerokości 30cm.

<b>taśma ochronna A TP300</b> - nad biurkami, komunikacja szczegóły według projektu architektury	- niskoprofilowa taśma - szerokość: 300 mm - zastosowana szerokość 300 mm - grubość 3 mm - tworzywo - Acrovyn - struktura - porowata
---	---

#### Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, iż należy wykonać zabezpieczenia skrzydeł drzwi aluminiowych i plyninowych nie posiadających odbojnic ze stali nierdzewnej oraz na całej długości komunikacji z każdej strony. Inne elementy nie możliwe do zabezpieczenia systemowymi narożnikami, odbojnicami.**

#### Pytanie 115

Gdzie należy zamontować narożniki ochronne? Czy narożniki należy wycenić przy wszystkich gładkich drzwiowych wzdłuż ścian gr. 60cm? Czy narożniki należy wycenić wyłącznie przy ścianach, które mają narożniki wypukłe? Prosimy o podanie ilości mb narożników.

#### Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, iż należy wykonać na wszystkich narożnikach zewnętrznych znajdujących się w komunikacji ogólnej.**

#### Pytanie 116

Prosimy o doprecyzowanie czy „Biułka stoły” mają być w technologii plyninowej czy na stelażach metalowych malowanych proszkowo.

#### Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, iż wyposażenie meblowe nie jest objęte postępowaniem.**



**Pytanie 117**

Jakiej grubości mają być blaty w biurkach i stołach z płyty meblowej laminowanej? Mają mieć gr. 18 mm czy min. 25 mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wyposażenie meblowe nie jest objęte postępowaniem.**

**Pytanie 118**

Co biurka mają posiadać na wyposażeniu – kontenery szafki szufladowe?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wyposażenie meblowe nie jest objęte postępowaniem.**

**Pytanie 119**

Z jakiego materiału mają być wycenione blaty w zabudowach meblowych? Czy ma to być blat postforming HPL 38 mm? Czy blaty mają być z innych materiałów typu Corian?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wyposażenie meblowe nie jest objęte postępowaniem.**

**Pytanie 120**

W ofercie mają być ujęte meble do np. sala opatrunkowa – meble mają być wykonane z płyty meblowej laminowanej? Z jakiego materiału mają być wykonane szafki i blaty robocze (blat postforming, blat Corian, blat na bazie żywicy fenolowej typu trespap)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wyposażenie meblowe nie jest objęte postępowaniem.**

**Pytanie 121**

Prosimy o określenie materiałów z jakich mają być wykonane meble w zabudowach oraz szafy itd.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wyposażenie meblowe nie jest objęte postępowaniem.**

**Pytanie 122**

Czy w zakres wyposażenia wchodzi meble w pokoju kierownika, sekretariacie, gabinecie oddziałowej? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie zestawienia mebli.

**Odpowiedź:**

**Postępowaniem nie jest objęte wyposażenie meblowe w pokoju kierownika, sekretariacie, gabinecie oddziałowej.**

**Pytanie 123**

Czy w zakres przetargu wchodzi wyposażenie w magazynie czystym? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie zestawienia mebli.

**Odpowiedź:**

**Postępowaniem nie jest objęte wyposażeniem w magazynie czystym.**

**Pytanie 124**

Jaki przekrój kabla należy ułożyć do rozdzielnic TW? Na rysunku E15 przewidziano N2XH-J 1x5x240mm2 w przedmiarze i w opisie jest N2XH-J 1x5x120mm2.


**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż należy przewidzieć kabel N2XH-J 1x5x240mm2.**

**Pytanie 125**

W przedmiarze brak pozycji uwzględniającej przeniesienie istniejących głośników do nowej lokalizacji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.





**Odpowiedź:**

Wykonawca powinien uwzględnić we własnym zakresie przeniesienie istniejących głośników do nowej lokalizacji.

**Pytanie 126**

Czy projekt został zatwierdzony przez rzeczoznawcę ds. ppoż.?

**Odpowiedź:**

Projekt remontu nie wymagał uzgodnień przez rzeczoznawcę ds. PPOŻ.

**Pytanie 127**

Czy projekt został zatwierdzony przez rzeczoznawcę ds. sanitarno-higienicznych?

**Odpowiedź:**

Projekt posiada uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw sanitarno-higienicznych.

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy wziąć je pod uwagę przy składaniu oferty.

Odpowiedzi na pytania dotyczące Załącznika nr 2.1-2.5 do SWZ – Zestawienie parametrów technicznych trzeba uwzględnić w treści składanej oferty poprzez odpowiednią adnotację w ww. załączniku.

### ZMIANA TERMINÓW

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, w celu wypełnienia dyspozycji art. 284 ust. 2 w powiązaniu z art. 284 ust 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

- termin składania ofert: **21.03.2025 r. - godz. 9:00**
- termin otwarcia ofert: **21.03.2025 r. - godz. 9:30**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt 23 SWZ *Termin związania ofertą*, nadając mu nowe brzmienie: „*Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19.04.2025 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert*”.

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*mgr Sebastian Szaniawski*

ZCA DYREKTORA  
ds. łącznictwa

*Krzysztof Bidas*

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

*mgr Edyta Słowińska*  
SPECJALISTA