

NAZWA INWESTYCJI:	Remont Oddziału Chorób Wewnętrznych I IV Piętro w budynku Świątokrzyskiego Centrum Neurologii"
ADRES INWESTYCJI:	25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
NAZWA INWESTORA:	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ADRES INWESTORA:	25-738 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

BRANŻE: BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA: 14.04.2025

**WYKONAWCA:**

INVESTOR:

Data opracowania  
14.04.2025

Data zatwierdzenia

Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Piotr Sabat  
Upr. bud. do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi w specjalności  
konstrukcyjnej bez ograniczeń  
Nr ewid. **SPRĘTOR NADZÓR U**

mgr inż. Sławomir Cholewka  
Up. Nr SWK/0280/PWBE/15

INSPEKTORZ NADZORU  
Norma STANDARD Wersja: 5.14.10.2.0 N  
mgr inż. Tomasz Zaliwski  
Upr. bud. bierze KL-50/2002

Norma STANDARD Wersja: 5.14.102.0 Nr seryjny: 6389 Użytkownik: WSzZ w Kielcach

Roboty rozbiórkowe, murowe, wykończeniowe  
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Roboty rozbiórkowe, murowe, wykończeniowe</b>					
1		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-TYNKI I OKŁADZINY</b>			
1 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		522	m2	522,000	
				RAZEM	<b>522,000</b>
2 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie doborowe farbą lateksowa akrylowo-kompozytowa tynków ścian	m2		
		1602	m2	1 602,000	
				RAZEM	<b>1 602,000</b>
3 d.1	KNR-W 2-02 1507-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą lateksowa akrylowo-kompozytowa tynków sufitów	m2		
		369	m2	369,000	
				RAZEM	<b>369,000</b>
4 d.1	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		522	m2	522,000	
				RAZEM	<b>522,000</b>
5 d.1	KNR 2-02 1112-09analogia	Odbojnice z wykładzin PCV w pokojach chorych na ścianach w pokojach chorych przy łózkach wysokość 1,2m	m		
		138	m	138,000	
				RAZEM	<b>138,000</b>
6 d.1	KNR 2-02 1112-09analogia	Odbojnice z wykładzin PCV w pokojach chorych na ścianach komunikacji i pom. wysokość 0,6m	m		
		85	m	85,000	
				RAZEM	<b>85,000</b>
7 d.1	KNR 2-02 1217-02	Narożniki PCV długości 1,5 m z kątownika 50x50x1500 mm	szt.		
		124	szt.	124,000	
				RAZEM	<b>124,000</b>
8 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi płyta laminowana trudnopalna o wym. 120x210cm	m2		
		1,2 * 2,10 * 16	m2	40,320	
				RAZEM	<b>40,320</b>
9 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi płyta laminowana trudnopalna o wym. 110x210cm	m2		
		1,1 * 2,10 * 9	m2	20,790	
				RAZEM	<b>20,790</b>
10 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi płyta laminowana trudnopalna o wym. 100x210cm	m2		
		1,0 * 2,10 * 8	m2	16,800	
				RAZEM	<b>16,800</b>
11 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi MDF z nawietrzakami dolnymi o wym. 100x207cm, drzwi do łazienek	m2		
		1,0 * 2,07 * 22	m2	45,540	
				RAZEM	<b>45,540</b>
12 d.1	Wycena indywidualna	Wymiana silikonów przy brodzikach, w zakresie jest wycięcie istniejącego silikonu i wstawienie nowego silikonu sanitarnego.	m		
		(0,9 + 0,9) * 11 + 1,5 * 2	m	22,800	
				RAZEM	<b>22,800</b>
13 d.1	Wycena indywidualna	Demontaż istniejącego brodzika z kabiną natryskową wykonanie odkrytki w ścianie i usunięcie uszkodzenia odpływu + uzupełnienie płytek z glazury, montaż brodzika z kabiną natryskową oraz wykonanie nowego uszczelnienia silikonem sanitarnym.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>

Roboty rozbiórkowe, murowe, wykończeniowe

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR-W 4-01 0821-01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	m2		
		65	m2	65,000	
				RAZEM	65,000
<b>2</b>		<b>Prace Elektryczne</b>			
15 d.2	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - LED 600x600	kpl.		
		14	kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
16 d.2	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane n/t LED 600x600	kpl.		
		84	kpl.	84,000	
				RAZEM	84,000
17 d.2	KNR 5-08 0504-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW / EW	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
<b>3</b>		<b>Instalacje sanitarne</b>			
18 d.3	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
19 d.3	KNR 4-02 0501-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nom. 15-20 mm	msc.		
		15 * 2 * 2	msc.	60,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		60	m	60,000	
		ilość odcinków		RAZEM	60,000
		łączna długość		RAZEM	60,000
20 d.3	KNR 2-15 0422-01	Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych Krotność = 2	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
21 d.3	KNR 2-15 0419-01Analogia	Grzejniki łazienkowe 340x776	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
22 d.3	KNR 2-15 0415-01	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr. nom. do 15 mm - zawór termostatyczny zasilający wraz z głowicą termostatyczną	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
23 d.3		Spuszczenie i napełnienie zładu wraz z przeprowadzeniem próby szczelności i regulacją	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
24 d.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż klimatyzatorów typu split o mocy jednostki wewnętrznej 3,0 kW wraz z podłączeniem hydraulicznym i elektrycznym	kpl.		
		8,0	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Obmiar		2
1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-TYNKI I OKŁADZINY		2
2 Prace Elektryczne		3
3 Instalacje sanitarne		3
Spis treści		4