
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

42416100-6	Windy
45000000-7	Roboty budowlane
45313000-4	Instalowanie wind i ruchomych schodów
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana windy w budynku Neurologii
ADRES INWESTYCJI: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Kielce ul. Grunwaldzka 45
NAZWA INWESTORA: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ADRES INWESTORA: ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

BRANŻE: Elektryczna; Budowlana

DATA OPRACOWANIA: 30.05.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
30.05.2025

Inspektor Nadzoru Budowlanego
Ingr inż. Piotr Sabat
Up. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjnej bez ograniczeń
Nr ewid. SWK/0033/PWbKb/22

Data zatwierdzenia



Wymiana Windy w Budynku Głównym przy Neurologii
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wymiana Windy w Budynku Głównym przy Neurologii					
1		Demontaż istniejącej windy.			
1 d.1	KNR-W 4-01 0205-05 kalk. własna	Demontaż windy o wysokości podnoszenia 6 przystanków od piwnicy o nośności 1600kg.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,6	m3	0,600	
				RAZEM	0,600
3 d.1	KNR 4-04 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km	t		
		5,3	t	5,300	
				RAZEM	5,300
4 d.1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
		5,3	t	5,300	
				RAZEM	5,300
2		Montaż Windy			
5 d.2	KNR 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian w maszynowni dźwigu.	m3		
		6,3	m3	6,300	
				RAZEM	6,300
6 d.2	KNR-W 2-05 0208-04	Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon o masie elementu do 50 kg	t		
		1,2	t	1,200	
				RAZEM	1,200
7 d.2	KNR-W 4-01 0205-05 kalk. własna	Montaż windy o wymiarach kabiny 1,4x2,4 m o wysokości podnoszenia 6 przystanków od piwnicy do poddasza o nośności 1600kg.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Prace Adaptacyjne Budowlane			
3.1		Malowanie			
8 d.3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. PIWNICE - SZYB WINDOWY,	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
9 d.3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. KORYTARZ - ŚCIANY I SUFITY	m2		
		112,1	m2	112,100	
				RAZEM	112,100
10 d.3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. KONDYGNACJE POŚREDNIE	m2		
		384,9	m2	384,900	
				RAZEM	384,900
11 d.3.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		150,1	m2	150,100	
				RAZEM	150,100
12 d.3.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		384,9	m2	384,900	
				RAZEM	384,900
3.2		Naprawa ścian przy drzwiach windy.			

Wymiana Windy w Budynku Głównym przy Neurologii

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3.2	KNR-W 4-01 0711-06 ściana z wejściem do windy	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
14 d.3.2	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
15 d.3.2	KNR 0-23 2612-08 ściana z wejściem do windy	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
3.3		Naprawa posadzek			
16 d.3.3	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
17 d.3.3	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
18 d.3.3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
19 d.3.3	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
20 d.3.3	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
4		Prace Elektryczne			
21 d.4	KSNR 9 0203-05	Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.4	KNR-W 5-08 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 4 otwory mocujące	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.4	KNR-W 5-08 0804-04	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 16 mm2	szt.ż ył		
		6	szt.ż ył	6,000	
				RAZEM	6,000
24 d.4	KNR 4-03 0302-03	Wymiana wkładek topikowych dużej mocy	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Wymiana Windy w Budynku Głównym przy Neurologii
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.4	KNNR 5 1302-01	Badanie linii kablowej SN	odc.		
		1	odc.	1,000	
				RAZEM	1,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
1 Demontaż istniejącej windy.	3
2 Montaż Windy	3
3 Prace Adaptacyjne Budowlane	3
4 Prace Elektryczne	4
Spis treści	6