

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT WYMIANY HYDROIZOLACJI POMIESZCZEŃ
PIWNICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH POD PRZEJAZDEM KARETEK
SZPITAL WOJEWÓDZKI W KIELCACH UL. GRUNWALDZKA 45
ADRES INWESTYCJI: ul. Grunwaldzka 45; Kielce
NAZWA INWESTORA: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
ADRES INWESTORA: ul. Grunwaldzka 45; Kielce

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BUDOWLANA mgr inż. Piotr Sabat

DATA OPRACOWANIA: 17.05.2025

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Zelińska
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjnej bez ograniczeń
Nr ewid. SWK/0033/PWBKb/22

Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Piotr Sabat
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjnej bez ograniczeń
Nr ewid. SWK/0033/PWBKb/22

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

17.05.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty zewnętrzne			
1 d.1	KNR 2-31 0806-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		195	m2	195,000	
				RAZEM	195,000
2 d.1	KNR 2-31 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m2		
		195	m2	195,000	
				RAZEM	195,000
3 d.1	KNR 2-31 0802-02	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za każdy dalszy 1 cm grubości	m2		
		129	m2	129,000	
				RAZEM	129,000
		Mnożnik przedmiaru		* 20	2 580,000
4 d.1	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m2		
		195	m2	195,000	
				RAZEM	195,000
5 d.1	KNR 4-01 0619-09	Odrzymbianie stropów o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		195	m2	195,000	
				RAZEM	195,000
6 d.1	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m3		
		195 * 0,1	m3	19,500	
				RAZEM	19,500
7 d.1	KNR-W 2-02 0605-01	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na gorąco - pierwsza warstwa	m2		
		210	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
8 d.1	KNR-W 2-02 0605-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na gorąco - druga warstwa	m2		
		210	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
9 d.1	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		195	m2	195,000	
				RAZEM	195,000
10 d.1	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 10	m2		
		195	m2	195,000	
				RAZEM	195,000
11 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		195	m2	195,000	
				RAZEM	195,000
12 d.1	NNRNKB 202 2609-01	demontaż docieplenie ścian zewn. budynków	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
13 d.1	NNRNKB 202 2609-01	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "CERESIT" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
14 d.1	KNR 13-25 1110-06	Ręczne przekucie przez ściany i stropy betonowe otworów o objętości do 8 dm3	szt.		
		4	szt.	4,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
15 d.1	KNR AT-40 0416-03	Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB	m		
		42,9	m	42,900	
				RAZEM	42,900
16 d.1	KNR AT-40 0417-02	Uszczelnienie dylatacji taśmami klejnymi na bitumiczną masę KMB	m		
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
17 d.1	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2		
		20 * 0,50	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
18 d.1	KNP 02 0609 -01.01	Układanie masy betonowej w czapkach kominowych	m2		
		20 * 0,50	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
19 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		6,51	m2	6,510	
				RAZEM	6,510
20 d.1	KNR 9-26 0105-03	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 150 mm i wysokości do 150 mm; klasa obciążenia C250	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
21 d.1	KNR 0-33 0125-05	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - tynk StoSilko MP	m2		
		35 * 1,5 + 23 * 1,5	m2	87,000	
				RAZEM	87,000
22 d.1	KNCK-1 0803-01	Ręczne malowanie pasów stanowisko dla karet	m		
		5 * 2	m	10,000	
				RAZEM	10,000
2		Roboty wewnętrzne			
23 d.2	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
24 d.2	KSNR 7 0701-02	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
25 d.2	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		(4,3 * 0,3 * 2 * 6) + 18,7 + 32,6 + 18,7 + 12,6	m2	98,080	
				RAZEM	98,080
26 d.2	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		(4,5 + 7,5 + 3,2) * 2,5	m2	38,000	
				RAZEM	38,000
27 d.2	ZKNR C-1 0402-04	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach trudno dostępnych o powierzchni do 2,0 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		(4,5 + 7,5 + 3,2) * 2,5 + 98	m2	136,000	
				RAZEM	136,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.2	ZKNR C-1 0404-05	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie	m2		
		(4,5 + 7,5 + 3,2) * 2,5 + 98	m2	136,000	
				RAZEM	136,000
29 d.2	ZKNR C-1 0408-03	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu	m2		
		38	m2	38,000	
				RAZEM	38,000
30 d.2	ZKNR C-1 0409-03	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu	m2		
		38	m2	38,000	
				RAZEM	38,000
31 d.2	ZKNR C-1 0408-06	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni na stropach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu	m2		
		136	m2	136,000	
				RAZEM	136,000
32 d.2	ZKNR C-1 0409-06	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm na stropach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu	m2		
		136	m2	136,000	
				RAZEM	136,000
33 d.2	KNR BC-02 0209-03	Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną na powierzchniach sufitowych; pręty o śr. do 16 mm	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
34 d.2	KNR BC-02 0210-06	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szpempnej na powierzchniach sufitowych konstrukcji żelbetonowych	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
35 d.2	KNR BC-02 0211-01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
36 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		136	m2	136,000	
				RAZEM	136,000
37 d.2	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2		
		305	m2	305,000	
				RAZEM	305,000
3		Instalacja rurowa - kanalizacja deszczowa			
38 d.3	KNR 2- 15/GEBERIT 0305-03 analogia	Analogia - Czyszczaiki polietylenowe HDPE o śr. zewn. 160 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.3	KNR 2- 15/GEBERIT 0304-04	Kształtki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o śr. zewn. 160 mm o połączeniach zgrzewanych	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
40 d.3	KNR 2-15/ 0304-04	Kształtki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o śr. zewn. 160 mm o połączeniach zgrzewanych -trójnik 160x160x160	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.3	KNR 2-15/ 15/GEBERIT 0304-04	Analogia - Kształtki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o śr. zewn. 160 mm o połączeniach zgrzewanych -elektromufa Dn 160	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
42 d.3	KNR 2-15/ 15/GEBERIT 0303-04 analogia	Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o śr. zewn. 160 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach budynków	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
43 d.3	KNR 2-15/ 0316-03 analogia	Przejścia szczelne Geberit dla rur o śr. zewn. 110 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
44 d.3	KNR 2-15/ 0308-04 analogia	Połączenia kielichami polietylenowymi HDPE o śr. zewn. 160 mm z istniejącą rynną	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
45 d.3		Wykonanie włączenia do istniejącej studni kanalizacji deszczowej wraz z remontem studni			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000