
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont Oddziału Chorób Dziecięcych - Pododdział Infekcyjno
Neurologiczny Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii
ADRES INWESTYCJI: 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
NAZWA INWESTORA: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ADRES INWESTORA: 25-738 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

DATA OPRACOWANIA: 15.05.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
15.05.2025

Data zatwierdzenia

Roboty rozbiórkowe, murowe, wykończeniowe

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Roboty rozbiórkowe, murowe, wykończeniowe					
1		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-TYNKI I OKŁADZINY			
1 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		689	m2	689,000	
				RAZEM	689,000
2 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie doborowe farbą lateksowa akrylowo-kompozytowa tynków ścian	m2		
		1135,68	m2	1 135,680	
				RAZEM	1 135,680
3 d.1	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		689	m2	689,000	
				RAZEM	689,000
4 d.1	KNR 2-02 1112-09	Odbojnice z wykładzin PCV w pokojach chorych i komunikacji na ścianach o szerokości 1m	m		
		230	m	230,000	
				RAZEM	230,000
5 d.1	KNR 2-02 1112-09analogia	Odbojnice z wykładzin PCV na ścianach o szerokości 0,33m	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
6 d.1	KNR 2-02 1217-02	Narożniki PCV długości 1,5 m z kątownika 50x50x1500 mm	szt.		
		168	szt.	168,000	
				RAZEM	168,000
7 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wykładzina winylowa PCV heterogeniczna, specyfikacja wg. projektu zakres prac: zerwanie i utylizacja istniejącej wykładziny, przygotowanie podłoża i przyklejenie nowej wykładziny	m2		
		402	m2	402,000	
				RAZEM	402,000
8 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi MDF o wym. 90x207cm	m2		
		0,90 * 2,07 * 2	m2	3,726	
				RAZEM	3,726
9 d.1	kalk. własna	Podcięcie drzwi od dołu + zabezpieczenie przeciwwilgociowe	szt		
		24	szt	24,000	
				RAZEM	24,000
10 d.1	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy wymiana płyt	m2		
		89	m2	89,000	
				RAZEM	89,000
11 d.1	KNR 13-05 0402-05	Obudowa pozioma drewniana niepełna nadająca się do dezynfekcji i mycia, o wytrzymałości na 1kN na odcinku 1mb	m obudowy		
		24	m obudowy	24,000	
				RAZEM	24,000
2		Roboty instalacyjne			
12 d.2	KNR-W 4-02 0132-03	Wymiana baterii natryskowej	szt.		
		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
13 d.2	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR-W 4-02 0221-02 z.sz.3.3.1. 9904-1	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - spust umywalkowy - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego - syfon	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
15 d.2		Wymiana silikonu przy istniejących urządzeniach sanitarnych - umywalki - 32 szt., natryski - 20szt	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż klimatyzatorów typu split o mocy jednostki wewnętrznej 3,0 kW wraz z podłączeniem hydraulicznym i elektrycznym	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Prace Elektryczne			
17 d.3	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact	kpl.		
		32	kpl.	32,000	
				RAZEM	32,000