



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, 25.08 2025 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Znak sprawy EZ/122/2025/ESL

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 ze zm..) pn. *Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Wykonanie przebudowy podjazdu dla karetek pomiędzy budynkiem A i B WSzZ w Kielcach wraz z przebudową infrastruktury podziemnej i pracami izolacyjnymi”*

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający na tym etapie może zweryfikować konstrukcję murków przy podjeździe dla karetek. Zapytanie dotyczy ryzyka związanego z możliwością zawalenia się tego muru podczas prac demontażowych kostki oraz podbudowy.

Odpowiedź:

Murek oporowy zlokalizowany od południa jest wykonany w technologii monolitycznej, spiera się na 4-5 słupach żelbetowych fi 30cm. Więc posiada on niezależną konstrukcję i nie jest połączony z budynkiem.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający potwierdzi, że z podjazdu została usunięta cała warstwa asfaltu, który był położony w pierwotnej wersji przed wybrukowaniem.

Odpowiedź:

Podczas odkrywki w dniu 22-08-2025r. i w wcześniejszej w innym miejscu, nie stwierdzono asfaltu. Odkrywki były robione miejscowo i na ich podstawie można przypuszczać, że brak jest asfaltu na podjeździe.

Pytanie nr 2

Z wizji lokalnej wynika, iż część podjazdu była dodatkowo obniżana ze względu na zbyt niski prześwit montowanych bram, co uniemożliwiało wjazd karetek do strefy podcienia. Pytanie brzmi, czy cała ta część nie powinna być zdjęta i uszczelniona? To około 6-7 mb. podjazdu od bramy w kierunku budynku Kardiologii.

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem graficznym izolację należy wykonać tam, gdzie są piwnice.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
2025-08-25
mgr Sebastian Szaniawski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Magdalena Wójcik
INSPEKTOR

Z-CIA DYREKTORA
ds. Operacyjnych
Dział Zamówień Publicznych
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: magdalena.wojcik@wszkielce.pl
Bartosz Stemplewski
25-08-2025

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
2025-08-25
Marcin Maręsiński

25.08.2025
mgr Magdalena Wójcik
KL-1220