
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: „WYMIANA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH NA TERENIE
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
ZESPOLONEGO W KIELCACH„
ADRES INWESTYCJI: 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
NAZWA INWESTORA: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ADRES INWESTORA: 25-738 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

DATA OPRACOWANIA: 07.10.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
07.10.2025

Data zatwierdzenia

Roboty rozbiórkowe, murowe, wykończeniowe

Roboty rozbiórkowe, murowe, wykończeniowe

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Roboty rozbiórkowe, murowe, wykończeniowe					
1		DEMONTAŻ			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,3 * 2,1 + 1 * 2,1 + 7 * 1,1 * 2,1	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
2 d.1	KNR-W 2-02 1204-04	Drzwi stalowe przeciwpożarowe zewnętrzne D1 - 1300x2100 prawe EI60 z systemem napowietrzania	m2		
		1,3 * 2,1	m2	2,730	
				RAZEM	2,730
3 d.1	KNR-W 2-02 1204-04	Drzwi stalowe przeciwpożarowe zewnętrzne D2 - 1000x2100 prawe EI60	m2		
		1 * 2,1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
4 d.1	KNR-W 2-02 1204-04	Drzwi stalowe przeciwpożarowe zewnętrzne D3 - 1100x2100 lewe/prawe EI60	m2		
		1,1 * 2,1 * 3	m2	6,930	
				RAZEM	6,930
5 d.1	KNR-W 2-02 1204-04	Drzwi stalowe przeciwpożarowe zewnętrzne D4 - 1100x2100 prawe EI60 z systemem napowietrzania	m2		
		1,1 * 2,1	m2	2,310	
				RAZEM	2,310
6 d.1	KNR-W 2-02 1204-04	Drzwi stalowe przeciwpożarowe zewnętrzne D5 - 1100x2100 lewe/prawe EI60	m2		
		1,1 * 2,1 * 3	m2	6,930	
				RAZEM	6,930
7 d.1	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		65	m2	65,000	
				RAZEM	65,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Obmiar		3
1 DEMONTAŻ		3
Spis treści		4