



Znak sprawy: EZ/224/2025/ESŁ

Kielce, dnia 30.12.2025 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) pn. pn. „Przebudowa pomieszczeń, sal pacjentek oraz dostawa niezbędnego wyposażenia Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Czy dla realizacji zakresu prac obejmującego wykonanie instalacji gazów medycznych w ramach przedmiotowego postępowania dopuszczalne jest zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego. Uprzejmie prosimy o jednoznaczne wskazanie stawki podatku VAT, jaką Wykonawca powinien zastosować dla instalacji gazów medycznych.

Odpowiedź:

Instalacje gazów medycznych (system rurociągów gazów medycznych) są wyrobem medycznym klasy IIb zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2024.1620 t.j.) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) z dnia 05.04.2017 r., a zatem winna być zastosowana obniżona stawka podatku VAT 8%.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z dołączania załącznika 1b do oferty? Jeśli tak, prosimy o modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z dołączania załącznika 1b do oferty.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z dołączania przedmiotowych środków dowodowych w postaci: ulotek, kart, deklaracji do oferty? Jeśli tak, prosimy o modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z dołączania przedmiotowych środków dowodowych.

Pytanie nr 4

W SWZ pkt.12c) wskazano, że „foldery, katalogi, ulotki, prospekty, specyfikacje techniczne poświadczające parametry wskazane w Załączniku nr 1b do SWZ - Opis parametrów technicznych, **wraz z jednoznacznym i czytelnym oznaczeniem, którego parametru dana treść przedmiotowego środka dowodowego dotyczy**". Karty katalogowe, ulotki itp. oferowane przez producentów sprzętu zawierają wyłącznie podstawowe informacje, dlatego nie jest możliwe, aby standardowa karta katalogowa zawierała wszystkie szczegółowe parametry wskazane przez Zamawiającego. W związku z powyższym, czy w przypadku, gdy karty katalogowe oraz inne dokumenty producenta zawierają wyłącznie podstawowe informacje i nie pozwalają na jednoznaczne potwierdzenie wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego, **wystarczające będzie załączenie oświadczenia producenta potwierdzającego, że oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ?**



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia producenta potwierdzającego, że oferowany asortyment spełnia wymagania określone w SWZ, jako dodatkowego dokumentu załączonego do innych dokumentów producenta zawierających wyłącznie podstawowe informacje i nie pozwalających na jednoznaczne potwierdzenie wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 5

W załączniku nr 2c do SWZ w folderze A załączono 2 przedmiary robót dotyczące zakresu branży budowlanej:
- PRZEDMIAR_BUDOWLANY v6 - przedmiar_BUDOWLANY v7.

Prosimy o informację, który plik jest wiążący?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wiążący jest plik pn. *przedmiar_BUDOWLANY v7*.

Pytanie nr 6

W pliku PW-ARCH-OPIS TECHNICZNY w spisie treści uwzględniono punkty:

- 5. Zatrudnienie
- 6. Wytyczne ogólne
- 7. Wytyczne branżowe
- 8. Wyposażenie.

Wskazanych punktów nie zawarto w OT. Prosimy o uzupełnienie opisu technicznego o punkty 5-8.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wskazane punkty zawarte są w projekcie technologii oraz załącza plik pn. *OT_TECHNOLOGIA*.

Pytanie nr 7

Czy w zakresie Wykonawcy jest dostawa i montaż wyposażenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie jakie wyposażenie Wykonawca ma dostarczyć w ramach aktualnego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w ramach dostawy jest wyposażenie przewidziane w przedmiarze robót sanitarnych tj. pochwyty, dozowniki, uchwyty ściennie i w przedmiarze budowlanym tj. panele ściennie itd.

Pytanie nr 8

Czy sufity podwieszane należy uwzględnić wyłącznie na komunikacji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż sufity podwieszane należy uwzględnić w komunikacji oraz sanitariatach.

Pytanie nr 9

Prosimy o wskazanie parametrów sufitu podwieszanego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w Załączniku nr 2b do SWZ – STWiOR, w folderze pn. *A.BUDOWLANKA* załączył plik *Opis rozwiązań materiałowych 17.11.2025*, który zawiera opis sufitów podwieszanych.

Pytanie nr 10

Czy w ofercie należy uwzględnić skucie i wykonanie od nowa wszystkich tynków na ścianach i stropach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy przewidzieć częściowe skucie tynków – miejscowe, tam gdzie są największe ubytki lub uszkodzenia ścian, w miejscach gdzie będzie to wymagała technologia robót budowlanych.

Pytanie nr 11

W przedmiarach teletechnicznych jest spora rozbieżność gniazd RJ45 i DATA oraz okablowania do gniazd, względem projektu, prosimy o informację czym się sugerować przy wycenie?



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż projekt techniczny jest nadrzędny nad przedmiotami, które są tylko pomocnicze i nie mogą być w późniejszym czasie podstawą do rozstrzygnięć Wykonawcy.

Pytanie nr 12

W przedmiarze w dziale instalacje przyzywowej jest podany 1 terminal Node oraz 39 przycisków, natomiast w projekcie są 2 terminale oraz 49 przycisków, prosimy o informację czym się sugerować przy wycenie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż projekt jest nadrzędny nad przedmiotami, które są tylko pomocnicze i nie mogą być w późniejszym czasie podstawą do rozstrzygnięć Wykonawcy.

Pytanie nr 13

W przedmiarze w dziale domofon brakuje pozycji montażu monitora wideodomofonu, prosimy o informację czy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy uwzględnić montaż monitora wideodomofonu oraz że projekt jest nadrzędny nad przedmiotami, które są tylko pomocnicze i nie mogą być w późniejszym czasie podstawą do rozstrzygnięć Wykonawcy.

Pytanie nr 14

W projekcie brak rysowanych elementów systemu SSP, jak oferent ma wycenić instalację?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy wycenić 4 komplety czujek składające się z czujki nad stropowej, czujki na suficie oraz wskaźnika zadziałania.

Pytanie nr 15

Dotyczy – Załącznika nr 1b do SWZ - OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Poz. 1 - Panel ścienny nadłóżkowy poziomy – 18 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel o długości 1500 mm na stanowisko? – dotyczy l.p. 2

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza panel o długości 1500 mm na stanowisko.

Pytanie nr 16

Dotyczy – Załącznika nr 1b do SWZ - OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Poz. 1 - Panel ścienny nadłóżkowy poziomy – 18 szt.

Czy Zamawiający dopuści panel o wysokości 423 mm? – dotyczy l.p. 4

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza panel o wysokości 423 mm.

Pytanie nr 17

Dotyczy – Załącznika nr 1b do SWZ - OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Poz. 1 - Panel ścienny nadłóżkowy poziomy – 18 szt.


Biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kanał środkowy przeznaczony był tylko do gniazd elektrycznych, natomiast kanał dolny dla gniazd gazowych? – dotyczy l.p. 8, 12, 13

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie ale również dopuszcza inne rozwiązania, w których kanał jest wspólny dla przewodów elektrycznych i gazowych.

Pytanie nr 18

Dotyczy – Załącznika nr 1b do SWZ - OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH



Poz. 1 - Panel ścienny nadłóżkowy poziomy – 18 szt.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym punkty poboru i panel pochodzą od innego producenta? - dotyczy l.p. 11

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym punkty poboru i panel pochodzą od innego producenta.

Pytanie nr 19

Dotyczy – Załącznika nr 1b do SWZ - OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Poz.2 - Panel ścienny nadłóżkowy pionowy 1szt.

Czy Zamawiający dopuści panel o długości 1500 mm na stanowisko? – dotyczy l.p. 2

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza panel o długości 1500 mm na stanowisko.

Pytanie nr 20

Na zestawieniu stolarki drzwiowej brakuje informacji, które drzwi należy wyposażać w samozamykacze, kontrole dostępu, rygle, elektrorygły, mechanizmy antypaniczne itp. . Prosimy o uzupełnienie w celu przygotowania rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z załączonym przedmiarem.

Pytanie nr 21

Prosimy o informację, które drzwi należy przyjąć jako przeciwpożarowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że drzwi a1 i a2 EIS 60.

Pytanie nr 22

Czy macerator jest w zakresie dostawy Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż macerator jest w zakresie dostawy Zamawiającego.

Pytanie nr 23

Prosimy o udostępnienie rozwinięcia instalacji wod-kan w celu wykonania wiarygodnej wyceny, zwłaszcza że w zakresie jest wymiana pionów kanalizacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż piony należy wymienić po istniejącej trasie w obrębie kondygnacji. Dobudowywane piony włączyć do istniejącej kanalizacji zgodnie z PT. Wszelkie konieczne do wyceny informacje znajdują się na rzutach.

Pytanie nr 24

Zgodnie z PW Instalacje wentylacji rys nr PW-IS-WM-002 i PW-IS-WM-003 mamy wrysowane rekuperatory ściennie z odzyskiem ciepła. Natomiast nie ma takich pozycji w przedmiarze sanitarnym. Prosimy o informację czy w/w rekuperatory są w zakresie wyceny. Jeśli tak prosimy o dodanie pozycji kosztorysowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w/w rekuperatory są w zakresie dostawy i prac instalacyjnych oraz załącza plik pn. *PRD_IS_KPiG*.

Pytanie nr 25

Po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i przedmiarami branży elektrycznej i teletechnicznej dotyczącej przetargu: "Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń, sal pacjentek oraz dostawa niezbędnego wyposażenia Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”, proszę o przesłanie kompletnego projektu i przedmiaru branży elektrycznej i



teletechnicznej. Na podstawie załączonych dokumentów nasuwa się bardzo dużo pytań i w związku z tym nie jest możliwa rzetelna wycena.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Załączniki nr 2a i 2c do SWZ zawierają kompletną dokumentację projektową oraz przedmiaru.

Pytanie nr 26

Prosimy o załączenie inwentaryzacji stanu istniejącego.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza inwentaryzację stanu istniejącego w folderze pn. *INWENTARYZACJA*.

Pytanie nr 27

Prosimy o informację czy kanalizacja sanitarna podposadzkowa jest do wymiany na tym postępowaniu przetargowym? Jeśli tak to prosimy o informacje w jakim obszarze i czy należy wycenić roboty budowlane towarzyszące przy pracach instalacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy przewidzieć włączenie nowych pionów do istniejącego poziomu – zgodnie z projektem. Należy wycenić wszelkie roboty budowlane towarzyszące przy pracach instalacyjnych.

Pytanie nr 28

Prosimy o załączenie przekroju przez budynek objęty aktualnym postępowaniem przetargowym. Jeśli nie, prosimy o podanie wysokości kondygnacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wysokość kondygnacji w świetle wynosi 3,00 m.

Pytanie nr 29

Ilości stolarki uwzględnione w przedmiarze znacznie różnią się od ilości stolarki przedstawionej w projekcie. Prosimy o informację czy stolarkę okienną i drzwiową należy wycenić zgodnie z zestawieniem czy z przedmiarem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż stolarkę należy wycenić zgodnie z zestawieniem.

Pytanie nr 30

Zgodnie z przedmiarem drzwi wewnętrzne p1 należy wycenić jako przesuwne. Prosimy o wskazanie parametrów dla drzwi przesuwnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykonać drzwi aluminiowo szklane z napędem automatycznym wyzwalanym przyciskiem. System aluminium tego samego producenta, co pozostałych ścian aluminiowo szklanych.

Pytanie nr 31

Czy drzwi przesuwne należy wycenić jako automatyczne czy ręczne?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że należy wycenić drzwi automatyczne.

Pytanie nr 32

Między pomieszczeniami 1C/57 a 1c/58 uwzględniono okno wewnętrzne, które nie zostało wydane na zestawieniu stolarki. Czy wskazane okno jest istniejące czy podlega wymianie na nowe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy pozostawić okno istniejące.



Pytanie nr 33

W przedmiarze uwzględniono dostawę i montaż rolet wewnętrznych oraz żaluzji zewnętrznych. Prosimy o informację, w których oknach należy uwzględnić rolety wewnętrzne, a w których żaluzje zewnętrzne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy przewidzieć dostawę i montaż rolet wewnętrznych we wszystkich oknach oraz drzwiach balkonowych natomiast nie należy uwzględniać żaluzji zewnętrznych.

Pytanie nr 34

Prosimy o podanie parametrów żaluzji zewnętrznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje żaluzji zewnętrznych.

Pytanie nr 35

Na rzucie kondygnacji +2 do pom. 2C/13, 2C/15 nie wskazano oznaczenia drzwi wewnętrznych. Czy wskazane drzwi wewnętrzne podlegają wymianie? Jeśli tak, prosimy o podanie oznaczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w/w drzwi nie podlegają wymianie.

Pytanie nr 36

Czy na kondygnacji +2 w zakresie wymiany okien zewnętrznych jest wyłącznie okno O11?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż okna na II piętrze nie podlegają wymianie.

Pytanie nr 37

W opisie technicznym uwzględniono zapis „wymiana posadzki”. Prosimy o doprecyzowanie jakie warstwy posadzki uwzględnić do wymiany.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przewidzieć zdjęcie warstw wierzchnich tj. przyklejonej wykładziny. W przypadku złego stanu technicznego warstwy betonu należy przewidzieć jego naprawę. Na tym etapie nie jest możliwe dokładne określenie stanu wylewki betonowej pod istniejącymi posadzkami.

Pytanie nr 38

Czy w pom. 2C/13, 2C/14, 2C/15, 2C/18, 2C/20, 2C/20A, 2C/21, 2C/22 należy wykonać tynkowanie, szpachlowanie i malowanie na całej powierzchni ścian i sufitów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w/w pomieszczeniach należy wykonać szpachlowanie i malowanie na całej powierzchni ścian i sufitów.

Pytanie nr 39

Czy w pom. 2C/13, 2C/14, 2C/15, 2C/18, 2C/20, 2C/20A, 2C/21, 2C/22 należy wymienić posadzkę? Jeśli tak jakie warstwy podlegają wymianie na nowe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w/w pomieszczeniach warstwy posadzkowe nie podlegają wymianie na nowe.

Pytanie nr 40

W opisie technicznym w zakresie pomieszczeń zawarto: 2C/09 Korytarz. Na rzucie kondygnacji II nie oznaczono wskazanego pomieszczenia. Prosimy o uzupełnienie oznaczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w projekcie zaznaczoną tą część z przeznaczeniem na pomieszczenie 2C/20A.



Pytanie nr 41

Czy na wszystkich ścianach należy uwzględnić wykonanie gładzi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż na wszystkich ścianach należy uwzględnić wykonanie gładzi.

Pytanie nr 42

Zgodnie z rzutem sufitów, sufity podwieszane występują wyłącznie na komunikacji piętra I w ilości 93,9 m². Natomiast w przedmiarze robót uwzględniono łącznie ok. 165 m². W związku z tymi rozbieżnościami, prosimy o doprecyzowanie w jakich pomieszczeniach należy uwzględnić sufity podwieszane.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż sufity podwieszane należy uwzględnić również we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych.

Pytanie nr 43

Czy na stropach bez sufitów podwieszanych należy uwzględnić wykonanie gładzi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż na stropach bez sufitów podwieszanych należy uwzględnić wykonanie gładzi.

Pytanie nr 44

Czy na stropach ponad sufitami podwieszanymi należy uwzględnić tynki i malowanie zgodnie z zapisami w „Opis rozwiązań materiałowych”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż na stropach ponad sufitami podwieszanymi nie należy uwzględnić malowania.

Pytanie nr 45

W OT uwzględniono, że w pom. 1C/57 należy wykonać ściankę aluminiową z naświetlem. Natomiast na rzucie uwzględniono drzwi płytowe d2. Prosimy o informację, które rozwiązanie należy wycenić? Jeśli należy wycenić, zgodnie z OT to prosimy o aktualizację rzutu i zestawienia stolarki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ściankę aluminiową należy wykonać zgodnie z OT.

Pytanie nr 46

W OT uwzględniono, że w pom. 1C/36A należy wykonać ściankę szklaną z drzwiami przesuwными. Natomiast na rzucie uwzględniono drzwi płytowe d3. Prosimy o informację, które rozwiązanie należy wycenić? Jeśli należy wycenić, zgodnie z OT to prosimy o aktualizację rzutu i zestawienia stolarki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż ściankę szklaną należy wykonać zgodnie z OT.

Pytanie nr 47

W OT uwzględniono, że w pom. 2C/20A należy wykonać ściankę aluminiowo-szklaną EI60. Zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki wskazana ścianka a2 nie posiada odporności ogniowej. W związku z powyższym czy ściankę a2 należy wycenić jako EI60?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w pom. 2C/20A należy wykonać ściankę aluminiowo szklaną o odporności EI60.

Pytanie nr 48

Czy drzwi aluminiowe na komunikacji a1, a2 mają posiadać odporność ogniową? Jeśli tak, prosimy o wskazanie klasy ppoż.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż drzwi będące bezpośrednio zainstalowane na korytarzu ogólnym należy wykonać jako EIS60.



Pytanie nr 49

W których pomieszczeniach należy uwzględnić tapetę z włókna szklanego pod malowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż na należy uwzględnić tapetę z włókna szklanego pod malowanie we wszystkich pomieszczeniach.

Pytanie nr 50

W których pomieszczeniach należy uwzględnić fototapetę na ścianach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z przedstawionymi wizualizacjami we wszystkich pokojach pacjentów oraz na korytarzu należy zastosować fototapetę.

Pytanie nr 51

Prosimy o wskazanie grubości wykładzin podłogowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że parametry wykładzin zgodnie ze specyfikacją załączoną do dokumentacji.

Pytanie nr 52

W związku z niefortunną datą ogłoszenia przetargu znak sprawy EZ/224/2025/ESŁ na okres świąteczno-noworoczny stwierdzam, iż przygotowanie oferty bazującej na uczciwej i zweryfikowanej wycenie jest niemożliwe. Brak możliwości zadania pytań na oferty materiałów i urządzeń w w/w okresie, w którym większość hurtowni i magazynów budowlanych przeprowadza inwentaryzacje, remanenty oraz ustala bieżące cenniki, nie pozwala na przygotowanie prawidłowej oferty cenowej. Z racji, iż okres ten często wydłuża się do 07.01.2026 proszę o przełożenie terminu składania ofert na 14.01.2026.

Odpowiedź:

Zgodnie z dyspozycją poniżej.

ZMIANA TERMINÓW

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, w celu wypełnienia dyspozycji art. 286 ust. 3 w powiązaniu z art. 286 ust. 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

- termin składania ofert: **14.01.2026 r. - godz. 10:00**
- termin otwarcia ofert: **14.01.2026 r. - godz. 10:30**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść **pkt 23 SWZ Termin związania ofertą**, nadając mu nowe brzmienie: „Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 12.02.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

2025-12-31
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

Z-CADYREKTORA
ds. Operacyjnych
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Słowińska
SPECJALISTA

Bartosz Stemplewski
Dział Zamówień Publicznych
Tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: edyta.slowinska@wszkielce.pl

31.12.2025
Z-CADYREKTORA
ds. leczenia
Krzysztof Bidas