
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń w Klinice Świętokrzyskie Centrum Kardiochirurgii
ADRES INWESTYCJI: 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
NAZWA INWESTORA: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ADRES INWESTORA: 25-738 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

DATA OPRACOWANIA: 11.02.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
11.02.2026

Data zatwierdzenia

Roboty rozbiórkowe, murowe, wykończeniowe

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Roboty rozbiórkowe, murowe, wykończeniowe					
1		Demontaże i rozbiórki			
1 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		3,3	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
2 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		8,5 * 2 + 2,6 * 2 + 40	m2	62,200	
				RAZEM	62,200
3 d.1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - demontaż	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
4 d.1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		(3,3 + 22,2 + 40) * 0,05	m3	3,275	
				RAZEM	3,275
5 d.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 20	m3		
		poz.4	m3	3,275	
				RAZEM	3,275
6 d.1	KSNR 7 0702-02 kalk. szczegółowa	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m2		
		96,5	m2	96,500	
				RAZEM	96,500
7 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu budowlanego	m3		
		poz.4 + 965 * 0,02	m3	22,575	
				RAZEM	22,575
2		Posadzki i ściany w łazienkach			
8 d.2	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		43,3	m2	43,300	
				RAZEM	43,300
9 d.2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.8	m2	43,300	
				RAZEM	43,300
10 d.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2		
		43,3	m2	43,300	
				RAZEM	43,300
11 d.2	NNRNKB 202 2807-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		3,3	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
12 d.2	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach - przetarcie ściany po skuciu	m2		
		66,5	m2	66,500	
				RAZEM	66,500
13 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		65,5	m2	65,500	
				RAZEM	65,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m2		
		65,5	m2	65,500	
				RAZEM	65,500
15 d.2	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej	m2		
		poz. 14	m2	65,500	
				RAZEM	65,500
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-TYNKI I OKŁADZINY			
16 d.3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		1082,8 + 270	m2	1 352,800	
				RAZEM	1 352,800
17 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie doborowe farbą lateksowa akrylowo-kompozytowa tynków sufitów	m2		
		259,7	m2	259,700	
				RAZEM	259,700
18 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie doborowe farbą lateksowa akrylowo-kompozytowa tynków ścian	m2		
		3380	m2	3 380,000	
				RAZEM	3 380,000
19 d.3	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		1352	m2	1 352,000	
				RAZEM	1 352,000
20 d.3	KNR 2-02 1112- 09analogia	Odbojnice z wykładzin PCV w pokojach chorych na ścianach w pokojach chorych przy łózkach szerokości 0,5m	m		
		165	m	165,000	
				RAZEM	165,000
21 d.3	KNR 2-02 1112- 09analogia	Odbojnice z wykładzin PCV w pokojach chorych na ścianach w pokojach chorych przy łózkach	m2		
		96	m2	96,000	
				RAZEM	96,000
22 d.3	KSNR 7 0702-02 kalk. szczegółowa	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		
		96,5	m2	96,500	
				RAZEM	96,500
4		Instalacja oświetlenia			
23 d.4	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych	kpl.		
		185	kpl.	185,000	
				RAZEM	185,000
24 d.4	KNNR 5 0503-01 z.sz.2.3.	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - LED 600x600	kpl.		
		125	kpl.	125,000	
				RAZEM	125,000
25 d.4	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych WC - LED okrągła	kpl.		
		40	kpl.	40,000	
				RAZEM	40,000
26 d.4	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane kinkiet do WC nad umywalką	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000

Roboty rozbiórkowe, murowe, wykończeniowe

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Posadzki			
27 d.5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliuretanem	m2		
		265	m2	265,000	
				RAZEM	265,000
28 d.5	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		265	m2	265,000	
				RAZEM	265,000
6		Stolarka drzwiowa			
29 d.6	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2		
		3,6 * 6 + 2,3 * 2,1	m2	26,430	
				RAZEM	26,430
30 d.6	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe 100	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
31 d.6	KNR-W 2-02 1018-05 kalk. własna	Drzwi wewnętrzne pełne 100	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
32 d.6	KNR-W 4-01 0109-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi stolarki drzwiowej	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
33 d.6	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami okien na każdy następny 1 km Krotność = 18	szt		
		6	szt	6,000	
		37		RAZEM	6,000
7		Roboty instalacyjne			
34 d.7	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z wywozem i utylizacją urządzeń sanitarnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.7	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej wraz z zaworkami odcinającymi 1/2x3/8" i syfonem	szt.		
		45	szt.	45,000	
				RAZEM	45,000
36 d.7	KNR-W 4-02 0132-03	Wymiana baterii natryskowej	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
37 d.7	KNR-W 4-02 0222-03 z.sz.3.3.1. 9904-1 analogia	Wymiana brodzika 90x90 wraz z kabiną natryskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	kpl.		
		11	kpl.	11,000	
				RAZEM	11,000
38 d.7	KNR-W 4-02 0224-03 z.sz.3.3.1. 9904-1 analogia	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
39 d.7	KNR-W 4-02 0221-01	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - umywalka porcelanowa	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
40 d.7	KNR-W 4-02 0221-04	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
41 d.7	KNR-W 4-02 0221-02 analogia	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - półnoga	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
42 d.7	Kalkulacja indywidualna	Wymiana silikonowania przy wszystkich urządzeniach sanitarnych.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.7	KSNR 4 0411-04 analogia	Wymiana grzejników stalowe dwupłytowe higieniczne lub łazienkowe o wysokości do 1060 mm i długości do 1200mm z kompletem zaworów termostatyczny + głowica i powrotny	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
44 d.7	wycena indywidualna	Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego typu split o mocy 2,5 - 3,0kW chłodu + opcja grzania w wykonaniu higienicznym (na komplet składa się jedna jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot wraz z wykonaniem instalacji skroplin oraz okablowaniem i podłączeniem i rozruchem)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
8		wyposażenie dla łazienek			
45 d.8	kalk. własna	Dostawa i montaż - uchwyty <i>uchwyt prysznicowy U-1</i>	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
46 d.8	kalk. własna	Dostawa i montaż - uchwyty <i>uchwyt U-4</i>	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
47 d.8	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z wywozem i utylizacją urządzeń sanitarnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9		naprawa dachu			
48 d.9	NNRNKB 202 0534-03	(z.V) Pokrycie ścianek kolankowych papą zgrzewalną do pełnej wysokości analogia	m2		
		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
49 d.9	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m2		
		1211	m2	1 211,000	
				RAZEM	1 211,000
50 d.9	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie	m2		
		1211	m2	1 211,000	
				RAZEM	1 211,000
51 d.9	wycena indywidualna	Montaż kominka wentylacyjnego fi 75mm	szt		
		38	szt	38,000	
				RAZEM	38,000
52 d.9	KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana pokrycia ścianki kolankowej z blachy ocynkowanej	m2		

Roboty rozbiórkowe, murowe, wykończeniowe

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		168	m2	168,000	
				RAZEM	168,000
53 d.9	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów blaszanych	m2		
		129	m2	129,000	
				RAZEM	129,000
54 d.9	TZKNBK VIII 01-10	Tynki zewnętrzne - uzupełnianie ubytków	m2		
		265	m2	265,000	
				RAZEM	265,000
55 d.9	KNNR 5 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych	m		
		819	m	819,000	
				RAZEM	819,000
56 d.9	KNNR 5 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu	szt.		
		689	szt.	689,000	
				RAZEM	689,000
57 d.9	KNNR 5 0615-05	Iglice typu IO-2.5 o masie 21 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
58 d.9	KSNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej malowanej o grubości min 0,55mm	m2		
		265	m2	265,000	
				RAZEM	265,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Obmiar		3
1 Demontaże i rozbiórki		3
2 Posadzki i ściany w łazienkach		3
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-TYNKI I OKŁADZINY		4
4 Instalacja oświetlenia		4
5 Posadzki		5
6 Stolarka drzwiowa		5
7 Roboty instalacyjne		5
8 wyposażenie dla łazienek		6
9 naprawa dachu		6
Spis treści		8