

Kielce 20.02.2026

znak sprawy: EZ/8/2026/MW

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu podstawowym o na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 ze zm.) pn. **Remont pomieszczeń w Klinice Kardiologii – sale chorych, pokoju zabiegowego, łazienki, dyżurki pielęgniarskie i lekarskie oraz Wykonanie prac budowlanych mających na celu dostosowanie łazienek w II Klinice Kardiologii dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach***

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1 dotyczące przetargu Remont pomieszczeń w Klinice KCH :

Czy Zamawiający udostępni wszystkie pomieszczenia umożliwiające wykonanie prac remontowych w terminie umowy. W przypadku sukcesywnego przekazywania pomieszczeń czy termin zostanie przedłużony.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu uwzględniającego etapowanie prac oraz uwzględnić sukcesywne przekazywanie pomieszczeń w terminach zgodnych z umową. Zamawiający deklaruje dostosowanie organizacji pracy placówki do zatwierdzonego harmonogramu przekazania pomieszczeń.

Pytanie nr 2 dotyczące przetargu Remont pomieszczeń w Klinice KCH :

Proszę o informację czy wyposażenie łazienek, uchwyty ma być wykonane z PCV czy stali nierdzewnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyposażenie łazienek w uchwyty (poręcze) dla niepełnosprawnych i seniorów, winno być wykonane ze stali nierdzewnej. Wytrzymałość na obciążenia min 120 kg, pozostałe parametry higieniczność (łatwość czyszczenia) oraz odporność na korozję w wilgotnym środowisku mokrym.

Pytanie nr 3 dotyczące przetargu Remont pomieszczeń w Klinice KCH :

Czy Zamawiający udostępni miejsce na zaplecze budowy wraz z miejscem parkowania samochodów.

Odpowiedź:

Zaplecze budowy oraz miejsca parkingowe zostaną udostępnione przez Zamawiającego. Liczba pojazdów uprawnionych do wjazdu na teren jest ograniczona do 5 sztuk. Dodatkowe samochody mogą korzystać z parkingu wielopoziomowego na zasadach komercyjnych (60 zł/miesiąc/pojazd) zgodnie zobowiązującym regulaminem w szpitalu.

Pytanie nr 4 dotyczące przetargu Remont pomieszczeń w Klinice KCH :

Proszę o przesłanie zestawienia stolarki.

Odpowiedź:

Wykaz stolarki drzwiowej do wymiany – Oddziały Kardiologii i Kardiologii

I. Oddział Kardiologii

1. Drzwi aluminiowe pełne (6 szt.):

- o Wymiary: 160 x 205 cm.*
- o Konstrukcja: Ślusarka z profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo.*
- o Wypełnienie: Pełne.*

2. Drzwi aluminiowe przeszklone (1 szt.):

- Wymiary: 230 x 205 cm.
- Konstrukcja: Ślusarka z profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo.
- Wypełnienie: Połówka górna przeszklona szkłem bezpiecznym klasy P1; połówka dolna wypełnienie pełne.

3. Drzwi wewnątrzoddziałowe (6 szt.):

- Wymiary: 100 x 205 cm.
- Typ: Jednoskrzydłowe, przesuwne.
- Konstrukcja skrzydła: Płyta wiórowa otworowa obłożona obustronnie laminatem HPL o grubości 2,0 mm (standard obiektów służby zdrowia).
- Ościeżnice: Metalowe, obiektowe, lakierowane proszkowo.
- Okucia: Systemowe, klamki ze stali nierdzewnej (typ bezpieczny), wkładki typu łazienkowego.

II. Oddział Kardiologii**1. Drzwi łazienkowe (10 szt.):**

- Parametry materiałowe i techniczne: Zgodne z opisem dla drzwi wewnątrzoddziałowych (laminat HPL 2,0 mm, konstrukcja wzmocniona, ościeżnice metalowe, klamki bezpieczne, wkładki łazienkowe).

Pytanie nr 5 dotyczące przetargu Remont pomieszczeń w Klinice KCH :

Proszę o informację czy meble, łóżka i wyposażenie będzie demontowane przez Zamawiającego przed wykonaniem prac remontowych.

Odpowiedź:

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia, demontażu i przeniesienia wyposażenia znajdującego się w strefie robót. Proces ten wymaga ścisłego współdziałania z personelem oddziału, a każde przemieszczenie mienia musi odbywać się w porozumieniu i pod nadzorem Zamawiającego

Pytanie nr 6 dotyczące przetargu Remont pomieszczeń w Klinice KCH :

W PFU znajduje się zapis dot zakresu robót " - odtworzenie instalacji odgromowej z nowych materiałów". W chwili obecnej urządzenia na dachu chronione są poprzez połączenie ich bezpośrednio z instalacją odgromową. Zgodnie z nowymi normami urządzenia chroni się poprzez wykonywanie masztów o odpowiedniej wysokości z zachowaniem odstępów separacyjnych. Czy należy odtworzyć instalację odgromową czy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami dot. instalacji odgromowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż instalację odgromową należy wykonać z fabrycznie nowych materiałów, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami oraz przepisami prawa budowlanego w zakresie ochrony odgromowej obiektów.

Pytanie nr 7 dotyczące przetargu Remont łazienek kardiologii w Szpitalu Wojewódzkim:

Czemu w pozycji 16 kosztorysu mamy aż 90 m2 sufitu podwieszanego, gdy metraż łazienek jest mniejszy. Czy należy przewidzieć montaż sufitu jeszcze w innej lokalizacji??

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy dokonać wymiany sufitów w innych lokalizacjach między innymi w dwóch izolatkach. Należy przewidzieć zgodnie z przedmiarem ilość sufitu podwieszanego.

Pytanie nr 8 dotyczące przetargu Remont łazienek kardiologii w Szpitalu Wojewódzkim:

Prosimy o wyjaśnienie pozycji z uchwytami dla niepełnosprawnych, a dokładniej ich ilości. Zwykle przy umywalce i toalecie montowane są po dwa uchwyty z każdej ze stron a przedmiar sugeruje co innego. Prosimy o weryfikację ilości uchwytów i ewentualne poprawienie przedmiaru

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy dokonać montażu jednego uchwyty, w/w łazienki nie są łazienkami dostosowanymi w pełni dla niepełnosprawnych.

Pytanie nr 9 dotyczące przetargu Remont łazienek kardiologii w Szpitalu Wojewódzkim :

Czemu w kosztorysie mamy zaznaczone 4 szt. oprav awaryjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w wycenie należy ująć 10 szt. oprav awaryjnych.

Pytanie nr 10 dotyczące przetargu Remont łazienek kardiologii w Szpitalu Wojewódzkim :

Czy w pozycji 51 kosztorysu kryją się wszystkie potrzebne elementy do instalacji przyzywowej tzn. przyciski przyzywowe, kasujące, lampki alarmowe nad drzwiami itd. ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pod pozycją 51 w przedmiarze kryje się komplet wraz ze wszystkimi elementami typu przyciski przyzywowe, kasujące, lampki alarmowe itp.

Pytanie nr 11 dotyczące przetargu Remont łazienek kardiologii w Szpitalu Wojewódzkim :

Czy należy przewidzieć montaż wszystkich elementów instalacji przyzywowej w każdej z 10-ciu łazienek?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przewidzieć montaż wszystkich elementów instalacji przyzywowej w każdej z 10-ciu łazienek.

Pytanie nr 12 dotyczące przetargu Remont łazienek kardiologii w Szpitalu Wojewódzkim:

Gdzie ma być zlokalizowana centrala instalacji przyzywowej ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Centrala ma być zlokalizowana w dyżurce pielęgniarek.

Pytanie nr 13 dotyczące przetargu Remont łazienek kardiologii w Szpitalu Wojewódzkim :

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie zasłon mocowanych do ścian i podwieszanych do sufitu w każdej z łazienek z prysznicem, gdyż część opisowa mówi o takiej konieczności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie dostawy jest również wykonanie zasłon mocowanych do ścian i podwieszanych do sufitu w każdej z łazienek z prysznicem.

Pytanie nr 14 dotyczące przetargu Remont pomieszczeń w Klinice KCH:

Czy mają państwo stworzony harmonogram prac, w szczególności prac związanych z wymianą wykładziny PCV w korytarzu. Wykonanie tego zadania wymaga wyłączenia tej części na chociaż kilkanaście godzin celem zerwania istniejącej wykładziny, naprawy i przygotowania powierzchni pod nową wykładzinę i co najważniejsze wykonania wylewki samopoziomującej pod nową wykładzinę a nie bardzo jesteśmy w stanie to sobie wyobrazić na czynnym i bardzo uczęszczanym oddziale.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie sporządza harmonogramu rzeczowo-czasowego – obowiązek jego opracowania i przedłożenia spoczywa po stronie Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na czas realizacji niezbędnych prac oddział zostanie częściowo wyłączony z użytkowania.

Pytanie nr 15 dotyczące przetargu Remont pomieszczeń w Klinice KCH :

Drugi aspekt to aby zniwelować łączenia wykładzin w wejściach do pokoi chorych konieczne będzie frezowanie powierzchni co niestety niesie za sobą spory hałas i kurz.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż posiada pełną wiedzę co do zakresu planowanych prac. Wykonawca zobowiązany jest do ich realizacji z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń wyposażonych w niezbędne systemy odciągowe, przy ścisłym przestrzeganiu obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Pytanie nr 16 dotyczące przetargu Remont pomieszczeń w Klinice KCH :

Jaki jest plan na położenie nowej wykładziny pod istniejącą zabudową meblową (ładą recepcyjną) . Lada wydaje się być nierozbieralna a co najważniejsze to posiada od środka instalację elektryczną i strukturalną podłączoną do komputerów na których chyba monitoruje się chorych. Czy ze względu na specyfikę miejsca można w ogóle brać pod uwagę rozłączenie tej instalacji w celu chwilowego usunięcia lada. Bez tego lada jest nie do ruszenia , nie do rozebrania , nie do podniesienia.

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest do montażu wykładziny na całej powierzchni, włączając miejsce pod ladą. Zamawiający dopuszcza możliwość odłączenia zasilania urządzeń elektrycznych na czas niezbędny do wykonania prac.

Pytanie nr 17 dotyczące przetargu Remont pomieszczeń w Klinice KCH :

Czemu mamy ujętych aż 965 m2 sufitów podwieszanych skoro istniejące sufity wyglądają bardzo dobrze i nikt nie potrafi wskazać o które fragmenty sufitu dokładnie chodzi

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 16.02.2026 r. dokonał aktualizacji przedmiaru w zakresie pozycji dotyczących sufitów. Skorygowane ilości stanowią podstawę do wyceny przedmiotowych prac (Odpowiedzi na pytania z dnia 16.02.2026r.)

Pytanie nr 18 dotyczące przetargu Remont pomieszczeń w Klinice KCH :

Czemu przewidziane są takie nietypowe rozmiary odbojnic ściennych wykonanych z PCV. Wedle OPZ mamy wykonać 165mb odbojnic o szerokości 50 cm i 96mb o szerokości 1m. Gdzie dokładnie mają być wykonywane poszczególne odbojnice

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odbojnice zostaną zamontowane w miejscach najbardziej narażonych na uszkodzenia mechaniczne. Precyzyjne punkty montażu zostaną wskazane przez Zamawiającego bezpośrednio w terminie realizacji prac, po uprzednim opróżnieniu pomieszczeń.

Pytanie nr 19 dotyczące przetargu Remont pomieszczeń w Klinice KCH :

w których miejscach dokładnie mają być montowane nowe urządzenia klimatyzacyjne i gdzie należy przewidzieć agregaty zewnętrzne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że urządzenia klimatyzacyjne typu Split należy zamontować w pom. 1/17, 1/4, 1/44 i 1/20.

Pytanie nr 20 dotyczące przetargu Remont pomieszczeń w Klinice KCH :

Czy są dokładnie sprecyzowane miejsca gdzie należy wykonać tynk elewacyjny. Należy wskazać dokładne ściany i ewentualnymi miejscami odcięć. W kosztorysie podanych mamy 265m2.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż tynk elewacyjny należy położyć na ściankach zlokalizowanych na poziomie dachu. Linie odcięcia prac tynkarskich należy poprowadzić na wysokości dachu, w sposób wykluczający jakąkolwiek ingerencję w istniejącą elewację na poziomie II kondygnacji

Pytanie nr 21 dotyczące przetargu Remont pomieszczeń w Klinice KCH :

Wedle przedmiaru mamy 45 szt drzwi do wymiany a na załączonym planie zaznaczonych jest dużo mniej drzwi. Czy należy przyjąć ilość drzwi z planu czy z kosztorysu ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w dniu 16.02.2026 r. skorygował ilość drzwi w załączonym przedmiarze (Odpowiedzi na pytania z dnia 16.02.2026 r.).

Pytanie nr 22 dotyczące przetargu Remont pomieszczeń w Klinice KCH :

Czy dopuszczają państwo możliwość rozliczania etapowego skoro prace będą przekazywane etapowo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozliczania etapowego.

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania:

- Załącznik nr 3 do PFU Przedmiar łazienki kardiologia_PO MODYFIKACJI


Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając w oparciu o art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) modyfikuje treść SWZ w zakresie Pkt 30 i 31 dot. terminu składania i otwarcia ofert.


Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:


- Termin składania ofert: 27.02.2026 r. do godz.10.00
- Termin otwarcia ofert: 27.02.2026 r. o godz. 10:30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść **pkt 25 SWZ – Termin związania ofertą** nadając mu nowe brzmienie: „*Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 28.03.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert*”.


Wprowadzona powyżej modyfikacja zapisów SWZ jest wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.



Z-ca DYREKTORA
ds. leczenia
Krzysztof Bidas


Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr **Edyta Kwaśniewska**
20-02-2026


DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Marcin Martyniak

2026-02-20


RADCA PRAWNY
Karolina Mazur-Dyda
KL-1196
16.02.2026


DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr **Magdalena Wójcik**
SPECJALISTA

Dział Zamówień Publicznych
tel. 41/36-71-269
e-mail.magdalena.wojcik@wszskielce.pl

