
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie prac budowlanych w łazienkach dla pacjentów
Świętokrzyskie Centrum Kardiologii III Pietro
ADRES INWESTYCJI: 25-738 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45
NAZWA INWESTORA: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ADRES INWESTORA: 25-738 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

BRANŻE: budowlana

DATA OPRACOWANIA: piątek, 20 lutego 2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
piątek, 20 lutego 2026

Data zatwierdzenia

Przeprowadzenie prac modernizacyjnych związanych z dostosowaniem łazienki dla pacjentów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Przeprowadzenie prac modernizacyjnych związanych z dostosowaniem łazienki dla pacjentów					
1		Demontaże i rozbiórki			
1 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		41,9	m2	41,900	
				RAZEM	41,900
2 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(8,4 + 9,1 + 9,9 + 8,4 + 9,2 + 9,1 + 9,8 + 9,1 + 8,9 + 8,9) * 2,0	m2	181,600	
				RAZEM	181,600
3 d.1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - demontaż	m2		
		41,9	m2	41,900	
				RAZEM	41,900
4 d.1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		(1,5 * 1,5 * 0,15 * 10) + 5,4	m3	8,775	
				RAZEM	8,775
5 d.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 20	m3		
		poz.4	m3	8,775	
				RAZEM	8,775
6 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu budowlanego	m3		
		poz.4	m3	8,775	
				RAZEM	8,775
2		Wykończenie			
2.1		posadzki			
7 d.2.1	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		41,9	m2	41,900	
				RAZEM	41,900
8 d.2.1	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.7	m2	41,900	
				RAZEM	41,900
9 d.2.1	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2		
		41,9	m2	41,900	
				RAZEM	41,900
10 d.2.1	NNRNKB 202 2807-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		poz.8	m2	41,900	
				RAZEM	41,900
2.2		ściany i sufity			
11 d.2.2	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach - przetarcie sciany po skuciu	m2		
		(7,4 + 8,1 + 7,9 + 8,4 + 9,2 + 9,1 + 9,8 + 9,1 + 8,9 + 8,9) * 2,5	m2	217,000	
				RAZEM	217,000
12 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		217	m2	217,000	
				RAZEM	217,000
13 d.2.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m2		

Przeprowadzenie prac modernizacyjnych związanych z dostosowaniem łazienki dla pacjentów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(8,4 + 9,1 + 9,9 + 8,4 + 9,2 + 9,1 + 9,8 + 9,1 + 8,9 + 8,9) * 2,0	m2	181,600	
				RAZEM	181,600
14 d.2.2	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej	m2		
		poz.13	m2	181,600	
				RAZEM	181,600
15 d.2.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farby lateksowe	m2		
		poz.12 - poz.13	m2	35,400	
				RAZEM	35,400
16 d.2.2	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami - antyseptyczne	m2		
		45 * 2	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
17 d.2.2	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2.3		stolarka drzwiowa			
18 d.2.3	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
19 d.2.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		1,0 * 2,10 * 10	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
2.4		wyposażenie dla niepełnosprawnych			
20 d.2.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - uchwytów <i>uchwyt prysznicowy U-1</i>	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
21 d.2.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - uchwytów <i>uchwyt U-4</i>	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
22 d.2.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - akcesoriów <i>siedzisko prysznicowe</i>	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
23 d.2.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - akcesoriów <i>lustro uchylne</i>	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
24 d.2.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - akcesoriów <i>kosz na śmieci</i>	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
25 d.2.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - akcesoriów <i>dozownik na mydło</i>	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
26 d.2.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - akcesoriów <i>pojemnik na papier</i>	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
27 d.2.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - akcesoriów <i>wieszak</i>	szt		

Przeprowadzenie prac modernizacyjnych związanych z dostosowaniem łazienki dla pacjentów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
2.5		Instalacje sanitarne			
28 d.2.5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie robót demontażowych wraz z transportem i utylizacją.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.2.5	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - natryski	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
30 d.2.5	KNR-W 2-15 0208-01 analogia	Rurociągi z PP kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
31 d.2.5	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż: zasłona prysznicowa, do prania, wraz z poprzeczką do zawieszenia	kpl		
		10	kpl	10,000	
				RAZEM	10,000
32 d.2.5	KNR 4-02 0211-03 z.sz.3.3.1. 9904-1	Wymiana trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
33 d.2.5	KNR-W 2-15 0216-01	Odpływ liniowy o śr. 50 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
34 d.2.5	KNR 4-02 0220-01 z.sz.3.3.1. 9904-1 analogia	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - umywalka 50 wraz z półnogą i syfonem- obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
35 d.2.5	KNR 4-02 0121-01 z.sz.3.3.1. 9903-01 analogia	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką wraz z zaworkami do wody 1/2 na 3/8"	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
36 d.2.5	KNR 4-02 0223-03 z.sz.3.3.1. 9904-1	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' wraz z zaworkiem i wężykiem - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
37 d.2.5	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
38 d.2.5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie zabudów i замуrowań z wykończeniem "na gotowo" koniecznych ze względu na wykonanie nowych podejść kanalizacyjnych.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.6		Demontaże Instalacja Elektryczna			

Przeprowadzenie prac modernizacyjnych związanych z dostosowaniem łazienki dla pacjentów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.2.6	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
40 d.2.6	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
2.7		Trasy kablowe i oprzewodowanie			
41 d.2.7	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. N2XH-J 3x1,5mm ² Drzwi automatyczne wejściowe	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
42 d.2.7	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. Magistrala sygnałowa inst. przyzywowej. Skrętka LSOH Kat.5	m		
		305	m	305,000	
				RAZEM	305,000
43 d.2.7	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe. Obwody oświetlenia N2XH-J 3x1,5mm ²	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
2.8		Osprzęt Elektryczny			
44 d.2.8	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe LED do sufitu podwieszanego	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
45 d.2.8	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa Awaryjna 1h	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
46 d.2.8	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane Kinkiet WC. Oprawa ORNO 5W/4000K	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
47 d.2.8	KNNR 5 0307-02	Łączniki świecznikowe	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
48 d.2.8	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach. Obwody oświetlenia	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
49 d.2.8	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach. Różnicówka typ ADC916D	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.9		INSTALACJA TELETECHNICZNA			
50 d.2.9	KNR 5-06 0403-06	Instalowanie transformatorów liniowych w skrzynce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przeprowadzenie prac modernizacyjnych związanych z dostosowaniem łazienki dla pacjentów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.2.9	KNR 5-06 1601-06	Zainstalowanie centralek sygnalizacji PMS4830 wraz z uruchomieniem systemu. ANALOGIA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.2.9	KNR 5-06 1602-02	Zainstalowanie dodatkowych urządzeń INSEL. ANALOGIA	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2.10		POMIARY			
53 d.2.10	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000