
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: Remont rampy przy aptece wraz z nowym zadaszeniem - bud. "A"

ADRES INWESTYCJI: ul. Grunwaldzka 45, Kielce

NAZWA INWESTORA: Wojewódzki Szpital Zespolony

ADRES INWESTORA: ul. Grunwaldzka 45, Kielce

BRANŻE: budowlana - rozbiórka i wykonanie rampy rozładunkowej wraz z zadaszeniem i robotami towarzyszącymi

DATA OPRACOWANIA: piątek, 30 stycznia 2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

piątek, 30 stycznia 2026

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		RAMPA			
1.1		Demontaże i rozbiórki			
1 d.1.1	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie ścian z płytek ceramicznych	m2		
		$[6,18 + 3,40 + 0,6] * 1,3 + 3,12 * 1,30 * 0,5$	m2	15,262	
				RAZEM	15,262
2 d.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		$6,70 * 3,0$	m2	20,100	
				RAZEM	20,100
3 d.1.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - schody	m2		
		$2,65 * 2,55 + 0,1625 * 2,55 * 8$	m2	10,073	
				RAZEM	10,073
4 d.1.1	KNR 4-04 0301-04 z.o.3.1.	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m3		
		$\text{poz.2} * 0,2$	m3	4,020	
				RAZEM	4,020
5 d.1.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	m		
		$3,12 + 0,6 + 6,18 + 3,4$	m	13,300	
				RAZEM	13,300
6 d.1.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - chodnik do odtworzenia	m2		
		$[2,5 + 3,12 + 6,20 + 3,50] * 1,50$	m2	22,980	
				RAZEM	22,980
7 d.1.1	KNR 4-01 0103-02	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		$2,5 + 0,6 + 6,18 + 3,40$	m3	12,680	
				RAZEM	12,680
1.2		Wywóz i utylizacja gruzu			
8 d.1.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m3		
		$\text{poz.1} * 0,02 + \text{poz.2} * 0,02 + \text{poz.3} * 0,08 + \text{poz.4}$	m3	5,533	
				RAZEM	5,533
9 d.1.2	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		poz.8	m3	5,533	
				RAZEM	5,533
1.3		Prace naprawcze			
10 d.1.3	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3		
		$0,25 * 2,55 * 1,30$	m3	0,829	
				RAZEM	0,829
11 d.1.3	KNR-W 4-01 0737-01	Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły	m2		
		$2,7 * (2,55 + 0,6 + 6,18 + 3,4)$	m2	34,371	
				RAZEM	34,371
12 d.1.3	KNR 2-02 0904-01	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)	m2		
		poz.11	m2	34,371	
				RAZEM	34,371
13 d.1.3	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
		$\text{poz.11} + 5\%$	m2	34,421	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	34,421
14 d.1.3	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		
		poz.11 + 5%	m2	34,421	
				RAZEM	34,421
15 d.1.3	KNR 2-02 0609-11	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt Styrodur 6cm	m2		
		poz.11	m2	34,371	
				RAZEM	34,371
16 d.1.3	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		poz.7	m3	12,680	
				RAZEM	12,680
17 d.1.3	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
		2,55 * 2,65	m2	6,758	
				RAZEM	6,758
18 d.1.3	KNR 0-33 0125-05	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie	m2		
		poz.1	m2	15,262	
				RAZEM	15,262
19 d.1.3	KNR K-55 0111-01 0111-04	Reprofilacja ubytków powierzchni betonowych poziomych zaprawą naprawczą o grubości 15 mm	m2		
		poz.2	m2	20,100	
				RAZEM	20,100
20 d.1.3	KNR 2-02 0605-01	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza warstwa	m2		
		poz.19	m2	20,100	
				RAZEM	20,100
21 d.1.3	KNR 2-02 0605-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - druga warstwa	m2		
		poz.19	m2	20,100	
				RAZEM	20,100
22 d.1.3	KNR 2-02 0609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodur XPS	m2		
		poz.19	m2	20,100	
				RAZEM	20,100
23 d.1.3	KNR-W 2-02 1217-02 analogia	Narożniki z kątownika 65x65x8 mm - 50x120x5	m		
		3,15	m	3,150	
				RAZEM	3,150
24 d.1.3	Kalkulacja własna	Posadzka przemysłowa zbrojona o grubości 10 cm	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
25 d.1.3	KNKRB 2 0202-04	Stopy fundamentowe żelbetowe o obj. do 0.5 m3 - odboje	m3		
		0,6 * 0,6 * 0,4 * 2	m3	0,288	
				RAZEM	0,288
26 d.1.3	KNR 4-06 0301-01	Wykonanie elementów odbojnic o masie 0.2 t	t		
		0,4	t	0,400	
				RAZEM	0,400
27 d.1.3	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej - uzupełnienie materiałem z rozbiórki Rx2 Mpodst.x0	m2		
		poz.6	m2	22,980	
				RAZEM	22,980

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1.3	KNR 2-31 0511-04 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
1.4		Prace wykończeniowe			
29 d.1.4	Kalkulacja własna	Ułożenie płyt na kleju - Daszek murku rampy.	m2		
		$(3,12 * 6,18 + 0,6 + 3,4) * 0,4$	m2	9,313	
				RAZEM	9,313
30 d.1.4	KNR-W 2-02 1207-02	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg	m		
		$3,125 + 0,6 + 6,18 + 3,40 - 1,8$	m	11,505	
				RAZEM	11,505
31 d.1.4	KNR-W 2-02 1211-01	Kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni do 1 m2 osadzone w ścianach - bramka	m2		
		$1,8 * 1,10$	m2	1,980	
				RAZEM	1,980
32 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż ograniczników parkingowych - do edycji	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.1.4	KSNR 5 1004-03	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na przewieszce	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
34 d.1.4	KNPnRPDE 29-67c	Montaż dzwonka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		Zadaszenie wraz z konstrukcją			
35 d.1.5	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		$6,2 * 3,2$	m2	19,840	
				RAZEM	19,840
36 d.1.5	ZKNR C-2 0703-05	Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 10 mm i gł. 100 mm w betonie	szt.		
		60	szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
37 d.1.5	KNR 2-05 0208-04	Konstrukcje podparć, zawieszek i osłon o masie elementu do 50 kg - ocynkowany	t		
		$(3,2 * 6,2 * 30) / 1000$	t	0,595	
				RAZEM	0,595
38 d.1.5	KNR 13-13 0902-09	Obudowa z blach stalowych trapezowych powlekanych dachów jednostronnych bez ocieplenia	m2		
		$3,4 * 6,2 + 0,5 * 3,4 * 0,5$	m2	21,930	
				RAZEM	21,930
39 d.1.5	KSNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		$0,25 * (6,12 + 6,12 + 3,2 + 3,2) + 0,25 * 5$	m2	5,910	
				RAZEM	5,910
40 d.1.5	KNR 0-15II 0528-01	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 7,0 cm	m		
		6,2	m	6,200	
				RAZEM	6,200
41 d.1.5	Kalkulacja własna	Żaluzje elewacyjne			
		$6,2 * 2,3$		14,260	
				RAZEM	14,260