

PRIEDNIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

ZALĄCZNIK NR. 2.1  
DO ZAPROSZENIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1		<b>Wejście do Kardiologii</b>			
1.1		<b>Demontaże i rozbiórki</b>			
1 d.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
2 d.1.1	KNNR 7 0503-08 z.o.3.4.	Drzwi przymykowe aluminiowe - demontaż przed ponownym montażem	m2		
		7 * 2	m2	14,000	
		2 x drzwi po 7m2		RAZEM	14,000
3 d.1.1		Demontaż i dostosowanie do nowego układu odbojnic naściennych. Kalkulacja własna.	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
4 d.1.1	KNR-W 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1.1	KNR 2-02 2101-02 (jako demontaż)	Demontaż. Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku długości obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubości do 6 cm	m2		
		5,6 + 1,2	m2	6,800	
				RAZEM	6,800
1.2		<b>Wywóz i utylizacja</b>			
6 d.1.2	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
		0,5	t	0,500	
				RAZEM	0,500
1.3		<b>Montaże</b>			
7 d.1.3	KNNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe 2 szt. montaż + drzwi (powiększona wartość o 7% względem poprzedniej wyceny ze względu na wzrost kosztów) Krotność = 1,07	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.1.3	KNR 2-02 2101-02	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku długości obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubości do 6 cm	m2		
		poz.5	m2	6,800	
				RAZEM	6,800
9 d.1.3	KNNR-W 9 0501-01 (analogia)	Zmiana lokalizacji opraw oświetlenia awaryjnego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1.3	KNR 2-17 0320-01 (analogia)	Kurtyna powietrzna przy wejściu do budynku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1.3	KNR AL-01 0306-02 (analogia)	Uruchomienie systemu automatycznego otwierania oraz nawiewu.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.4		<b>Prace wykończeniowe</b>			

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.4	KNR 2-02 1118-08 z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Układanie w "karo".	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
13 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
14 d.1.4		Montaż odbojnicy pionowej narożnikowej 1 szt.	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000