
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont II Oddziału Chorób Dziecięcych Pododdziału Niemowląt i Dzieci
Młodszych Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii WSZZ w Kielcach
ADRES INWESTYCJI: 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
NAZWA INWESTORA: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ADRES INWESTORA: 25-738 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

DATA OPRACOWANIA: 03.07.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
03.07.2026

Data zatwierdzenia

Roboty rozbiórkowe, murowe, wykończeniowe

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Roboty rozbiórkowe, murowe, wykończeniowe						
1			ROBOTY BUDOWLANE			
1 d.1	KNNR-W 3 1013-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			200	m2	200,000	
					RAZEM	200,000
2 d.1	KNR-W 2-02 1510-03		Dwukrotne malowanie doborowe farbą lateksowa akrylowo-kompozytowa tynków ścian	m2		
			1525	m2	1 525,000	
					RAZEM	1 525,000
3 d.1	KNR-W 4-01 1215-07		Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
			200	m2	200,000	
					RAZEM	200,000
4 d.1	KNR 2-02 1112-09		Odbojnice z wykładzin PCV w pokojach chorych i komunikacji na ścianach o szerokości 1m	m		
			230	m	230,000	
					RAZEM	230,000
5 d.1	KNR 2-02 1217-02		Narożniki PCV długości 1,5 m z kątownika 50x50x1500 mm	szt.		
			102	szt.	102,000	
					RAZEM	102,000
6 d.1	KNR-W 2-02 1123-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wykładzina winylowa PCV heterogeniczna, specyfikacja wg. projektu zakres prac: zerwanie i utylizacja istniejącej wykładziny, przygotowanie podłoża i przyklejenie nowej wykładziny	m2		
			283	m2	283,000	
					RAZEM	283,000
7 d.1	kalk. własna		Podcięcie drzwi od dołu + zabezpieczenie przeciwwilgociowe	szt		
			65	szt	65,000	
					RAZEM	65,000
8 d.1	Kalkulacja własna		Montaż odbojników ściennych (do klamek) klejonych do podłoża wraz z przygotowaniem powierzchni	szt		
			65	szt	65,000	
					RAZEM	65,000
9 d.1	KNR AT-43 0212-02		Sufit podwieszany kasetonowy wymiana płyt	m2		
			30	m2	30,000	
					RAZEM	30,000
10 d.1	KNR 13-05 0402-05		Obudowa pozioma drewniana niepełna nadająca się do dezynfekcji i mycia, o wytrzymałości na 1kN na odcinku 1mb	m obudowy		
			38	m obudowy	38,000	
					RAZEM	38,000
11 d.1	Kalkulacja własna		Doczyszczenie posadzki z wykładziny PCV metodą maszynową z użyciem środków chemicznych.	m2		
			197	m2	197,000	
					RAZEM	197,000
12 d.1	KNR 2-05 0208-01		Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 5 kg (38mb)	t		
			0,07	t	0,070	
					RAZEM	0,070
13 d.1	kalkulacja własna		Wymiana mechanizmu uchylania okien Hautau	szt		
			5	szt	5,000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	5,000
14 d.1	KNNR-W 3 0614-04		Wymiana płytek okładzinowych ściennych o wymiarach 30x30 cm układanych na klej o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu	m2		
			3	m2	3,000	
					RAZEM	3,000
15 d.1	Kalkulacja własna		Wykonanie, dostawa i montaż dekoracji ściennych z płyt PCV w różnych kolorach, wycinanych w kształty (np. zwierzęta), klejonych do ściany wraz z przygotowaniem podłoża	m2		
			12	m2	12,000	
					RAZEM	12,000
16 d.1	kalkulacja indywidualna		Wykonanie kompleksowej utylizacji wszelkich odpadów budowlanych tj. gruzu, zdemontowanych elementów wyposażenia i instalacji itp. wraz ze zniesieniem i transportem do miejsca utylizacji.	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
17 d.1	kalkulacja indywidualna		Wykonanie kompleksowego uszczelnienia ścian i posadzki pod brodzikami (należy uwzględnić ewentualną konieczność wymiany podejść odpływowych do brodzików).	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
2			ROBOTY SANITARNE			
18 d.2	KNR-W 4-02 0132-03		Wymiana baterii natryskowej z natryskiem przesuwnym	szt.		
			17	szt.	17,000	
					RAZEM	17,000
19 d.2	KNR-W 4-02 0132-01 analogia		Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej lub ściennej wraz z wężykami (umywalki, zlewozmywaki, wanienki)	szt.		
			49 + 17	szt.	66,000	
					RAZEM	66,000
20 d.2	KNR-W 4-02 0132-01 analogia		Wymiana baterii do zlewu porządkowego w brudowniku wraz z wężykami.	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
21 d.2	KNR-W 4-02 0128-01 analogia		Wymiana zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15 mm - zawór 1/2" / 3/8" Krotność = 2	szt.		
			50 + 17	szt.	67,000	
					RAZEM	67,000
22 d.2	KNR-W 4-02 0221-04 z.sz.3.3.1. 9904-1 analogia		Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon ze stali nierdzewnej butelkowy - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
			30,0	szt.	30,000	
					RAZEM	30,000
23 d.2	KNR-W 4-02 0222-03 z.sz.3.3.1. 9904-1 analogia		Wymiana brodzika lub basenu natryskowego - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego - wymiana brodzika 90/90 lub półokrągły wraz z kabiną oraz syfonem	kpl.		
			17,0	kpl.	17,000	
					RAZEM	17,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.2	Kalkulacja własna		Wymiana silikonu przy istniejących urządzeniach sanitarnych - umywalki - 44 szt., natryski - 17 szt, toalety - 19 , wanienki - 17, oraz 100mb w narożach ścian.	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
25 d.2	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż klimatyzatorów typu split o mocy jednostki wewnętrznej do 3,0 kW wraz z podłączeniem hydraulicznym i elektrycznym	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
3			ROBOTY ELEKTRYCZNE			
26 d.3	KNNR 5 0503-01		Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact	kpl.		
			11	kpl.	11,000	
					RAZEM	11,000