

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie pracbudowlanych dla agregatu prądotwórczego na potrzeby  
Świętokrzyskiego Centrum Neurologii WSZ w Kielcach.  
ADRES INWESTYCJI: Kielce ul. Grunwaldzka 45  
NAZWA INWESTORA: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
ADRES INWESTORA: Kielce ul. Grunwaldzka 45

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Daniel Dziarmaga

DATA OPRACOWANIA:

24.09.2026

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
24.09.2026

Data zatwierdzenia

## Obmiar

| Lp.           | Podstawa                            | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                      | j.m.        | Poszcz. | Razem  |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|
| <b>OBIAR:</b> |                                     |                                                                                                                                                                                        |             |         |        |
| 1             |                                     | Agregat roboty budowlane                                                                                                                                                               |             |         |        |
| 1 d.1         | KNR-W 2-01<br>0203-06               | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - pod fundament | m3          |         |        |
|               |                                     | 10                                                                                                                                                                                     | m3          | 10,000  |        |
|               |                                     |                                                                                                                                                                                        |             | RAZEM   | 10,000 |
| 2 d.1         | KNR 2-02<br>1101-01                 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym- chudziak - pod fundament                                                                                                                       | m3          |         |        |
|               |                                     | 1                                                                                                                                                                                      | m3          | 1,000   |        |
|               |                                     |                                                                                                                                                                                        |             | RAZEM   | 1,000  |
| 3 d.1         | KNR 2-31<br>0114-05                 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm pod fundament                                                                                           | m2          |         |        |
|               |                                     | 12                                                                                                                                                                                     | m2          | 12,000  |        |
|               |                                     |                                                                                                                                                                                        |             | RAZEM   | 12,000 |
| 4 d.1         | KNR 2-02<br>1905-01                 | Deskowanie systemowe U-Form ław, stóp fundamentowych, płyt dennych - dla fundamentu                                                                                                    | m2          |         |        |
|               |                                     | 12                                                                                                                                                                                     | m2          | 12,000  |        |
|               |                                     |                                                                                                                                                                                        |             | RAZEM   | 12,000 |
| 5 d.1         | KNR 2-02<br>0290-06                 | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm                                                                                               | t           |         |        |
|               |                                     | 0,4                                                                                                                                                                                    | t           | 0,400   |        |
|               |                                     |                                                                                                                                                                                        |             | RAZEM   | 0,400  |
| 6 d.1         | KNR 2-02<br>0205-01                 | Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu                                                                                                                         | m3          |         |        |
|               |                                     | 3,5                                                                                                                                                                                    | m3          | 3,500   |        |
|               |                                     |                                                                                                                                                                                        |             | RAZEM   | 3,500  |
| 7 d.1         | KNR 7-28<br>0104-01                 | Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach o głębokości do 40 cm - zestaw 4 śrub                                                                                                | zst.ś<br>r. |         |        |
|               |                                     | 4                                                                                                                                                                                      | zst.ś<br>r. | 4,000   |        |
|               |                                     |                                                                                                                                                                                        |             | RAZEM   | 4,000  |
| 8 d.1         | KNR 2-31<br>0511-02                 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                               | m2          |         |        |
|               |                                     | 8                                                                                                                                                                                      | m2          | 8,000   |        |
|               |                                     |                                                                                                                                                                                        |             | RAZEM   | 8,000  |
| 9 d.1         | KNR 2-31<br>0103-04                 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - pod kostkę                                                                 | m2          |         |        |
|               |                                     | 8                                                                                                                                                                                      | m2          | 8,000   |        |
|               |                                     |                                                                                                                                                                                        |             | RAZEM   | 8,000  |
| 10 d.1        | KNR 9-26<br>0106-01                 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 150 mm i wysokości ponad 150 do 200 mm; klasa obciążenia A15                                       | m           |         |        |
|               |                                     | 12                                                                                                                                                                                     | m           | 12,000  |        |
|               |                                     |                                                                                                                                                                                        |             | RAZEM   | 12,000 |
| 11 d.1        | KNR 2-31<br>0114-05                 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - pod kostkę                                                                                            | m2          |         |        |
|               |                                     | 8                                                                                                                                                                                      | m2          | 8,000   |        |
|               |                                     |                                                                                                                                                                                        |             | RAZEM   | 8,000  |
| 12 d.1        | KNR-W 2-02<br>1803-03 -<br>analogia | Ogrodzenie z siatki panelowej.                                                                                                                                                         | m           |         |        |
|               |                                     | 20                                                                                                                                                                                     | m           | 20,000  |        |
|               |                                     |                                                                                                                                                                                        |             | RAZEM   | 20,000 |
| 13 d.1        | KNR-W 2-02<br>1808-03 -<br>analogia | Furtka 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy                                                                                                  | kpl.        |         |        |
|               |                                     | 1                                                                                                                                                                                      | kpl.        | 1,000   |        |
|               |                                     |                                                                                                                                                                                        |             | RAZEM   | 1,000  |

|                            |             |   |
|----------------------------|-------------|---|
|                            | Spis treści |   |
| Strona Tytułowa            |             | 1 |
| Obmiar                     |             | 2 |
| 1 Agregat roboty budowlane |             | 2 |
| Spis treści                |             | 3 |