
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie prac elektrycznych do agregatu prądotwórczego na potrzeby
Świętokrzyskiego Centrum Neurologii WSZ w Kielcach.
ADRES INWESTYCJI: Kielce ul. Grunwaldzka 45
NAZWA INWESTORA: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ADRES INWESTORA: Kielce ul. Grunwaldzka 45

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Sławomir Wrona

DATA OPRACOWANIA:

16.09.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
16.09.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Agregat elektryka			
1 d.1	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m3		
		3 * 1 * 0,6	m3	1,800	
				RAZEM	1,800
2 d.1	KNNR-W 9 0811-06	Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym - grunt kat.IV	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 5-10 0301-02	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m Krotność = 2	m		
		22 + 46	m	68,000	
				RAZEM	68,000
4 d.1	KNR 5-10 0301-03	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego - dodatek za każde 0.2 m pow. 0.6 m Krotność = 2	m		
		22 + 46	m	68,000	
				RAZEM	68,000
5 d.1	KNR 5-10 0303-03	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm w wykopie <i>rury przepustowe SRS 110</i>	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
6 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych <i>kabel YAKXS 1x240 mm2</i>	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
7 d.1	KNNR 5 0716-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
8 d.1	KNNR 5 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
10 d.1	KNNR 5 0726-04	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 400 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		26 * 3	szt.	78,000	
				RAZEM	78,000
11 d.1	KNR 4-03 0902-05	Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach Al lub Cu do 240 mm2	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
12 d.1	KNR 4-03 0901-07	Podłączenie przewodów pojedynczych do 240 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podł.ącz.		
		10	podł.ącz.	10,000	
				RAZEM	10,000
13 d.1	KNR 4-03 0901-01	Podłączenie przewodów pojedynczych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podł.ącz.		
		14	podł.ącz.	14,000	
				RAZEM	14,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	KNNR 5 0206-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na podłożu innym niż betonowe	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
16 d.1	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	KNNR 5 1308-04	Sprawdzenie i regulacja działania przełącznika SZR	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
18 d.1	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób		
		1	prób	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn	odc.		
		1	odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1	KNNR-W 9 0813-03	Oznaczenie trasy kabla	szt.		
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000