

Roboty budowlane

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 30% ścian pozostałych po wyburzeniach 114.42	m ²		
d.1	0701-05		m ²	114.420	
				RAZEM	114.420
2	KNR-W 4-	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych , drzwiczek 26.00	szt.		
d.1	01 0353-13		szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 34	szt.		
d.1	0354-07		szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
4	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 64.70	m ³		
d.1	0349-02		m ³	64.700	
				RAZEM	64.700
5	KNR 2-02	Skucie okładziny kamiennej na ścianie w wc pom. ordynatora - analogia 11.10	m ²		
d.1	2101-03		m ²	11.100	
				RAZEM	11.100
6	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 197.10	m ²		
d.1	0819-15		m ²	197.100	
				RAZEM	197.100
7	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek na parapetach okiennych 15.10	m ²		
d.1	0819-15		m ²	15.100	
				RAZEM	15.100
8	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 475.90	m ²		
d.1	0811-07		m ²	475.900	
				RAZEM	475.900
9	KNR-W 4-	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- posadzki 47.60	m ³		
d.1	01 0212-02		m ³	47.600	
				RAZEM	47.600
10	KNR 4-01	Wykucie i poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 21.40	m ³		
d.1	0329-03		m ³	21.400	
				RAZEM	21.400
11	KNR 4-01	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych w celu zamontowania drzwi ppoż. 0.36	m ³		
d.1	0329-03		m ³	0.360	
				RAZEM	0.360
12	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - zabudowy szafek 1.60	m ³		
d.1	0212-01		m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
13	wycena indywidualna	Odbojnice ściienne - demontaż 142.50	m ²		
d.1			m ²	142.500	
				RAZEM	142.500
14	KNR-W 4-	Demontaż krat zewnętrznych okiennych - analogia 8.00	szt.		
d.1	01 1306-01		szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	TZKNBK I	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie 153.40	m ³		
d.1	0726-01		m ³	153.400	
				RAZEM	153.400
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 153.40	m ³		
d.1	0108-11		m ³	153.400	
				RAZEM	153.400
17	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 16	m ³		
d.1	0108-12				

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		153.40	m ³	153.400	
				RAZEM	153.400
18	d.1	Składowanie i utylizacja gruzu i śmieci	m ³		
	wycena indywidualna	153.40	m ³	153.400	
				RAZEM	153.400
2 ROBOTY MUROWE, NADPROŻA					
19	d.2	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg.	m ²		
	KNR-W 2-02 0126-02	33.10	m ²	33.100	
				RAZEM	33.100
20	d.2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
	KNR 4-01 0304-01	15.40	m ³	15.400	
				RAZEM	15.400
21	d.2	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków (bez nadproży)	szt		
	KNR-W 2-02 0132-02	11	szt	11.000	
				RAZEM	11.000
22	d.2	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
	KNR-W 2-02 0132-05	26.40	m	26.400	
				RAZEM	26.400
23	d.2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
	KNNR-W 3 0306-02	2.10	m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
24	d.2	Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą cementową	m ³		
	KNR 13-12 0406-01	0.14	m ³	0.140	
				RAZEM	0.140
25	d.2	Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych do I NP. 180 mm	m		
	KNNR-W 3 0306-04	33.60	m	33.600	
				RAZEM	33.600
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - TYNKI I OKŁADZINY					
26	d.3	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach i zamurowaniach otworów	m ²		
	KNR-W 2-02 0803-03	187.20	m ²	187.200	
				RAZEM	187.200
27	d.3	Tynki wewn. cementowe kat.III wykonywane mechanicznie na ścianach	m ²		
	KNR-W 2-02 0818-01	114.42	m ²	114.420	
				RAZEM	114.420
28	d.3	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m		
	KNR 4-01 0708-03	74.20	m	74.200	
				RAZEM	74.200
29	d.3	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w ścianach z cegieł	m		
	KNR 4-01 0325-01	297.20	m	297.200	
				RAZEM	297.200
30	d.3	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurów.ceglami	m		
	KNR 4-01 0705-01	297.20	m	297.200	
				RAZEM	297.200
31	d.3	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
	KNNR 5 1208-02	42.00	m	42.000	
				RAZEM	42.000
32	d.3	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
	KNR 4-01 0323-03	25.00	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
33	d.3	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
	KNR 4-01 0323-04	8.00	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
34	d.3	Zamurowanie przebieg w stropach ceramicznych	szt.		
	KNR 4-01 0323-05				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		42.00	szt.	42.000	
				RAZEM	42.000
35	KNNR 5 d.3 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		2.92	m ³	2.920	
				RAZEM	2.920
36	KNR 2-17 d.3 0137-01	Montaż kratki wentylacyjnych 14x21cm	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
37	KNR-W 2- d.3 17 0137-01	Kratki wentylacyjne - analogia drzwiczki rewizyjne	szt.		
		15.00	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
38	KNNR-W 3 d.3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufit	m ²		
		425.90	m ²	425.900	
				RAZEM	425.900
39	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²		
		425.90	m ²	425.900	
				RAZEM	425.900
40	KNNR-W 3 d.3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany	m ²		
		381.40	m ²	381.400	
				RAZEM	381.400
41	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m ²		
		381.40	m ²	381.400	
				RAZEM	381.400
42	KNR-W 2- d.3 02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanymi i betonów wylewanych	m ²		
		381.40	m ²	381.400	
				RAZEM	381.400
43	KNR-W 2- d.3 02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanymi i betonów wylewanych	m ²		
		425.90	m ²	425.900	
				RAZEM	425.900
44	KNR 0-29 d.3 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni ścian do wys. 2.0m w pomieszczeniach sanitarnych (folia w płynie)	m ²		
		113.80	m ²	113.800	
				RAZEM	113.800
45	KNR 0-12 d.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami - przygotowanie podłoża	m ²		
		435.45	m ²	435.450	
				RAZEM	435.450
46	KNR 0-12 d.3 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej	m ²		
		435.45	m ²	435.450	
				RAZEM	435.450
47	KNR 0-12 d.3 0829-03	Obłożenie parapetów wewnętrznych płytkami glazurowanymi o wymiarach 25 x 20 cm - na klej Ceresit	m ²		
		10.10	m ²	10.100	
				RAZEM	10.100
48	NNRNKB d.3 202 0842-01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m		
		183.30	m	183.300	
				RAZEM	183.300
49	KNR 4-01 d.3 0205-02	Wymiana istniejących podokienników o szer.ponad 30 cm na podokienniki z konglomeratu marmurowego grub. 3cm	m		
		23.40	m	23.400	
				RAZEM	23.400
50	KNR-W 2- d.3 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - farba zmywalna	m ²		
		1419.10	m ²	1419.100	
				RAZEM	1419.100
51	KNR-W 2- d.3 02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie - farba zmywalna	m ²		
		1419.10	m ²	1419.100	
				RAZEM	1419.100

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNNR-W 2 d.3 W1301-04	Malowanie tynków wewnętrznych nakrapianych farbą akrylową - ściany w pomieszczeniu ordynatora 32.10	m ² m ²	32.100	
				RAZEM	32.100
53	KNR 2-02 d.3 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni słupów w pom. ordynatora 16.50	m ² m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
54	KNR-W 4- d.3 01 1215-03	Czyszczenie i renowacja okładziny kamiennej na ścianie w pom. ordynatora - analogia 21.40	m ² m ²	21.400	
				RAZEM	21.400
55	KNR-W 4- d.3 01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 99.80	m ² m ²	99.800	
				RAZEM	99.800
56	KNR-W 4- d.3 01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg 526.90	m ² m ²	526.900	
				RAZEM	526.900
57	KNR-W 4- d.3 01 0819-04	Zapastowanie i froterowanie posadzek - akrylowanie , analogia 389.60	m ² m ²	389.600	
				RAZEM	389.600
58	KNR-W 2- d.3 02 1035-02	Balustrady schodowe - odbojoporęcze ściennie systemowe na korytarzu np. CS HRB lub odpowiednik 61.60	m m	61.600	
				RAZEM	61.600
59	d.3 wycena indywidualna	Profile odbojowe na korytarzu 61.60	m m	61.600	
				RAZEM	61.600
60	KNNR 2 d.3 1902-11	Wzmocnienie naroży zewn. listwą PCV np. SM 20 lub podobne - (analogia) 28.60	m m	28.600	
				RAZEM	28.600
61	d.3 wycena indywidualna	Profile odbojowe w zagłówkach pokoi łóżkowych np. BL100 lub podobne 9.80	m m	9.800	
				RAZEM	9.800
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKI					
62	KNR AT-09 d.4 0201-04	Izolacja pozioma z folii PE 0.2 mm (analogia) 425.90	m ² m ²	425.900	
				RAZEM	425.900
63	KNR-W 2- d.4 02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych (styrodur , grub. 2 - 5 cm) poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 425.90	m ² m ²	425.900	
				RAZEM	425.900
64	KNR AT-09 d.4 0201-04	Izolacja pozioma z folii PE grub. 0.2 mm (analogia) 425.90	m ² m ²	425.900	
				RAZEM	425.900
65	KNR 2-02 d.4 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm - zbrojone siatką 425.90	m ² m ²	425.900	
				RAZEM	425.900
66	KNR 2-02 d.4 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 4 425.90	m ² m ²	425.900	
				RAZEM	425.900
67	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 425.90	m ² m ²	425.900	
				RAZEM	425.900
68	NNRNKB d.4 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 425.90	m ² m ²	425.900	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	425.900
69	KNR 2-02 d.4 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem cokolika 12cm typu TARKETT antystatyczny lub o identycznych parametrach R=1.20 M=1.00 S=1.00 136.80	m ² m ²	 136.800	
				RAZEM	136.800
70	KNR 2-02 d.4 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem cokolika 12cm typu TARKETT lub o identycznych parametrach R=1.20 M=1.00 S=1.00 252.80	m ² m ²	 252.800	
				RAZEM	252.800
71	d.4 wycena indywidualna	Profile wyoblające pod PCV 318.30	m m	 318.300	
				RAZEM	318.300
72	KNR 2-02 d.4 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 389.60	m ² m ²	 389.600	
				RAZEM	389.600
73	KNR 0-29 d.4 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w pomieszczeniach sanitarnych - (folia w płynie) 38.60	m ² m ²	 38.600	
				RAZEM	38.600
74	NNRNKB d.4 202 2805-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej Ceresit o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 82.60	m ² m ²	 82.600	
				RAZEM	82.600
75	NNRNKB d.4 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej Ceresit w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 z listwą wykańczającą. 36.50	m m	 36.500	
				RAZEM	36.500
5 STOLARKA					
76	KNR 2-02 d.5 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzlokalowych - systemowe np. PORTA "90 - 120" 32.00	szt. szt.	 32.000	
				RAZEM	32.000
77	KNR 2-02 d.5 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 24.80	m ² m ²	 24.800	
				RAZEM	24.800
78	KNR 2-02 d.5 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 38.75	m ² m ²	 38.750	
				RAZEM	38.750
79	KNR 0-19 d.5 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe ppoż. EI 30, osadzenie na kotwach - 2szt szer.1.10m 4.51	m ² m ²	 4.510	
				RAZEM	4.510
80	KNR 0-19 d.5 0931-02	Montaż okna aluminiowego o pow. do 1.5 m2 z szybami jednokomorowymi w pomieszczeniu separátky noworodków 2.40	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
81	KNR 0-19 d.5 0931-04	Montaż okna aluminiowego o pow. do 3.0 m2 z szybami jednokomorowymi w ścianie dyżurki pielęgniarek i pomieszczeniu intensywnego nadzoru noworodków 6.80	m ² m ²	 6.800	
				RAZEM	6.800
82	KNR 0-19 d.5 1024-07	Ścianki aluminiowe z drzwiami aluminiowymi jednoskrzydłowymi szer. 1.10m, osadzanie na kotwach z szybami jednokomorowymi - wejście na oddział, śluza - szt 2 14.70	m ² m ²	 14.700	
				RAZEM	14.700
83	KNR 0-19 d.5 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych przesuwnych szer. 1.10m - 2szt, w tym 1szt częściowo przeszklona (pom. separátky) 5.04	m ² m ²	 5.040	
				RAZEM	5.040
84	d.5 wycena indywidualna	Montaż rolet zewnętrznych okiennych	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		38.90	m ²	38.900	
				RAZEM	38.900
6 SUFITY PODWIESZANE I ŚCIANY GIPSKARTONOWE					
85	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z	m ²		
d.6	202 2702-02	włókien mineralnych z zast.profilii poprz.o dług. 60 i 120 cm	m ²	203.900	
		203.90			
				RAZEM	203.900
86	KNR-W 2-	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach meta-	m ²		
d.6	02 2006-02	lowych pojedynczych mocowanych do podłoża - łazienki, sala cięć, pom.	m ²	71.900	
		bielizny czystej i śluzy			
		71.90			
				RAZEM	71.900
87	KNR 2-02	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jed-	m ²		
d.6	2004-05	nowarstw.55-01	m ²	72.700	
		72.70			
				RAZEM	72.700
88	KNR-W 2-	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-	m ²		
d.6	02 2003-09	dynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01 (w pomiesz-	m ²	157.300	
		zczeniach mokrych przewidzieć płyty wodoodporne)			
		157.30			
				RAZEM	157.300