

L.p.	Bilans mocy - budynek bloku porodowego	Moc [kW]
1	Salę operacyjną, blok porodowy - gniazda sieci separowanej IT	15 kW
2	Sieć komputerowa	10 kW
3	Wentylacja i agregaty chłodu	35 kW
4	Instalacja siły, oświetlenia, wind,	25 kW
	Zakłada się zapotrzebowanie budynku na poziomie:	85 kW