

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Piętro I			
1.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1 d.1.1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż drzwi	m2		
		$1,2 * 2,05 * 17 + 1,1 * 2,05 + 1 * 2,05 * 11 + 0,9 * 2,05 * 7 + 2,32 * 3 + 1,37 * 2,05 + 1,32 * 2,05 + 0,83 * 2,05 * 2 + 0,8 * 2,25 * 2$	m2	99,018	
				RAZEM	99,018
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic	szt.		
		45	szt.	45,000	
				RAZEM	45,000
3 d.1.1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż okna	m2		
		$(1,21 * 1,81 * 39) + 1 * 1,5 + 1,1 * 0,7$	m2	87,684	
				RAZEM	87,684
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		$1,42 * 39 + 1,22 + 1,32$	m	57,920	
				RAZEM	57,920
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		$57,920 * 0,6$	m2	34,752	
				RAZEM	34,752
6 d.1.1	KNR 4-01 0914-06	Demontaż odbojnic pcv ściennych - poziome na komunikacji	m		
		$84,4 - (1,2 * 12 + 0,9 * 5 + 0,8)$	m	64,700	
				RAZEM	64,700
7 d.1.1	KNR 4-01 0914-06	Demontaż odbojnic pcv ściennych - poziome w pomieszczeniach	m		
		73	m	73,000	
				RAZEM	73,000
8 d.1.1	KNR 9-29 0212-04	Demontaż sufitów z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
		35,3	m2	35,300	
				RAZEM	35,300
9 d.1.1	KNR 9-29 0212-04	Demontaż zabudów pionów	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
10 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		$4 + 4 + 4,3 + 1,6 + 17,9 + 2,3 + 1,4 + 5 + 3,3$	m2	43,800	
				RAZEM	43,800
11 d.1.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - pcv	m2		
		$23,3 + 14,3 + 40 + 1,8 + 10,6 + 2,7 + 18,7 + 12,5 + 8,9 + 9,6 + 3,6 + 14,3 + 9,1 + 23,7 + 19,2 + 20,5 + 18,8 + 9,8 + 10,6 + 11 + 23,8 + 17,6 + 5,2 + 23,7$	m2	353,300	
				RAZEM	353,300
12 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - łazienki i pozostałe pomieszczenia	m2		
		$((8,22 + 8,18 + 8,38 + 5,23 + 6,05 + 8,21 + 7,85 + 5,54 + 5,36 + 9,04 + 6,06 + 4,71 + 10,3) * 3 - (1 * 2,05 * 6 + 0,9 * 2,05 * 7)) + (17 * 2 * 1,2)$	m2	294,975	
				RAZEM	294,975
13 d.1.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		$192,96 * 0,15$	m3	28,944	
				RAZEM	28,944

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.1	KNR 4-01 0329-05	Poszerzenie otworów drzwiowych	m3		
		14 * 2,05 * 0,5 * 0,1	m3	1,435	
				RAZEM	1,435
15 d.1.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		28	kpl.	28,000	
				RAZEM	28,000
16 d.1.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
17 d.1.1	KNR 4-02 0235-07	Demontaż prysznicza	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
18 d.1.1	KNR-W 2-17 0137-01	Demontaż krtek wentylacyjnych	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
19 d.1.1	kalk. własna	Demontaż pozostałych elementów (oświetlenie, elementów instalacji elektrycznej, zabudowy, kanałów wentylacyjnych itp)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.1 * 0,1 + poz.2 * 0,1 + poz.5_1 * 0,5 * 0,03 + poz.6_1 * 0,01 + poz.6 * 0,01 + poz.8 * 0,02 + poz.10 * 0,02 + poz.11 * 0,01 + poz.12 * 0,02 + poz.13 * 0,12 + poz.14 + poz.15 * 0,3 * 0,6 + poz.16 * 0,7 * 0,7 + poz.17 * 1 * 1 * 0,1 + poz.18 * 0,14 * 0,14 * 0,05	m3	40,160	
				RAZEM	40,160
21 d.1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3		
		poz.20	m3	40,160	
				RAZEM	40,160
22 d.1.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		poz.20	m3	40,160	
				RAZEM	40,160
23 d.1.1	kalk. własna	Wyniesienie wyposażenia ruchomego (meble, szafy itp)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Roboty wykończeniowe			
24 d.1.2	KNR 9-01 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m	m2		
		28,12 * 3 + 3 * 1 * 2,05 * 0,2 + 1 * 2,05 * 0,4 + 2 * 0,3 * 2,05 * 2	m2	88,870	
				RAZEM	88,870
25 d.1.2	KNR 2 0801-01	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów	m2		
		poz.24 * 2	m2	177,740	
				RAZEM	177,740
26 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.25	m2	177,740	
				RAZEM	177,740
27 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome sufity	m2		
		507	m2	507,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku nowe ściany	m2	RAZEM	507,000
		poz.25	m2	177,740	
				RAZEM	177,740
29 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		poz.28	m2	177,740	
				RAZEM	177,740
30 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - naprawa, uzupełnienie ubytków oraz wyrównanie powierzchni	m2		
		poz.27	m2	507,000	
				RAZEM	507,000
31 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych sufitów bez szpachlowania	m2		
		poz.30	m2	507,000	
				RAZEM	507,000
32 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
		1506,63	m2	1 506,630	
				RAZEM	1 506,630
33 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - naprawa, uzupełnienie ubytków oraz wyrównanie powierzchni, dotyczy też lokalnie części istniejącej po wykonaniu otworu pod drzwi	m2		
		poz.32	m2	1 506,630	
				RAZEM	1 506,630
34 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		poz.33	m2	1 506,630	
				RAZEM	1 506,630
35 d.1.2	KNR 2-02 1217-03 analogia	Odbojnice ściennie - taśma systemowa ochronna	m		
		34,5	m	34,500	
				RAZEM	34,500
36 d.1.2	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyt na wspornikach	m		
		80,5 - (13 * 1,2 + 2 * 0,9 + 1)	m	62,100	
				RAZEM	62,100
37 d.1.2	KNR 0-18 2613-02	Montaż paneli ściennych z PCV komunikacja wraz z drzwiami	m2		
		104	m2	104,000	
				RAZEM	104,000
38 d.1.2	KNR 0-18 2613-02	Montaż paneli ściennych z PCV pomieszczenia	m2		
		721	m2	721,000	
				RAZEM	721,000
39 d.1.2	KNR 4-01 1205-02	Układanie tapet	m2		
		10 * 2 * 3,1 + 100 * 1,5	m2	212,000	
				RAZEM	212,000
40 d.1.2	KNR-W 2-02 1217-02	Narożnik zabezpieczający PCV pionowe	m		
		42 * 4	m	168,000	
				RAZEM	168,000
41 d.1.2	KNR-W 2-02 1217-02	Zabezpieczanie PCV - drzwi	m		
		12 * 5,2 + 5 * 5 + 4,8 + 5,8	m	98,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	98,000
42 d.1.2	KNR-W 2-02 2702-01	Sufit podwieszany modułarny 600x600mm, mineralny, stelaż ze stali ocynkowanej, wodoodporny	m2		
		3,3 + 4,2 + 6,6 + 5,3 + 3,3 + 3,2 + 3,9 + 4,5 + 5 + 4	m2	43,300	
				RAZEM	43,300
43 d.1.2	KNR-W 2-02 2702-01	Sufit podwieszany modułarny 600x600mm, mineralny, stelaż ze stali ocynkowanej	m2		
		93,9 + 8 + 20	m2	121,900	
				RAZEM	121,900
44 d.1.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.1.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie- wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		(8,22 + 8,95 + 8,52 + 8,09 + 7,58 + 8,62 + 6,98 + 10,30 + 8,06 + 8,58) - (11 * 0,9)	m	74,000	
				RAZEM	74,000
46 d.1.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2		
		(8,22 + 8,95 + 8,52 + 8,09 + 7,58 + 8,62 + 6,98 + 10,30 + 8,06 + 8,58) * 2,5 - (11 * 0,9 * 2)	m2	189,950	
				RAZEM	189,950
47 d.1.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
		poz.42	m2	43,300	
				RAZEM	43,300
48 d.1.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - uzupełnienie miejsc po poszerzeniu otworów drzwiowych oraz pod wykładzinę PCV	m2		
		14 * 0,1 * 0,5 + 507,4	m2	508,100	
				RAZEM	508,100
49 d.1.2	KNR-W 3 0808-03	Szlifowanie posadzek betonowych	m2		
		poz.51	m2	45,800	
				RAZEM	45,800
50 d.1.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z PCV	m2		
		13,5 + 9,9 + 23,9 + 3,3 + 3,3 + 11 + 11,4 + 25 + 4,2 + 20,9 + 6,6 + 19,6 + 24,2 + 5,3 + 21,9 + 8,4 + 19,9 + 3,3 + 3,8 + 4,5 + 5,7 + 3,8 + 1,2 + 3,2 + 9,2 + 18,9 + 12,6 + 11,4 + 3,9 + 29,6 + 4,5 + 5 + 14,7 + 2,2 + 4 + 4 + 23,3 + 12,4 + 93,9	m2	507,400	
				RAZEM	507,400
51 d.1.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z PCV - wywinicie na ścianach	m2		
		458 * 0,1	m2	45,800	
				RAZEM	45,800
52 d.1.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.50 + poz.51	m2	553,200	
				RAZEM	553,200
53 d.1.2	KNR-W 2-02 2003-03	Wykonanie zabudów pionów uprzednio rozebranych	m2		
		poz.9	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
54 d.1.2	KNR-W 2-02 1040-02 analogia	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki	m2		
		1,88 * 3 * 2 + 1,87 * 2,11	m2	15,226	
				RAZEM	15,226
55 d.1.2	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe - zgodnie z zestawieniem stolarki	m2		
		(1 * 2,1) * 11	m2	23,100	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.1.2	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki	m2	RAZEM	23,100
		81,39	m2	81,390	
				RAZEM	81,390
57 d.1.2	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne przesuwne - zgodnie z zestawieniem stolarki	m2		
		3 * 0,9 * 2,1	m2	5,670	
				RAZEM	5,670
58 d.1.2	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe balkonowe - zgodnie z zestawieniem stolarki	m2		
		2 * 0,9 * 2,2	m2	3,960	
				RAZEM	3,960
59 d.1.2	KNR 2-02 1016-03	Ościeżnice drzwiowe stalowe, regulowane	szt.		
		41	szt.	41,000	
				RAZEM	41,000
60 d.1.2	KNNR 2 1102-02	Montaż okien o powierzchni ponad 1,0-2,0 m2 - zgodnie z zestawieniem stolarki	m2		
		87,684	m2	87,684	
				RAZEM	87,684
61 d.1.2	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet typu dzień/noc	m2		
		26 * 1,23 * 1,81	m2	57,884	
		Obmiar dodatkowy: 30	szt. szt.	30,000	
				RAZEM	57,884
				RAZEM	30,000
62 d.1.2	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż żaluzji zewnętrznych	m2		
		9 * 1,23 * 1,81	m2	20,037	
		Obmiar dodatkowy: 30	szt. szt.	30,000	
				RAZEM	20,037
				RAZEM	30,000
63 d.1.2	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne - do przewodów murowanych	szt.		
		poz.18	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
64 d.1.2	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników z konglomeratu ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.4	szt.	57,920	
				RAZEM	57,920
65 d.1.2	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m2		
		poz.5	m2	34,752	
				RAZEM	34,752
66 d.1.2	KNR 4-01 0346-04	Wykucie gniazd o głębokość do 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gnia zd.		
		5 * 2 * 2	gnia zd.	20,000	
				RAZEM	20,000
67 d.1.2	KNR 4-01 0336-07 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod nadproża stalowe	m		
		2 * 2 + 1,4 * 2 + 1,3 * 2 + 2,3 * 2	m	14,000	
				RAZEM	14,000
68 d.1.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C200	m		
		12,4	m	12,400	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	KNR 19-01 0704-04 analogia	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na belkach stalowych	m	RAZEM	12,400
		poz.67	m	14,000	
				RAZEM	14,000
70	KNR 2-02 0126-05	Nadproża ceramiczne	m		
		8 * 1,5	m	12,000	
				RAZEM	12,000
71	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
72	kalk. własna	Identyfikacja pomieszczeń	szt		
		41	szt	41,000	
				RAZEM	41,000
73		Roboty nieprzewidziane, wynikłe w trakcie prowadzenia prac budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Piętro II			
2.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
74	KNR 0-19 0928-12	Demontaż okna	m2		
		1,03 * 0,98	m2	1,009	
				RAZEM	1,009
75	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		4 * 1 * 0,9	m3	3,600	
				RAZEM	3,600
76	KNR 4-01 0914-06	Demontaż odbojnic pcv ściennych - poziome na komunikacji	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
77	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - pcv	m2		
		20,2 + 11,6	m2	31,800	
				RAZEM	31,800
78	KNR-W 2-17 0137-01	Demontaż kratki wentylacyjnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
79	kalk. własna	Demontaż pozostałych elementów (oświetlenie, elementów instalacji elektrycznej, zabudowy, kanałów wentylacyjnych itp)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
80	kalk. własna	Wyniesienie wyposażenia ruchomego (meble, szafy itp)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
81	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.74 * 0,1 + poz.75 * 0,18 + poz.76 * 0,02 * 0,3 + poz.77 * 0,02 + poz.78 * 0,14 * 0,14 * 0,1	m3	1,499	
				RAZEM	1,499
82	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3		
		poz.81	m3	1,499	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83		Utylizacja gruzu	m3	RAZEM	1,499
d.2.1	kalk. własna				
		poz.81	m3	1,499	
				RAZEM	1,499
2.2		Roboty wykończeniowe			
84	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2		
d.2.2	202 1134-01				
		11,6 + 20,2	m2	31,800	
				RAZEM	31,800
85	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - naprawa, uzupełnienie ubytków oraz wyrównanie powierzchni	m2		
d.2.2	2011-04				
		poz.84	m2	31,800	
				RAZEM	31,800
86	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych sufitów bez szpachlowania	m2		
d.2.2	1510-07				
		poz.84	m2	31,800	
				RAZEM	31,800
87	NNRNKB	Zamurowanie otworu okiennego	m2		
d.2.2	202 0167-01				
		poz.74	m2	1,009	
				RAZEM	1,009
88	KNNR 2	Okna aluminiowe - zgodnie z zestawienie stolarki	m2		
d.2.2	1102-02				
		poz.75	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
89	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
d.2.2	0801-02				
		poz.87 * 2 + ((0,9 + 1) * 2 * 4 * 0,1)	m2	3,538	
				RAZEM	3,538
90	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
d.2.2	202 1134-02				
		$(2 * 4,91 + 2 * 5,14) * 3 - \text{poz.89} + ((19,7 + 9,6) * 3 - (1,22 * 1,81 * 2 + 0,96 * 1,5 + 1,18 * 2,05 + 0,84 * 2))$	m2	134,707	
				RAZEM	134,707
91	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - naprawa, uzupełnienie ubytków oraz wyrównanie powierzchni, dotyczy też lokalnie części istniejącej po wykonaniu otworu pod drzwi	m2		
d.2.2	2011-02				
		poz.90	m2	134,707	
				RAZEM	134,707
92	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
d.2.2	1510-07				
		poz.90	m2	134,707	
				RAZEM	134,707
93	KNR 2-02	Odbojnice ściennie - taśma systemowa ochronna	m		
d.2.2	1217-03				
	analogia				
		8,5	m	8,500	
				RAZEM	8,500
94	KNR-W 2-02	Narożnik zabezpieczający PCV pionowe	m		
d.2.2	1217-02				
		11 * 2	m	22,000	
				RAZEM	22,000
95	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m2		
d.2.2	202 1130-02				
		20,2 + 11,6	m2	31,800	
				RAZEM	31,800
96	KNNR-W 3	Szlifowanie posadzek betonowych	m2		
d.2.2	0808-03				

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.95	m2	31,800	
				RAZEM	31,800
97 d.2.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z PCV - wywinięcie na ścianach	m2		
		28 * 0,1	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
98 d.2.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z PCV	m2		
		poz.95	m2	31,800	
				RAZEM	31,800
99 d.2.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.97 + poz.98	m2	34,600	
				RAZEM	34,600
100 d.2.2	KNR-W 2-02 1040-02 analogia	Zabudowa aluminiowe - zgodnie z zestawienie stolarki	m2		
		3,7 * 2,5	m2	9,250	
				RAZEM	9,250
101 d.2.2	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne - do przewodów murowanych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
102 d.2.2	kalk. własna	Identyfikacja pomieszczeń	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
103 d.2.2		Roboty nieprzewidziane, wynikię w trakcie prowadzenia prac budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000