

Bilans mocy elektrycznej dla wentylacji i klimatyzacji								
Urządzenie	Oznaczenie	Ilość	Moc jedn. ZIMA	Suma mocy ZIMA	Moc jedn. LATO	Suma mocy LATO	ILOŚĆ FAZ	LOKALIZACJA
		szt.	kW	kW	kW	kW		
WENTYLACJA								
Centrala naw. Wentylator	N3- Sterylizatornia	1	2,69	2,69	2,76	2,76	3-400V	Taras
Centrala naw. Nag. Elektr		1	30,00	30,00	5,40	5,40	3-400V	
Centrala naw. Wentylator		1	3,85	3,85	3,91	3,91	3-400V	
Centrala naw. Nag. Elektr	K5-s. operacyjna	1	30,00	30,00	9,00	9,00	3-400V	Taras
Centrala naw. Wentylator		1	4,10	4,10	4,16	4,16	3-400V	
Centrala naw. Nag. Elektr	K6-s. operacyjna	1	30,00	30,00	9,00	9,00	3-400V	Taras
Centrala naw. Wentylator		1	1,57	1,57	1,59	1,59	3-400V	
Centrala naw. Nag. Elektr	K7-s. wybudzeń	1	12,00	12,00	6,00	6,00	3-400V	Taras
Centrala naw. Wentylator		1	2,14	2,14	2,17	2,17	3-400V	
Centrala naw. Nag. Elektr	K8-Hemodynamika	1	18,00	18,00	6,00	6,00	3-400V	Taras
Centrala naw. Wentylator		1	1,51	1,51	1,48	1,48	3-400V	
Centrala wyw. Wentylator	W10- Sterylizatornia	1	1,48	1,48	1,46	1,46	3-400V	Dach
Centrala wyw. Wentylator	W7-s. operacyjna	1	1,48	1,48	1,46	1,46	3-400V	Dach
Centrala wyw. Wentylator	W8-s. operacyjna	1	1,19	1,19	1,16	1,16	3-400V	Dach
Centrala NAW-WYW. Wentylatory	ND-WD Korytarz 4p.	1	0,99	0,99	0,99	0,99	1-230V	Dach
Centrala naw. Nag. Elektr		1	6,00	6,00	0,00	0,00	3-400V	
Centrala NAW-WYW. Wentylatory	N4-W11 Szatnie 4p.	1	0,47	0,47	0,47	0,47	1-230V	Dach
Centrala naw. Nag. Elektr		1	3,00	3,00	0,00	0,00	3-400V	
				148,99		55,55		
KLIMATYZACJA								
Agregat freonowy	N3- Sterylizatornia	1	10,20	10,20	13,98	13,98	3-400V	DACH
Agregat freonowy	K5-s. operacyjna	1	12,00	12,00	17,57	17,57	3-400V	DACH
Agregat freonowy	K6-s. operacyjna	1	13,77	13,77	18,86	18,86	3-400V	DACH
Agregat freonowy	K7-s. wybudzeń	1	4,00	4,00	4,00	4,00	3-400V	DACH
Agregat freonowy	K8-Hemodynamika	1	4,00	4,00	4,00	4,00	3-400V	DACH
Agregat freonowy	N4-W11 Szatnie 4p	1	1,70	1,70	1,70	1,70	1-230V	DACH
Agregat freonowy	ND-WD Korytarz 4p.	1	1,30	1,30	1,30	1,30	1-230V	DACH
				45,67		61,41		
NAWILŻANIE								
Nawilżacz parowy	K5-s. operacyjna	1	41,00	41,00	0,00	0,00	3-400V	Wentylatornia 4piętro
Nawilżacz parowy	K6-s. operacyjna	1	53,00	53,00	0,00	0,00	3-400V	Wentylatornia 4piętro
Nawilżacz parowy	K7-s. wybudzeń	1	18,00	18,00	0,00	0,00	3-400V	Wentylatornia 4piętro
				112,00		0,00		
ODZYSK GLIKOLOWY								
Pompa obiegowa	N3- Sterylizatornia	1	0,40	0,40	0,40	0,40	1-230V	Taras
Pompa obiegowa	K5-s. operacyjna	1	0,40	0,40	0,40	0,40	1-230V	Wentylatornia 4piętro
Pompa obiegowa	K6-s. operacyjna	1	0,40	0,40	0,40	0,40	1-230V	Wentylatornia 4piętro
Pompa obiegowa	K7-s. wybudzeń	1	0,40	0,40	0,40	0,40	1-230V	Taras
Pompa obiegowa	K8-Hemodynamika	1	0,40	0,40	0,40	0,40	1-230V	Taras
				1,60		1,60		
SUMA CAŁKOWITA				308,3		118,6		