PRZEKRÓJ POZIOMY

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Sz1 ŚCIANA NADZIEMNA ZEWNĘTRZNA
gr.mat
2,90 Tynk tynkoWy dekoracyjny ziarnisty z siat.;
20,00 Płyta styropianowa EPS 80 z =0,038 W/mK
24,00 Beton zbrojony
1,50 Tynk zamienno-gipsowy lekki IV

Sz1a ŚCIANA NADZIEMNA ZEWNĘTRZNA- ATTYKA
gr.mat
2,90 Tynk tynkoWy dekoracyjny ziarnisty z siat.;
20,00 Płyta styropianowa EPS 80 z =0,038 W/mK
24,00 Beton zbrojony
Folia PE300 rozdzielająca płytowe łacz fakt z pokryciem;
1,50 Tynk zamienno-gipsowy lekki IV

Sz2 ŚCIANA NADZIEMNA ZEWNĘTRZNA
gr.mat
2,90 Tynk tynkoWy dekoracyjny ziarnisty z siat.;
20,00 płyta mineralna ETICS z =0,036 W/mK
24,00 Płyta żelbetowa- według projektu konstrukcji
1,50 Tynk zamienno-gipsowy lekki IV

Sz3 ŚCIANA NADZIEMNA ZEWNĘTRZNA
gr.mat
2,90 Tynk tynkoWy dekoracyjny ziarnisty z siat.;
20,00 Płyta styropianowa EPS 80 z =0,038 W/mK
Folia PE300 rozdzielająca płytowe łacz fakt z pokryciem;
24,00 Płyta żelbetowa- według projektu konstrukcji
1,50 Tynk zamienno-gipsowy lekki IV

Sz4 ŚCIANA NADZIEMNA ZEWNĘTRZNA
gr.mat
2,90 Tynk tynkoWy dekoracyjny ziarnisty z siat.;
20,00 płyta mineralna ETICS z =0,036 W/mK
24,00 Płyta żelbetowa- według projektu konstrukcji
1,50 Tynk zamienno-gipsowy lekki IV

Sz5 ŚCIANA NADZIEMNA ZEWNĘTRZNA
gr.mat
2,90 Tynk tynkoWy dekoracyjny ziarnisty z siat.;
20,00 płyta mineralna ETICS z =0,036 W/mK
Folia PE300 rozdzielająca płytowe łacz fakt z pokryciem;
24,00 Płyta żelbetowa- według projektu konstrukcji
1,50 Tynk zamienno-gipsowy lekki IV

Sz6 ŚCIANA PODZIEMNA ZEWNĘTRZNA
gr.mat
Folia kubełkowa
20,00 płyta mineralna ETICS z =0,036 W/mK
Folia PE300 rozdzielająca płytowe łacz izolacyjnego łącz. dwuelastomerowa wklejanego przy użyciu;
izolacyjnego 30 cm poniżej poziomu terenu zniżającego z pokryc
24,00 Płyta żelbetowa- według projektu konstrukcji
1,50 Tynk zamienno-gipsowy lekki IV

Sz7 ŚCIANA PODZIEMNA ZEWNĘTRZNA
gr.mat
Folia kubełkowa
24,00 Płyta żelbetowa- według projektu konstrukcji
1,50 Tynk zamienno-gipsowy lekki IV, IV natrawiony farba fakro elbrzowa

Sz8 ŚCIANA PODZIEMNA ZEWNĘTRZNA
gr.mat
Folia kubełkowa
24,00 Płyta żelbetowa- według projektu konstrukcji
1,50 Tynk zamienno-gipsowy lekki IV

Sz10 ŚCIANA PODZIEMNA ZEWNĘTRZNA
gr.mat
Folia kubełkowa
24,00 Płyta żelbetowa- według projektu konstrukcji
1,50 Tynk zamienno-gipsowy lekki IV

ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE

Sw1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA
gr.mat
1,50 Tynk zamienno-gipsowy lekki IV
24,00 Płyta żelbetowa- według projektu konstrukcji
1,50 Tynk zamienno-gipsowy lekki IV

ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE

Sw2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA
gr.mat
1,50 Tynk zamienno-gipsowy lekki IV
24,00 Beton zbrojony
1,50 Tynk zamienno-gipsowy lekki IV

Sw3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA
gr.mat
1,50 Tynk zamienno-gipsowy lekki IV
12,00 Beton zbrojony
1,50 Tynk zamienno-gipsowy lekki IV

Sw4 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA
gr.mat
1,50 Tynk zamienno-gipsowy lekki IV
24,00 Płyta żelbetowa- według projektu konstrukcji
1,50 Tynk zamienno-gipsowy lekki IV

PRZEKRÓJ POZIOMY

P2 PODŁOGA NA GRUNCIE PARKOT.
gr.mat
2,00 Wykładzina PCV na wylewce samopoziomującej
8,00 Wylewka cementowa zbrojona siatką stalową 4,0 mm 15x15 mm
Obwodowo pasmo dylatacyjne 1 cm
10,00 Styropian EPS 150 z =0,040 W/mK
10,00 Styropian EPS 80 z =0,038 W/mK
Folia PE300 rozdzielająca płytowe łacz fakt z pokryciem;
30,00 Płyta żelbetowa- według projektu konstrukcji
1,50 Tynk zamienno-gipsowy lekki IV

P3 STROP NAD KONDYGNACJĄ PODZIEMNĄ
gr.mat
2,00 Wykładzina PCV na wylewce samopoziomującej
8,00 Wylewka cementowa zbrojona siatką stalową 4,0 mm 15x15 mm
Obwodowo pasmo dylatacyjne 1 cm
8,00 Styropian EPS 150 z =0,040 W/mK
Folia PE300 rozdzielająca płytowe łacz fakt z pokryciem;
20,00 Płyta żelbetowa- według projektu konstrukcji
1,5 Tynk zamienno-gipsowy lekki IV

P4 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
gr.mat
2,00 Wykładzina PCV na wylewce samopoziomującej
8,00 Wylewka cementowa zbrojona siatką stalową 4,0 mm 15x15 mm
Obwodowo pasmo dylatacyjne 1 cm
Folia PE300 rozdzielająca płytowe łacz fakt z pokryciem;
18,00 Płyta żelbetowa- według projektu konstrukcji
1,5 Tynk zamienno-gipsowy lekki IV

P5 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
gr.mat
2,00 Wykładzina PCV na wylewce samopoziomującej
8,00 Wylewka cementowa zbrojona siatką stalową 4,0 mm 15x15 mm
Obwodowo pasmo dylatacyjne 1 cm
Folia PE300 rozdzielająca płytowe łacz fakt z pokryciem;
22,00 Płyta żelbetowa- według projektu konstrukcji
1,5 Tynk zamienno-gipsowy lekki IV

P7 DACH wymag. klasa co najmniej APO -
gr.mat
1,2 Papa termozgrzewalna elektrofalowa kryjąca o niskiej temperaturze zeszkliwienia (ASV) (klej) + papa podkładowa modyfikowana elastomerem SBS (klej) + papa podkładowa modyfikowana elastomerem SBS z wkładką z włókniny poliestrowej (PY/G200 S5) + papa termozgrzewalna (V) z folią z PVC-P/PE-P, gr.papy 2,5, typ 2% spadu dachu
20,00 Styropian EPS150 z =0,038 W/mK
Folia PE300 rozdzielająca płytowe łacz fakt z pokryciem;
22,00 Płyta żelbetowa- według projektu konstrukcji
1,5 Tynk zamienno-gipsowy lekki IV

Budynek poradni

Przekrój B-B

Skala: 1:50

LEGENDA:

Np	dzwi napowietrzające
SZ	dzwi z samozamykaczem
EI	dzwi wyposażone w elektrotrzymacz
EI30	odporność pożarowa wskazanych EI30
EI60	odporność pożarowa wskazanych EI60
EI30/S	odporność pożarowa wskazanych EI30, dzwi szczelne
EI60/S	odporność pożarowa wskazanych EI60, dzwi szczelne
EP3	wyjście ewakuacyjne
AP 25	hydrant wewnętrzny DN25
	odporność pożarowa klasa REI120
	odporność pożarowa klasa REI60
	droga pożarowa pobarwa E030
	oznaczenie rzędnych wysokościowych
	oznaczenie rzędnych konstrukcyjnych
tg	poziom posadzki (od poziomu wyk. posadzki)

UWAGI OGÓLNE:

1. Roboty budowlane należy realizować z zakresie wielobranżowym projektem architektoniczno - budowlanym i konstrukcyjnym będącym jego integralną częścią.
2. Wszystkie wymiary podane na rysunkach należy sprawdzić w naturze i zgłaszać do wiadomości projektanta wszelkie ewentualne rozbieżności przed przystąpieniem do robót.
3. Wszystkie materiały budowlane użyte do wykonania robót muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty zgodności oraz inne wymagane prawem dokumenty.
4. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do przestrzegania wymagań ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
5. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zasadami sztuki budowlanej.
6. Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pomieszczeniach technicznych muszą być projektowane i wykonywane z uwzględnieniem wymagań producentów urządzeń technologicznych.
7. Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego muszą być wykonane z zachowaniem wymagań odporności ogniowej przegrody.
8. Wszystkie roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniem istniejących instalacji technicznych, w tym w szczególności instalacji elektrycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami budowlanymi, w tym w miejscach newralgicznych technologicznie.
10. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami budowlanymi.
11. Wszystkie roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniem istniejących instalacji technicznych, w tym w szczególności instalacji elektrycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
12. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami budowlanymi, w tym w miejscach newralgicznych technologicznie.
13. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami budowlanymi.
14. Wszystkie roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniem istniejących instalacji technicznych, w tym w szczególności instalacji elektrycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
15. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami budowlanymi, w tym w miejscach newralgicznych technologicznie.
16. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami budowlanymi.

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń zliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie sposobu obliczania powierzchni użytkowej budynków. §1.

1. Powierzchnia użytkowa budynku stanowiąca sumę powierzchni użytkowych wszystkich jego pomieszczeń użytkowych, z wyjątkiem powierzchni użytkowych pomieszczeń technicznych, powierzchni użytkowych pomieszczeń służących do ochrony ludności oraz powierzchni użytkowych pomieszczeń przeznaczonych na garaże, mierzona na poziomie każdej z jego kondygnacji, jest równa sumie powierzchni użytkowych tych kondygnacji.

2. Powierzchnia użytkowa pomieszczenia stanowiąca jego powierzchnię podłogi jest równa powierzchni figury płaskiej ograniczonej rzutami pionowymi na płaszczyznę podłogi ścian tego pomieszczenia, a w przypadku pomieszczenia, w którym występują ściany pochyłe, powierzchnia podłogi tego pomieszczenia, w którym wysokość w świetle jest mniejsza niż 1,9 m, jest równa powierzchni figury płaskiej ograniczonej rzutami pionowymi na płaszczyznę podłogi ścian tego pomieszczenia oraz rzutami poziomymi na tę płaszczyznę powierzchni o wysokości w świetle od 1,9 m do mniejszej niż 2,5 m zwiększonej o połowę powierzchni tych powierzchni.

3. Powierzchnia użytkowa nie obejmuje powierzchni zajętych przez urządzenia budowlane oraz przez elementy budowlane, w tym ścian wewnętrznych, słupów, kanałów, przewodów i szybów instalacyjnych.

Do powierzchni użytkowej nie wliczono powierzchni wskazanej zewnętrznych i tarasów.

Inwestor:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
NIP: 959-129-12-92
REGON: 000289785
KRS: 0000001580

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa i przebudowa budynku Przychodni Przyszpitalnej (nr ewid. bud. 196) wraz z termomodernizacją i zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego oraz budynku specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach", na działce nr ewid. 39013, obręb 0015, przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach.

Adres Inwestycji:

Woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Kielce, miejscowość: Kielce
dz.nr ewid. 39013, obręb 0015 Kielce

4ideA
Karol Stania
ul. Zbs 15/18, 25-015 Kielce,
tel. 510-022-204
e-mail: kstania@4idea.pl

Faza Projektu:	PROJEKT TECHNICZNY				
Temat Rysunku:	Przekrój B-B				
Funkcja	Projektant	Nume i Uprawnień	Data	Podpis	
Projektował	mgr inż. arch. Karol Stania	150/DWO/2014			
Sprawdzający	mgr inż. Daniel Pichurski	261/SWO/2017 projektowanie bez ograniczeń			
Opracowanie:	mł. arch.	---	No.doc.		
Rew:	Skala: 1:200	Branża: Architektura	M.Wr	A-11	